

RAMING : over te dragen wegenis + groenbuffer

WEGENISVERHARDING	#	EP	TOTAAL
Werfinrichting	1 SOG	2000 €/SOG	2.000,00 €
Uitgraving - 60cm diep	502 m2	10 €/m2	5.020,00 €
Afvoer gronden afhankelijk van de code			
code 000 (<250m3) zonder TV		55 €/m2	
code 211 (met TV)	502 m2	45 €/m2	22.590,00 €
code XY1 (met TV)		60 €/m2	
code XY9 (met TV) ook afhankelijk van welke vervuiling (excl. asbest)		70 €/m2	
geotextiel	535 m2	1,5 €/m2	802,50 €
20cm onderfundering type II	502 m2	5 €/m2	2.510,00 €
15cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsel type II	449 m2	7,5 €/m2	3.367,50 €
12cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsel type II	449 m2	6 €/m2	2.694,00 €
3cm bed van granulaatmengsel 2/4	449 m2	4 €/m2	1.796,00 €
220x110x100mm gewassen betonstraatstenen - donker	330 m2	37,5 €/m2	12.375,00 €
220x110x100mm gewassen betonstraatstenen - licht	119 m2	35 €/m2	4.165,00 €
voegvulling - natuurlijk breeksand	PM	PM	
geprefabriceerde betonnen trottoirband type IA met fundering en stut in opstand	143,75 LM	42,5 €/LM	6.109,38 €
			63.429,38 €

BEPLANTING	#	EP	TOTAAL
Taxus baccata 120-140 cm	29 st	52,71 €/st	1.528,59 €
Taxus baccata 60-80 cm	29 st	19,07 €/st	553,03 €
Prunus lusitanica " Angustifolia" 120-140 cm	23 st	37,02 €/st	851,46 €
Prunus lusitanica " Angustifolia" 60-80 cm	21 st	17,36 €/st	364,56 €
Osmanthus burkwoodii 120-140 cm	30 st	55,55 €/st	1.666,50 €
Osmanthus burkwoodii 60-80 cm	35 st	21,86 €/st	765,10 €
Ilex aquifolium 60-80 cm	23 st	19,62 €/st	451,26 €
Quercus Ilex 10/12	3 st	319 €/st	957,00 €
Acer Campestre 10/12	3 st	228,8 €/st	686,40 €
Vorbereidende werken	1 SOG	625 €/SOG	625,00 €
teelaarde	235 m2	13,7 €/m2	3.219,50 €
boomschors	235 m2	7,22 €/m2	1.696,70 €
			13.365,10 €

TOTAAL**76.794,48 €**