

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoev	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
-	DEEL	AQF - TUR3015 (0% subs.)	V	-	#	#	-	-	753 399,26 €
-	DEEL	01. Algemene administratieve voorschriften	V	-	#	#	-	-	-
-	0100.00000	ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0103.uvxyz	Administratieve voorschriften bij toepassing KB van 18.04.2017 plaatsing volgens 1-3	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1	0104A00083	Maken en leveren van detailformulieren en foto's van huis- en wachtaansluitingen	P	TUR3015 (27 woningen en 80 straatkolken) (VOORZIENE SOM van 7 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	SP	st	1,00	7 000,00 €	7 000,00 €
-	0104.uvxyz	Administratieve voorschriften bij toepassing van het KB van 22.06.2017 uitvoering volgens 1-4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 2	0104.04101	Opmaken van een maandelijks certificatiestaat naar rata van 750 euro/maand volgens Art. 41	P	TUR3015	VH	ma	4,00	750,00 €	3 000,00 €
VPnr 3	0104A00002	Sloopattesten	P	TUR3015	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 4	0104A03601	Opleveringsdossier	P	TUR3015	SP	st	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €
-	0200.00000	ALGEMENE BEPALINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0212.uvxyz	Documenten opgemaakt door de aannemer volgens 2-12	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 5	0212.30001	Globale prijs voor de opmaak van het as-built dossier (incl. topografische opmeting)	P	TUR3015	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
-	0213.uvxyz	Organisatie van de bouwplaats volgens 2-13	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 6	0213.53002	Verzekering van waterafvoer bij dwarsen van waterloop, installatie van tijdelijke pomp voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet volgens 2-13.5.3	P	Gelsloopke (Steenweg op Zondereigen)	VH	st	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
VPnr 7	0213.53002	Verzekering van waterafvoer bij dwarsen van waterloop, installatie van tijdelijke pomp voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet volgens 2-13.5.3	P	Noordermark (Steenweg op Weelde)	VH	st	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
VPnr 8	0213A00003	Plaatsen van Heras-hekken langs sleuven of opgebroken weggedeelten	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	15,00 €	750,00 €
VPnr 9	0213A00004	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van steenslag	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	10,00	30,00 €	300,00 €
VPnr 10	0213A00005	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van koude asfalt	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	15,00	80,00 €	1 200,00 €
VPnr 11	0213A00007	kost per lopende meter - afbakening - uitzetten grenzen rioleringsinfrastructuur	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	3,00 €	150,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
					ijze	nh eid				
VPnr 12	0213A00008	Terbeschikkingstelling, plaatsen en wegnemen van bebakeningen en bijhorende borden. Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m lengte bebakening)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	10,00 €	500,00 €	
VPnr 13	0213A00010	Verplaatsen van bebakeningen thv de rioleringsleuf en bijhorende borden. Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m tracélengte hoofdriolering)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	5,00 €	250,00 €	
VPnr 14	0213A00012	Huur en onderhoud van bebakeningen en bijhorende borden. Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m/maand)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	mm	250,00	2,00 €	500,00 €	
VPnr 15	0213A00014	Oversteekplaatsen werfzone inclusief signalisatie.	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €	
-	0214.uvxyz	Bescherming, instandhouding en integriteit van bestaande constructies en werken volgens 2-14	V		-	-	#	-	-	-
-	0214.1001z	Uitvoeren van uitvoeringsproefsleuven in volle grond in opdracht van de leidend ambtenaar volgens 2-14.1.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 16	0214.10011	-, tot 1 m diepte, sleufbreedte minstens 0,5 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	40,00 €	200,00 €	
VPnr 17	0214.10012	-, tot 2 m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	45,00 €	225,00 €	
VPnr 18	0214.10013	-, dieper dan 2 m, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	50,00 €	250,00 €	
-	0214.1002z	Uitvoeren van uitvoeringsproefsleuven onder verhardingen in opdracht van de leidend ambtenaar volgens 2-14.1.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 19	0214.10021	-, tot 1 m diepte, sleufbreedte minstens 0,5 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	75,00 €	375,00 €	
VPnr 20	0214.10022	-, tot 2 m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	115,00 €	575,00 €	
VPnr 21	0214.10023	-, dieper dan 2 m, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	180,00 €	900,00 €	
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 22	0701A95001	Afleveren bodembeheerrapporten	P	TUR3015	SP	st	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	DEEL	02. Voorbereidende werken en opbraakwerken	V		-	#	#	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0401.uvxyz	Voorbereidende werken volgens 4-1.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 23	0401.10010	Rooien van hagen volgens 4-1.1.1.2.A	P	t.h.v. Steenweg op Zondereigen woning nr. 77	VH	m	16,20	10,00 €	162,00 €
-	0401.2vxyz	Op- en afbraakwerken volgens 4-1.1.2	V		-	-	#	-	-
-	0401.21xyz	Insnijden , verbrokkelen en affrezen van verhardingen volgens 4-1.1.2.1	V		-	-	#	-	-
-	0401.2101z	Insnijden van bitumineuze verharding volgens 4-1.1.2.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 24	0401.21013	-, diepte 10 cm < H ≤ 15 cm	P	Sleuven N132 (dwarsrichting)	VH	m	80,00	7,00 €	560,00 €
-	0401.21xzz	Opbreken van bestande keerconstructies	V		-	-	#	-	-
VPnr 25	SP051*	Opbreken van steenglooiing in natuursteenkeien in talud van bestaande gracht	P	t.h.v. Steenweg op Zondereigen woning nr. 77	VH	m2	13,00	15,00 €	195,00 €
-	0401.23xyz	Opbreken van verhardingen volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-
-	0401.2309z	Omzichtig opbreken van verkeersheuvels, voetpaden en fietspaden, incl. fundering en onderfundering	V		-	-	#	-	-
VPnr 26	0401A23092	-, betonstraatstenen	P	Bremstraat	VH	m2	70,00	9,00 €	630,00 €
-	0401.231yz	Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 27	0401.ARC001*	Opbreken van verhardingen in siergrind, kiezel, steenslag, dolomiet e.a., incl. fundering en onderfundering	P	Steenweg op Zondereigen huisnr 17, 19, 21, 23, 25	VH	m2	815,00	5,00 €	4 075,00 €
VPnr 28	0401.ARC001*	Opbreken van verhardingen in siergrind, kiezel, steenslag, dolomiet e.a., incl. fundering en onderfundering	P	Steenweg op Zondereigen huisnr 30, 32, 34, 36, 40	VH	m2	365,00	5,00 €	1 825,00 €
-	0401.2312z	Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 29	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	2.932,60	6,25 €	18 328,75 €
VPnr 30	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	120,00	6,25 €	750,00 €
-	0401.2313z	Opbreken van ongewapend betonverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 31	0401.23133	-, dikte 40 cm < E ≤ 50 cm	P	Bremstraat	VH	m2	2.365,00	8,00 €	18 920,00 €
VPnr 32	0401.23133	-, dikte 40 cm < E ≤ 50 cm	P	Steenweg op Zondereigen 80,82, 84, 86	VH	m2	1.605,00	8,00 €	12 840,00 €
-	DEEL	03. Rioleringswerken en werken aan waterlopen	V		-	#	#	-	-
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-
-	0701.8vxyz	Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven	V		-	-	#	-	-
-	0701.81xy0	Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven voor geval 1	V		-	-	#	-	-
VPnr 33	0701.81030	-, di of du ≤ 300 mm	P	DWA (incl. persleiding)	VH	m	3.315,00	11,00 €	36 465,00 €
VPnr 34	0701.81040	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	RWA	VH	m	130,00	13,00 €	1 690,00 €
VPnr 35	0701.81050	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	RWA	VH	m	105,00	15,00 €	1 575,00 €
-	0701.82xy0	Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven op buizen voor gevallen 2 en 3	V		-	-	#	-	-
VPnr 36	0701.82030	-, di of du ≤ 300 mm	P	DWA	VH	m	150,00	11,00 €	1 650,00 €
VPnr 37	0701.82050	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	RWA	VH	m	10,00	15,00 €	150,00 €
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0923.uvxyy	Herplaatsen van hekken (afkomstig van de opbraak)	V		-	-	#	-	-
VPnr 38	SP035*	-, metalen opendraaiend hekken	P	-	VH	m	7,00	150,00 €	1 050,00 €
-	0923.uvxyz	Terugplaatsen van afsluitingen en muurtjes volgens 9-23	V		-	-	#	-	-
VPnr 39	SP031*	-, prikkeldraad	P	-	VH	m	1.290,00	10,00 €	12 900,00 €
VPnr 40	SP032*	-, draadgaas h ≤ 1,50 m	P	-	VH	m	210,00	15,00 €	3 150,00 €
VPnr 41	SP033*	-, houten afsluiting	P	-	VH	m	40,00	15,00 €	600,00 €
VPnr 42	SP034*	-, metalen afsluiting	P	-	VH	m	150,00	20,00 €	3 000,00 €
-	DEEL 04. Wegeniswerken en allerhande werken		V		-	#	#	-	-
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0502.uvxyz	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-
-	0502.00x00	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-
VPnr 43	0502.00200	-, met geotextiel	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	2.932,60	1,50 €	4 398,90 €
VPnr 44	0502.00200	-, met geotextiel	P	Sleuven N132	VH	m2	120,00	1,50 €	180,00 €
-	0503.uvxyz	Onderfunderingen volgens 5-3	V		-	-	#	-	-
-	0503.020yz	Onderfundering type I volgens 5-3.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 45	0503.02010	-, dikte 10 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	2.932,60	5,95 €	17 448,97 €
VPnr 46	0503.02010	-, dikte 10 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	120,00	5,95 €	714,00 €
-	0503.030yz	Onderfundering type II volgens 5-3.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 47	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Bremstraat	VH	m2	2.515,00	6,00 €	15 090,00 €
VPnr 48	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Steenweg op Zondereigen 80,82, 84, 86	VH	m2	1.680,00	6,00 €	10 080,00 €
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V		-	-	#	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 49	0504.04125	-, dikte 25 cm	P	Bremstraat	VH	m2	2.515,00	16,00 €	40 240,00 €	
VPnr 50	0504.04125	-, dikte 25 cm	P	Steenweg op Zondereigen 80,82, 84, 86	VH	m2	1.680,00	16,00 €	26 880,00 €	
-	0504.120yz	Fundering in schraal asfalt volgens 5-4.12	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 51	0504.12008	-, dikte 8 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	5.865,20	10,80 €	63 344,16 €	
VPnr 52	0504.12008	-, dikte 8 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	240,00	10,80 €	2 592,00 €	
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0601.uvxyz	Cementbetonverhardingen volgens 6-1	V		-	-	#	-	-	-
-	0601.1vxyz	Ongewapende cementbetonverhardingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0601.160yz	Ongewapende cementbetonverharding, bouwklassegroep B6-B10	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 53	0601.16020	-, dikte E = 20 cm	P	Bremstraat	VH	m2	2.365,00	70,00 €	165 550,00 €	
VPnr 54	0601.16020	-, dikte E = 20 cm	P	Steenweg op Zondereigen 80,82, 84, 86	VH	m2	1.605,00	70,00 €	112 350,00 €	
-	0602.uvxyz	Bitumineuze verhardingen volgens 6-2	V		-	-	#	-	-	-
-	0602.2vxyz	Onderlagen	V		-	-	#	-	-	-
-	0602.2v04z	Onderlaag, bouwklassegroep B4-B5	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 55	0602.21047	-, type APO-A, dikte E = 7 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	5.865,20	11,50 €	67 449,80 €	
VPnr 56	0602.21047	-, type APO-A, dikte E = 7 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	240,00	11,50 €	2 760,00 €	
-	0602.6vxyz	Andere toplagen	V		-	-	#	-	-	-
-	0602.6vx4z	Toplaag, bouwklassegroep B4-B5	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 57	0602.61244	-, type SMA-C2 met polymeerbitumen, dikte E = 4 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	2.932,60	11,80 €	34 604,68 €	
VPnr 58	0602.61244	-, type SMA-C2 met polymeerbitumen, dikte E = 4 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	120,00	11,80 €	1 416,00 €	
-	0602.9vxyz	Andere posten	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 59	0602.90001	Aanbrengen van een naad in de toplaag volgens 6-2.4.2.4.B, voorgevormde voegband	P	Sleuven N132	VH	m	80,00	5,00 €	400,00 €	
-	0604.uvxyz	Andere verhardingen volgens 6-4	V		-	-	#	-	-	-
-	0604.4vxyz	Verharding in steenslag voor fiets- en voetpaden volgens 6-4.4	V		-	-	#	-	-	-
-	0604.421yz	Verharding in steenslag type IIA	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 60	0604.42120	-, dikte 20 cm	P	Steenweg op Zondereigen huisnr's 17, 19, 21, 23, 25	VH	m2	815,00	16,00 €	13 040,00 €	
VPnr 61	0604.42120	-, dikte 20 cm	P	Steenweg op Zondereigen huisnr's 30, 32, 34, 36, 40	VH	m2	365,00	16,00 €	5 840,00 €	
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 62	SP052*	Aanpassingswerken voor de aansluiting van de bestaande keerconstructie aan de nieuwe keerconstructie (d.i. steenglooiing voor talud in natuursteenkeien) met inbegrip van alle hiermee samenhangende werken (deels opbreken bestaande keerconstructie, ...)	P	t.h.v. Steenweg op Zondereigen woning nr. 77	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €
-	1100.00000	GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD	V	-	-	#	-	-	-
-	1108.uvxyz	Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8	V	-	-	#	-	-	-
-	1108.0410z	Leveren en aanplanten van hagen, met naakte wortel	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 63	1108.04103	-, plantmaat 80/100	P	Carpinus betulus - 4st/m (t.h.v. Steenweg op Zondereigen woning nr. 77)	VH	st	4,00	3,00 €	12,00 €
-	1200.00000	ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	1202.uvxyz	Onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen volgens 12-2	V	-	-	#	-	-	-
-	1202.4vxyz	Scheurremmende lagen volgens 12-2.4	V	-	-	#	-	-	-
-	1202.4v00z	Scheurremmende lagen bij bitumineuze overlagingen volgens 12-2.4.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 64	1202.41001	-, met bitumineus membraan volgens 12-2.4.2	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	2.932,60	5,00 €	14 663,00 €
VPnr 65	1202.41001	-, met bitumineus membraan volgens 12-2.4.2	P	Sleuven N132	VH	m2	120,00	5,00 €	600,00 €
-	DEEL	05. Constructies bouwkunde	V	-	#	#	-	-	-
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V	-	-	#	-	-	-
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 66	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS5)	VH	m2	3,00	11,00 €	33,00 €
VPnr 67	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS6)	VH	m2	3,00	11,00 €	33,00 €
VPnr 68	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PU1/PU2/PU3)	VH	m2	9,00	11,00 €	99,00 €
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 69	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS5)	VH	m	5,00	8,00 €	40,00 €
VPnr 70	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS6)	VH	m	5,00	8,00 €	40,00 €
VPnr 71	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PU1/PU2/PU3)	VH	m	15,00	8,00 €	120,00 €
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.uvxyz	Bestratingen volgens 6-3	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.3vxyz	Bestrating van betonstraatstenen volgens 6-3.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 72	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS5)	VH	m2	3,00	4,00 €	12,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 73	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS6)	VH	m2	3,00	4,00 €	12,00 €
VPnr 74	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PU1/PU2/PU3)	VH	m2	9,00	4,00 €	36,00 €
VPnr 75	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS5) - met wit zand	VH	m2	3,00	2,00 €	6,00 €
VPnr 76	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS6) - met wit zand	VH	m2	3,00	2,00 €	6,00 €
VPnr 77	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PU1/PU2/PU3) - met wit zand	VH	m2	9,00	2,00 €	18,00 €
-	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.311yz	Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 78	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS5)	VH	m2	3,00	30,00 €	90,00 €
VPnr 79	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS6)	VH	m2	3,00	30,00 €	90,00 €
VPnr 80	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PU1/PU2/PU3)	VH	m2	9,00	30,00 €	270,00 €
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watergreppels en schampkanten	V	-	-	#	-	-	-
-	0801.21xyz	Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 81	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS5)	VH	m	5,00	20,00 €	100,00 €
VPnr 82	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS6)	VH	m	5,00	20,00 €	100,00 €
VPnr 83	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PU1/PU2/PU3)	VH	m	15,00	20,00 €	300,00 €
-	DEEL	08. Diverse algemene kosten	V	-	#	#	-	-	-
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0926.uvxyz	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut volgens 9-26	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 84	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	25,00 €	125,00 €
VPnr 85	0926.00125	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 125 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	30,00 €	150,00 €
VPnr 86	SP002*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 160 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	35,00 €	175,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 87	SP202*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 200 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	40,00 €	200,00 €
-	DEEL	AQF - TUR3015 (75% subs.)	V	-	#	#	-	-	2648 796,50 €
-	DEEL	01. Algemene administratieve voorschriften	V	-	#	#	-	-	-
-	0200.00000	ALGEMENE BEPALINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0212.uvxyz	Documenten opgemaakt door de aannemer volgens 2-12	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 88	0212A00403	Opmeten en afleveren van as-built-toestand van de rioleringswerken en het afleveren van de Aquadata-fiches voor alle kunstwerken	P	TUR3015	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
-	0213.uvxyz	Organisatie van de bouwplaats volgens 2-13	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 89	0213.52002	Verzekering van waterafvoer van bestaand riolering- of grachtenstelsel niet aangesloten op een RWZI volgens 2-13.5.2, installatie van tijdelijke pomp en persleiding met inbegrip van eventuele aanpassingen aan de (af)dekplaat	P	tijdelijke maatregelen na uitvoering fase 1 (lozing DWA van put D71 naar nieuwe gracht)	VH	st	1,00	1 250,00 €	1 250,00 €
VPnr 90	0213.52003	Verzekering van waterafvoer van bestaand riolering- of grachtenstelsel niet aangesloten op een RWZI volgens 2-13.5.2, tijdelijke pompkosten met inbegrip van verbruikskosten (globale prijs)	P	tijdelijke maatregelen na uitvoering fase 1 (lozing DWA van put D71 naar nieuwe gracht)	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
VPnr 91	0213.52004	Verzekering van waterafvoer van bestaand riolering- of grachtenstelsel niet aangesloten op een RWZI volgens 2-13.5.2, wegnemen tijdelijke pomp en persleiding met inbegrip van herstel (af)dekplaat	P	tijdelijke maatregelen na uitvoering fase 1 (lozing DWA van put D71 naar nieuwe gracht)	VH	st	1,00	1 250,00 €	1 250,00 €
VPnr 92	0213.54001	Globale prijs voor de instandhouding waterloop tijdens heraanleg waterloop en installeren minimum pompdebiet volgens de opdrachtdocumenten volgens 2-13.5.4	P	Gelsloopke (Steenweg op Zondereigen)	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
-	DEEL	02. Voorbereidende werken en opbraakwerken	V	-	#	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.uvxyz	Voorbereidende werken volgens 4-1.1	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.2vxyz	Op- en afbraakwerken volgens 4-1.1.2	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.25xyz	Opbreken van buizen en kokers volgens 4-1.1.2.5	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.2501y	Omzichtig opbreken van gesloten, buizen/kokers volgens 4-1.1.2.5	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 93	SP207*	-, diameter 200 mm < D ≤ 400 mm	P	-	VH	m	85,00	30,00 €	2 550,00 €
VPnr 94	SP208*	-, diameter 400 mm < D ≤ 600 mm	P	-	VH	m	290,00	35,00 €	10 150,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 95	SP209*	-, diameter 600 mm < D ≤ 1000 mm	P	-	VH	m	55,00	45,00 €	2 475,00 €
-	0401.27xyz	Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen volgens 4-1.1.2.7	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.2701z	Opbreken van massieven volgens 4-1.1.2.7	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 96	0401.27011	-, ongewapende massieven	P	-	VH	m3	10,00	60,00 €	600,00 €
VPnr 97	0401.27012	-, gewapende massieven	P	-	VH	m3	10,00	90,00 €	900,00 €
-	0401.2704z	Opbreken van constructies volgens 4-1.1.2.7	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 98	0401.27041	-, van kleine kunstwerken	P	-	VH	st	75,00	150,00 €	11 250,00 €
-	DEEL	03. Rioleringswerken en werken aan waterlopen	V	-	-	#	-	-	-
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolerings- en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.100yz	Piëzometrische buizen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 99	SP186*	Staalname en analyse van het bemalingswater conform CMA-procedure volgens 7-1.1.2.7 (incl. dagelijks inmeten grondwaterstanden en zettingen dorpels woningen) enkel op bevel en volgens aanduiding bestuur der werken	P	TUR3015 - (VOORZIENE SOM van 1 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	GS	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 100	SP187*	Huur van de bemaling (tot max. 3 kalenderdagen na het bereiken van het gewenste laagste bemalingspeil) volgens 7-1.6	P	TUR3015	VH	kd	14,00	100,00 €	1 400,00 €
VPnr 101	SP188*	Opvolging van de graduele verlaging en zettingsmetingen van alle dorpels volgens 7-1.6	P	TUR3015	VH	kd	14,00	240,00 €	3 360,00 €
-	0701.100yi	Plaatsen van piëzometrische buizen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 102	0701.10005	-, H ≤ 5 m	P	-	VH	st	4,00	180,00 €	720,00 €
VPnr 103	0701.10006	-, 5 m < H ≤ 6 m	P	-	VH	st	4,00	220,00 €	880,00 €
VPnr 104	0701.10007	-, 6 m < H ≤ 7 m	P	-	VH	st	1,00	275,00 €	275,00 €
-	0701.2vxyz	Rioleringsbuizen	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.2025z2	Rioleringsbuizen diameter du = 160 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 105	SP015*	-, PVC-buizen reeks SN8	P	-	VH	m	25,00	50,00 €	1 250,00 €
-	0701.2025zw	Rioleringsbuizen diameter di = 250 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 106	0701.20253G	-, gresbuizen reeks 160	P	-	VH	m	2.945,00	140,00 €	412 300,00 €
-	0701.2040zw	Rioleringsbuizen diameter di = 400 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 107	0701.20400A	-, ongewapende betonbuizen, reeks B	P	-	VH	m	635,00	140,00 €	88 900,00 €
-	0701.2050zw	Rioleringsbuizen diameter di = 500 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 108	0701.20500A	-, ongewapende betonbuizen, reeks B	P	-	VH	m	570,00	150,00 €	85 500,00 €
-	0701.3vxyz	Funderingen van rioleringsbuizen	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.3vx02	Fundering van zand volgens 3-6.2.2	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet. W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 109	0701.30302	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	25,00	5,00 €	125,00 €
-	0701.3vx03	Fundering van zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 110	0701.30303	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	2.945,00	15,00 €	44 175,00 €
VPnr 111	0701.30403	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	635,00	18,00 €	11 430,00 €
VPnr 112	0701.30503	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	570,00	22,00 €	12 540,00 €
-	0701.4vxyz	Omhuiling van rioleringsbuizen	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.4vx02	Omhuiling met zand volgens 3-6.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 113	0701.40302	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	1.865,00	11,00 €	20 515,00 €
VPnr 114	0701.40502	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	570,00	15,00 €	8 550,00 €
-	0701.4vx03	Omhuiling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 115	0701.40303	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	1.105,00	23,00 €	25 415,00 €
-	0701.4vx05	Omhuiling met schraal beton volgens 9-2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 116	SP180*	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	635,00	50,00 €	31 750,00 €
-	0701.5vxyz	Aanvulling van riolerings sleuven	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.500y3	Aanvulling met zand volgens 3-6.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 117	0701.50013	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	5,00	15,00 €	75,00 €
VPnr 118	0701.50023	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	640,00	16,00 €	10 240,00 €
VPnr 119	0701.50033	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	2.200,00	17,00 €	37 400,00 €
VPnr 120	0701.50043	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	3.765,00	18,00 €	67 770,00 €
VPnr 121	0701.50053	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	955,00	19,00 €	18 145,00 €
-	0701.500y6	Aanvulling met schraal beton volgens 9-2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 122	SP182*	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	70,00	70,00 €	4 900,00 €
-	0701.6vxyz	Geschikt maken van de sleufbodem na uitgraving door aanbrengen van aanvullingsmateriaal onder de fundering volgens 7-1.1.2.1.C	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 123	0701A60500	Meerprijs voor de afvoer en verwerking van bodem op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	P	code 211	VH	m3	895,00	25,00 €	22 375,00 €
-	0701.6v002	Geschikt maken van de sleufbodem met zand volgens 3-6.2.2 op diepte h'	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 124	0701.63002	-, 2,00 m < h' ≤ 3,00 m	P	-	VH	m3	780,00	15,00 €	11 700,00 €
VPnr 125	0701.64002	-, 3,00 m < h' ≤ 4,00 m	P	-	VH	m3	115,00	20,00 €	2 300,00 €
-	0701.9vxyz	Grondwerk voor het maken van de riolerings sleuf	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.9100z	Grondwerk voor het maken van de riolerings sleuf	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 126	0701.91001	-, H ≤ 1 m	P	-	VH	m3	75,00	8,00 €	600,00 €
VPnr 127	0701.91002	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	-	VH	m3	2.770,00	8,00 €	22 160,00 €
VPnr 128	0701.91003	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	-	VH	m3	3.740,00	10,00 €	37 400,00 €
VPnr 129	0701.91003	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	t.b.v. grondverbetering	VH	m3	780,00	10,00 €	7 800,00 €
VPnr 130	0701.91004	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	-	VH	m3	5.350,00	12,00 €	64 200,00 €
VPnr 131	0701.91004	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	t.b.v. grondverbetering	VH	m3	115,00	12,00 €	1 380,00 €
VPnr 132	0701.91005	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	-	VH	m3	1.215,00	14,00 €	17 010,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0701.9210z	Meerprijs voor het uitvoeren van een beschoeide sleuf (Berlinerwandmethode, type Krings, ...) volgens 7-1.1.2.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 133	0701.92102	-, 1 m < H ≤ 2 m	P		VH	m	105,00	25,00 €	2 625,00 €	
VPnr 134	0701.92103	-, 2 m < H ≤ 3 m	P		VH	m	80,00	35,00 €	2 800,00 €	
VPnr 135	0701.92104	-, 3 m < H ≤ 4 m	P		VH	m	845,00	45,00 €	38 025,00 €	
VPnr 136	0701.92105	-, 4 m < H ≤ 5 m	P		VH	m	60,00	55,00 €	3 300,00 €	
-	0701A1300z	Retourbemaling	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 137	0701A13001	Retourbemaling	P	tss. grens Merksplas/Turnhout en Steenweg op Baarle-Hertog N119 : ca 1900m	GP	-	1,00	190 000,00 €	190 000,00 €	
-	0703.uvxyz	Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.1vxyz	Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingsputten	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.15xyz	Riooldeksel met kader type 5	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 138	0703.15211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	zie grondverzetstabel	VH	st	48,00	650,00 €	31 200,00 €	
VPnr 139	0703.15221	-, klasse D400, met ter plaatse gestorte ringbalk	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	750,00 €	750,00 €	
-	0703.19xyz	Riooldeksel met kader type 9	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 140	0703.19211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	zie grondverzetstabel	VH	st	4,00	650,00 €	2 600,00 €	
-	0703.u1xyzw	Geprefabriceerde toegangs- of verbindingsput (DTP, BTP, STP volgens 2-2.6.2)	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u108zw	Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u1080A	Geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 141	0703.11080A	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	4,00	1 400,00 €	5 600,00 €	
VPnr 142	0703.21080A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	17,00	1 600,00 €	27 200,00 €	
VPnr 143	0703.31080A	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	5,00	1 800,00 €	9 000,00 €	
VPnr 144	0703.41080A	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	3,00	2 000,00 €	6 000,00 €	
-	0703.u1081A	Geprefabriceerde toegangspuit klasse 1 van beton met bekleding van solventvrij kunsthars volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 145	0703.21081A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	3 200,00 €	3 200,00 €	
-	0703.u2xyzw	Geprefabriceerde toegangs- en verbindingsput met hoekverdraaiing (HTP of ATP volgens 2-2.6.2)	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u208zw	Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput met hoekverdraaiing (HTP, ATP) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0703.u2080A	Geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 146	0703.12080A	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	1 600,00 €	3 200,00 €	
VPnr 147	0703.22080A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	6,00	1 800,00 €	10 800,00 €	
VPnr 148	0703.32080A	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	4,00	2 000,00 €	8 000,00 €	
VPnr 149	0703.42080A	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	9,00	2 500,00 €	22 500,00 €	
VPnr 150	0703.52080A	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	3 300,00 €	6 600,00 €	
-	0705.uvxyz	Aansluitingen op de riolering volgens 7-5	V		-	-	#	-	-	-
-	0705.1vxyz	Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering	V		-	-	#	-	-	-
-	0705.1vx0z	Gresbuizen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 151	0705.11250	-, reeks 34, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	m	170,00	55,00 €	9 350,00 €	
-	0705.1vxy4	PVC-buizen reeks SN8	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 152	0705.11604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	m	430,00	55,00 €	23 650,00 €	
-	0705.2vxyz	Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van aansluitmof volgens 7-5.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
-	0705.2vxy4	Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van PVC-mof	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 153	0705.21604	-, reeks 16, di = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	107,00	85,00 €	9 095,00 €	
-	0705.2vxyz1	Meerprijs voor T- of Y-stuk op hoofdriool in gres	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 154	0705.22120	-, di = 250/250/125 mm	P	DWA	VH	st	27,00	100,00 €	2 700,00 €	
-	0705.3vxyz	Hulpstukken	V		-	-	#	-	-	-
-	0705.3vx00	Bochtstukken in gres	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 155	0705.31250	-, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	st	81,00	40,00 €	3 240,00 €	
-	0705.3vxy4	Bochtstukken in PVC	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 156	0705.31604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	241,00	30,00 €	7 230,00 €	
-	0705.4vxyz	T- of Y-stukken	V		-	-	#	-	-	-
-	0705.4vx00	T- of Y-stukken in gres	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 157	0705.41250	-, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	st	9,00	50,00 €	450,00 €	
-	0705.4vxy4	T- of Y-stukken in PVC	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoev	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 158	0705.41604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	36,00	35,00 €	1 260,00 €
-	0705.5vxyz	Verloop- of aansluitstukken	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.5vx00	Verloop- of aansluitstuk in gres	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 159	0705.51250	-, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	st	14,00	45,00 €	630,00 €
-	0705.5vxy4	Verloop- of aansluitstuk in PVC	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 160	0705.51604	-, du = 160 mm	P	RWA / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	14,00	35,00 €	490,00 €
-	0705.5vxy6	Leveren en plaatsen van krimpmof, volgens 3-25.2.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 161	0705.ARC001*	-, krimpmof voor opvangen bestaande leiding en aansluiting op DWA	P	DWA	VH	st	14,00	60,00 €	840,00 €
VPnr 162	0705.ARC002*	-, krimpmof voor opvangen bestaande leiding en aansluiting op RWA	P	RWA + straatkolken	VH	st	14,00	60,00 €	840,00 €
-	0705.8vx00	Fundering en omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 163	0705.81500	-, di of du ≤ 150 mm	P	DWA	VH	m	170,00	10,00 €	1 700,00 €
VPnr 164	0705.82000	-, 150 mm < di of du ≤ 200 mm	P	RWA + straatkolken	VH	m	430,00	12,00 €	5 160,00 €
-	0706.uvxyz	Rioleringsonderdelen volgens 7-6	V	-	-	#	-	-	-
-	0706.2vxyz	Huisaansluitputjes volgens 7-6.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 165	0706A24001	Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl deksel, voor RWA-aansluiting (diam 250)	P	-	VH	st	27,00	260,00 €	7 020,00 €
VPnr 166	0706A24002	Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl deksel, voor DWA-aansluiting (diam 315)	P	-	VH	st	27,00	280,00 €	7 560,00 €
-	0706.6vxyz	Rioolterugslagklep volgens 7-6.6	V	-	-	#	-	-	-
-	0706.62xy0	Rioolterugslagklep volgens 7-6.6, type scharnierend, diameter van de buis	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 167	SP189*	-, 250 mm (inbegrepen de werken voor het plaatsen van de terugslagklep in de inspectieput)	P	D79a	VH	st	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €
VPnr 168	SP189*	-, 250 mm (inbegrepen de werken voor het plaatsen van de terugslagklep in de inspectieput)	P	D97	VH	st	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €
-	0707.uvxyz	Persleidingen volgens 7-7	V	-	-	#	-	-	-
-	0707.0vxyz	Persleiding	V	-	-	#	-	-	-
-	0707.00xyzE	Buizen voor polyethyleen voor drukleidingen, PN10, SDR17 volgens 7-7	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 169	0707.00075E	-, du = 75 mm	P	-	VH	m	10,00	50,00 €	500,00 €
-	0707.00xyzG	Buizen voor polyethyleen voor drukleidingen, PN 16	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 170	SP174*	-, du = 63 mm	P	SDR11	VH	m	485,00	40,00 €	19 400,00 €
-	0707.1vxyz	Funderingen van persleidingen	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0707.12xy0	Fundering van zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 171	0707.12010	-, di of du ≤ 100 mm	P	-	VH	m	495,00	3,00 €	1 485,00 €	
-	0707.2vxyz	Omhuiling van persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.22xy0	Omhuiling van zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 172	0707.22010	-, di of du ≤ 100 mm	P	-	VH	m	495,00	3,00 €	1 485,00 €	
-	0707.3vxyz	Aanvulling van sleuven voor persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.33xy0	Aanvulling met zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 173	0707.33010	-, di of du ≤ 100 mm	P	-	VH	m	495,00	3,50 €	1 732,50 €	
-	0707.4vxyz	Grondwerk voor het maken van de sleuf voor persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.40xy0	Grondwerk voor het maken van de sleuf voor persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 174	0707.40010	-, di of du ≤ 100 mm	P	uitgraving 710 m³ -> 5 m³ code 011 + 705 m³ code 211	VH	m	495,00	8,00 €	3 960,00 €	
-	0707.5vxyz	Aansluiten van persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.50xyz	Aansluiten van persleiding op de ontvangende toezichtspuit volgens 7-7	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 175	0707.50063	-, du = 63 mm	P	D70c	VH	st	1,00	300,00 €	300,00 €	
VPnr 176	0707.50075	-, du = 75 mm	P	D79a	VH	st	1,00	400,00 €	400,00 €	
VPnr 177	0707.50075	-, du = 75 mm	P	D97	VH	st	1,00	400,00 €	400,00 €	
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 178	SP194*	Verlengen van de bestaande duiker t.b.v. de aanleg van het fietspad (2x ca. 3m) incl. het opbreken van de bestaande kopmuren, de grondwerken, de koker van gewapend beton, de fundering en omhuiling met zandcement, de aanvulling met zand, het storten en de chemische verankering volgens 3-56 aan de bestaande duiker en alle benodigde werken voor een conforme uitvoering	P	KM161-KM162 (t.h.v. DP49)	VH	st	1,00	7 500,00 €	7 500,00 €	
VPnr 179	SP194*	Verlengen van de bestaande duiker t.b.v. de aanleg van het fietspad (2x ca. 3m) incl. het opbreken van de bestaande kopmuren, de grondwerken, de koker van gewapend beton, de fundering en omhuiling met zandcement, de aanvulling met zand, het storten en de chemische verankering volgens 3-56 aan de bestaande duiker en alle benodigde werken voor een conforme uitvoering	P	KM180a-KM182 (t.h.v. DP53)	VH	st	1,00	7 500,00 €	7 500,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 180	SP194*	Verlengen van de bestaande duiker t.b.v. de aanleg van het fietspad (2x ca. 3m) incl. het opbreken van de bestaande kopmuren, de grondwerken, de koker van gewapend beton, de fundering en omhulling met zandcement, de aanvulling met zand, het storten en de chemische verankering volgens 3-56 aan de bestaande duiker en alle benodigde werken voor een conforme uitvoering	P	KM189-KM191 (t.h.v. DP57)	VH	st	1,00	7 500,00 €	7 500,00 €
VPnr 181	SP194*	Verlengen van de bestaande duiker t.b.v. de aanleg van het fietspad (2x ca. 3m) incl. het opbreken van de bestaande kopmuren, de grondwerken, de koker van gewapend beton, de fundering en omhulling met zandcement, de aanvulling met zand, het storten en de chemische verankering volgens 3-56 aan de bestaande duiker en alle benodigde werken voor een conforme uitvoering	P	KM246-KM247 (t.h.v. DP66)	VH	st	1,00	7 500,00 €	7 500,00 €
-	0905.uvxyz	Metselwerk van natuurstenen volgens 9-5	V	-	-	#	-	-	-
-	0905.7vxyz	Metselwerk van natuursteen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 182	SP049*	Schraal betonfundering en steun metselwerk natuursteenkeien volgens 9-2	P	t.h.v. Steenweg op Zondereigen woning nr. 77, zie typedetail "steenglooiing voor talud"	VH	m3	4,00	200,00 €	800,00 €
VPnr 183	SP050*	Metselwerk van natuursteenkeien	P	t.h.v. Steenweg op Zondereigen woning nr. 77, zie typedetail "steenglooiing voor talud"	VH	m2	13,00	170,00 €	2 210,00 €
-	0906.uvxyz	Cementering van metselwerk volgens 9-6	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 184	0906.10000	Cementering van metselwerk	P	t.h.v. Steenweg op Zondereigen woning nr. 77, zie typedetail "steenglooiing voor talud"	VH	m2	5,00	24,00 €	120,00 €
-	0907.uvxyz	Bescherming van de cementering volgens 9-7	V	-	-	#	-	-	-
-	0907.1000i	Bescherming van de cementering met	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 185	0907.10000	-, bitumenemulsie type C65B3	P	t.h.v. Steenweg op Zondereigen woning nr. 77, zie typedetail "steenglooiing voor talud"	VH	m2	5,00	21,00 €	105,00 €
-	0912.uvxyz	Geprefabriceerde rechthoekige koker van gewapend beton volgens 9-12	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 186	0912.30013	Fundering van zandcement of granulaatcement	P	KM240-KM242	VH	m3	10,00	65,00 €	650,00 €
-	0912.1v000	Geprefabriceerde kokers van gewapend beton zonder naspanning, nuttige doorsnede	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 187	0912.11000	-, A ≤ 1 m ²	P	KM240-KM242	VH	m	20,00	750,00 €	15 000,00 €
-	0912.3002z	Omhuiling en aanvulling met	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 188	0912.30023	-, zandcement of granulaatcement volgens 9-1	P	KM240-KM242	VH	m3	135,00	55,00 €	7 425,00 €
-	0912.4vxyz	Waterdichtheidsproef op kokers volgens 7-1.3.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 189	0912.41000	-, A ≤ 1 m ²	P	KM240-KM242	VH	m	20,00	100,00 €	2 000,00 €
-	0921.uvxyz	Kopmuren volgens 9-21	V	-	-	#	-	-	-
-	0921.2vxyz	Kopmuur in geprefabriceerd gewapend beton volgens 9-21.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 190	0921.20001	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	zie lijst met kopmuren (evenwijdig aan de gracht: zie typedetail xx.x)	VH	st	4,00	1 600,00 €	6 400,00 €
VPnr 191	0921.20001	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	zie lijst met kopmuren (loodrecht op de gracht: zie typedetail xx.x)	VH	st	75,00	1 600,00 €	120 000,00 €
VPnr 192	0921.20001	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	zie lijst met kopmuren (L-vorm: zie typedetail xx.x)	VH	st	5,00	2 000,00 €	10 000,00 €
VPnr 193	SP206*	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met 5,0 m < kb ≤ 6,0 m en 2,0 m < H ≤ 3,0 m	P	zie lijst met kopmuren (loodrecht op de gracht: zie typedetail xx.x)	VH	st	2,00	3 000,00 €	6 000,00 €
VPnr 194	SP206*	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met 5,0 m < kb ≤ 6,0 m en 2,0 m < H ≤ 3,0 m	P	zie lijst met kopmuren (speciale vorm: KM242)	VH	st	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €
-	0921.uvyyz	Stuwconstructies volgens 9-21	V	-	-	#	-	-	-
-	0921.2vxyz	Stuwconstructie in geprefabriceerd gewapend beton volgens 9-21.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 195	SP211*	-, stuwconstructie met drempel 15 cm onder maaiveld in gracht, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	ST61 t/m ST80 (zie typedetail xx.x)	VH	st	20,00	1 600,00 €	32 000,00 €
-	0938Auvxyz	Markeren van leidingen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 196	0938A1000	Het plaatsen van markeerplaat met bijkomende cijferwaarden	P	-	VH	st	3,00	100,00 €	300,00 €
VPnr 197	0938A2000	Het plaatsen van betonnen markeerpaal type 1	P	-	VH	st	1,00	120,00 €	120,00 €
VPnr 198	0938A3000	Het plaatsen van betonnen markeerpaal type 2 met basisplaat	P	-	VH	st	2,00	140,00 €	280,00 €
-	1600.00000	WATERZUIVERINGSINSTALLATIE (Toegevoegd artikel en voorwaardelijk)	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 199	1600.00001*	Huur slibvang influent, volgens 16-3.1	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	30,00 €	360,00 €
VPnr 200	1600.00002*	Huur koolwaterstofafscheider, volgens 16-3.2	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	30,00 €	360,00 €
VPnr 201	1600.00003*	Huur influent buffer incl. mengsysteem, volgens 16-3.3	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	30,00 €	360,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 202	1600.00004*	Huur hoofdvoedingspompen, volgens 16-3.4	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd.	24,00	35,00 €	840,00 €
VPnr 203	1600.00005*	Huur beluchtingssysteem (compressor, blower, beluchtingstank...), volgens 16-3.5	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	30,00 €	360,00 €
VPnr 204	1600.00006*	Huur zandfilter(s) met automatisch back-wash systeem, volgens 16-3.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	60,00 €	720,00 €
VPnr 205	1600.00008*	Huur actief koolfilterinstallatie met meerdere filters in serie, volgens 16-3.8	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	70,00 €	840,00 €
VPnr 206	1600.00009*	Bijkomende mobilisatie en demobilisatie voor de actiefkool filterinstallatie, volgens 16-3.8 incl. alle documenten, leidingensysteem en aansluitingen	P	enkel op bevel leidend ingenieur - TUR3015	GP	-	1,00	400,00 €	400,00 €
VPnr 207	1600.00010*	Huur effluent buffer, volgens 16-3.9	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	24,00 €	288,00 €
VPnr 208	1600.00011*	Huur spoelwater buffer, volgens 16-3.10	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	33,00 €	396,00 €
VPnr 209	1600.00013*	Mobilisatie en demobilisatie van de mobiele waterzuivering zonder actiefkool filter incl. alle documenten (afmetingen, inplantingsplan...), leidingensysteem en aansluitingen, volgens 16-4 en 16-5	P	enkel op bevel leidend ingenieur - TUR3015	GP	-	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
VPnr 210	1600.00015*	Opstart, opvolging en onderhoud waterzuivering, volgens 16-6	P	enkel op bevel leidend ingenieur - TUR3015	GP	-	1,00	920,00 €	920,00 €
VPnr 211	1600.00016*	Aanvoer van zand voor de zandfilter, volgens 16-3.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	1.000,00	0,27 €	270,00 €
VPnr 212	1600.00017*	Alternatief voor arseenverwijdering: Huur installatie voor FeCl3 en/of PH dosering incl. verbruik additieven	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	73,00 €	876,00 €
VPnr 213	1600.00018*	Aanvoer actief kool, volgens 16-7.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	4.000,00	3,00 €	12 000,00 €
VPnr 214	1600.00019*	Afvoer van puur product uit olie/waterafscheider, volgens 16-7.1	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	60,00	3,00 €	180,00 €
VPnr 215	1600.00020*	Afvoer van slib uit slibvang en spoelwatertank, volgens 16-7.2 en 16-7.3	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	2.000,00	0,60 €	1 200,00 €
VPnr 216	1600.00021*	Afvoer van zand uit zandfilter, volgens 16-7.4	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	1.000,00	0,50 €	500,00 €
VPnr 217	1600.00022*	Afvoer van filtermedium uit de arseenfilter, volgens 16-7.5	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	600,00	1,27 €	762,00 €
VPnr 218	1600.00023*	Afvoer van actief kool uit actief koolfilters, volgens 16-7.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	4.000,00	0,81 €	3 240,00 €
VPnr 219	1600.00024*	Tijdelijke bekuiping ter bescherming van de ondergrond, volgens 16-x.x	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m2	32,00	36,00 €	1 152,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoefv	EP Euro	Totaalprijs	
					ijze	nh eid				
VPnr 220	1600.00025*	Aanvoer van filtermedium uit de arseenfilter, volgens 16-3.7	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	600,00	7,00 €	4 200,00 €	
VPnr 221	1600.00027*	Huur arseenfilter met automatisch back-wash systeem, volgens 16-3.7	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	12,00	56,00 €	672,00 €	
-	DEEL	05. Constructies bouwkunde	V		-	#	#	-	-	-
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.1vxyz	Meerprijs levering en plaatsing van extra korte buizen (l <= 1000 mm of l <= di buisleiding)	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.1Gxyz	Gresbuizen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 222	0701A10250G	-, di 250 mm	P	PS5	VH	st	2,00	120,00 €	240,00 €	
VPnr 223	0701A10250G	-, di 250 mm	P	PS6	VH	st	2,00	120,00 €	240,00 €	
-	0703.uvxyz	Toegangs- en verbindingssputten volgens 7-3	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.1vxyz	Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingssputten	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.15xyz	Riooldeksel met kader type 5	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 224	0703.15211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	KM240	VH	st	1,00	650,00 €	650,00 €	
VPnr 225	0703.15211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	PU1	VH	st	1,00	650,00 €	650,00 €	
VPnr 226	0703.15211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	PU2	VH	st	1,00	650,00 €	650,00 €	
VPnr 227	0703.15211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	PU3	VH	st	1,00	650,00 €	650,00 €	
-	0703.u0xyz	Gecombineerde toegangs- of verbindingssputten of kunstwerken in open bouwput	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 228	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	KM240 - uitgraving 54 m³ - code 211	GP	-	1,00	5 425,00 €	5 425,00 €	
VPnr 229	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS5 - uitgraving 123 m³ - code 211	GP	-	1,00	12 325,00 €	12 325,00 €	
VPnr 230	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS6 - uitgraving 113 m³ - code 211	GP	-	1,00	2 825,00 €	2 825,00 €	
VPnr 231	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PU1 - uitgraving 34 m³ - code 211	GP	-	1,00	850,00 €	850,00 €	
VPnr 232	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PU2 - uitgraving 32 m³ - code 211	GP	-	1,00	800,00 €	800,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 233	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PU3 - uitgraving 39 m ³ - code 211	GP	-	1,00	975,00 €	975,00 €
VPnr 234	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	KM240	VH	m3	33,00	22,00 €	726,00 €
VPnr 235	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PS5	VH	m3	88,00	22,00 €	1 936,00 €
VPnr 236	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PS6	VH	m3	80,00	22,00 €	1 760,00 €
VPnr 237	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PU1	VH	m3	28,00	22,00 €	616,00 €
VPnr 238	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PU2	VH	m3	27,00	22,00 €	594,00 €
VPnr 239	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PU3	VH	m3	32,00	22,00 €	704,00 €
VPnr 240	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	KM240	VH	m2	15,00	28,00 €	420,00 €
VPnr 241	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS5	VH	m2	7,00	28,00 €	196,00 €
VPnr 242	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS6	VH	m2	7,00	28,00 €	196,00 €
VPnr 243	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	PU1	VH	m2	2,50	28,00 €	70,00 €
VPnr 244	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	PU2	VH	m2	2,50	28,00 €	70,00 €
VPnr 245	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	PU3	VH	m2	2,50	28,00 €	70,00 €
VPnr 246	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	KM240	VH	m3	16,00	850,00 €	13 600,00 €
VPnr 247	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PS5	VH	m3	18,00	850,00 €	15 300,00 €
VPnr 248	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PS6	VH	m3	16,00	850,00 €	13 600,00 €
VPnr 249	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PU1	VH	m3	3,00	850,00 €	2 550,00 €
VPnr 250	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PU2	VH	m3	3,00	850,00 €	2 550,00 €
VPnr 251	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PU3	VH	m3	4,00	850,00 €	3 400,00 €
VPnr 252	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	KM240	VH	kg	2.400,00	2,50 €	6 000,00 €
VPnr 253	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PS5	VH	kg	2.700,00	2,50 €	6 750,00 €
VPnr 254	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PS6	VH	kg	2.400,00	2,50 €	6 000,00 €
VPnr 255	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PU1	VH	kg	450,00	2,50 €	1 125,00 €
VPnr 256	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PU2	VH	kg	450,00	2,50 €	1 125,00 €
VPnr 257	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PU3	VH	kg	600,00	2,50 €	1 500,00 €
VPnr 258	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	KM240	VH	m3	1,00	440,00 €	440,00 €
VPnr 259	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PS5	VH	m3	1,00	440,00 €	440,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 260	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PS6	VH	m3	1,00	440,00 €	440,00 €
VPnr 261	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PU1	VH	m3	0,25	440,00 €	110,00 €
VPnr 262	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PU2	VH	m3	0,25	440,00 €	110,00 €
VPnr 263	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PU3	VH	m3	0,25	440,00 €	110,00 €
VPnr 264	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	KM240 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	7 000,00 €	7 000,00 €
VPnr 265	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PS5 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	12 000,00 €	12 000,00 €
VPnr 266	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PS6 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	11 000,00 €	11 000,00 €
VPnr 267	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PU1 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €
VPnr 268	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PU2 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €
VPnr 269	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PU3 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
-	0703.000yz	Sokkel LS-kast	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 270	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PS5	VH	m3	1,50	1 600,00 €	2 400,00 €
VPnr 271	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PS6	VH	m3	1,50	1 600,00 €	2 400,00 €
VPnr 272	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PU1	VH	m3	1,50	1 600,00 €	2 400,00 €
VPnr 273	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PU2	VH	m3	1,50	1 600,00 €	2 400,00 €
VPnr 274	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PU3	VH	m3	1,50	1 600,00 €	2 400,00 €
VPnr 275	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PS5	VH	kg	200,00	2,50 €	500,00 €
VPnr 276	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PS6	VH	kg	200,00	2,50 €	500,00 €
VPnr 277	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PU1	VH	kg	200,00	2,50 €	500,00 €
VPnr 278	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PU2	VH	kg	200,00	2,50 €	500,00 €
VPnr 279	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PU3	VH	kg	200,00	2,50 €	500,00 €
VPnr 280	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PS5	VH	st	4,00	140,00 €	560,00 €
VPnr 281	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PS6	VH	st	4,00	140,00 €	560,00 €
VPnr 282	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PU1	VH	st	4,00	140,00 €	560,00 €
VPnr 283	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PU2	VH	st	4,00	140,00 €	560,00 €
VPnr 284	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PU3	VH	st	4,00	140,00 €	560,00 €
-	0703.0vxy7	Verluchttingspijpen in RVS 304 volgens 3-12.23	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 285	0703.00317	-, 2000 mm < l ≤ 3000 mm	P	PS5	VH	st	1,00	900,00 €	900,00 €
VPnr 286	0703.00517	-, 4000 mm < l ≤ 5000 mm	P	PS6	VH	st	1,00	1 300,00 €	1 300,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 287	0703.00617	-, 5000 mm < l ≤ 6000 mm	P	PS6	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 288	0703.01017	-, l > 9000 mm	P	PS5	VH	st	1,00	2 300,00 €	2 300,00 €
-	0706.uvxyz	Rioleringsonderdelen volgens 7-6	V		-	-	#	-	-
-	0706.10xyz	Ladders en veiligheidsinstappen	V		-	-	#	-	-
VPnr 289	0706A10200	Kunststofladders	P	KM240	VH	m	3,00	220,00 €	660,00 €
VPnr 290	0706A10200	Kunststofladders	P	PS5	VH	m	7,00	220,00 €	1 540,00 €
VPnr 291	0706A10200	Kunststofladders	P	PS6	VH	m	7,00	220,00 €	1 540,00 €
VPnr 292	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	KM240	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
VPnr 293	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	PS5	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
VPnr 294	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	PS6	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
-	0706.3vxyz	Wandafsluiter volgens 7-6.3	V		-	-	#	-	-
-	0706.3vx00	Wandafsluiter volgens 7-6.3 voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening =	V		-	-	#	-	-
VPnr 295	0706.30250	-, 250 mm	P	PS5	VH	st	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €
VPnr 296	0706.30250	-, 250 mm	P	PS6	VH	st	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €
-	0706.3wx01	Beproeving wandafsluiter op waterdichtheid	V		-	-	#	-	-
VPnr 297	0706.30501	-, wandafsluiter di ≤ 500 mm	P	PS5	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €
VPnr 298	0706.30501	-, wandafsluiter di ≤ 500 mm	P	PS6	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €
-	0706.81xyz	T-sleutel volgens 7-6.8	V		-	-	#	-	-
VPnr 299	0706.81000	T-sleutel volgens 7-6.8	P	PS5	VH	st	1,00	130,00 €	130,00 €
VPnr 300	0706.81000	T-sleutel volgens 7-6.8	P	PS6	VH	st	1,00	130,00 €	130,00 €
-	0706.84xyz	Gietijzeren spindelpot met deksel	V		-	-	#	-	-
VPnr 301	SP155*	Gietijzeren spindelpot met deksel miv plaatsing, instorten ed.	P	PS5	VH	st	1,00	140,00 €	140,00 €
VPnr 302	SP155*	Gietijzeren spindelpot met deksel miv plaatsing, instorten ed.	P	PS6	VH	st	1,00	140,00 €	140,00 €
-	0707.uvxyz	Persleidingen volgens 7-7	V		-	-	#	-	-
-	0707.7Bxyz	Instorten van muurdoorgangstukken in HDPE PN 10 voor persleidingen	V		-	-	#	-	-
VPnr 303	SP001*	-, du 75 mm	P	PS5 - SDR17	VH	st	1,00	280,00 €	280,00 €
VPnr 304	SP001*	-, du 75 mm	P	PS6 - SDR17	VH	st	1,00	280,00 €	280,00 €
-	0707.8Bxyz	Instorten van muurdoorgangstukken in HDPE PN 16 voor persleidingen	V		-	-	#	-	-
VPnr 305	SP006*	-, du 63 mm	P	PU1 - SDR11	VH	st	1,00	250,00 €	250,00 €
VPnr 306	SP006*	-, du 63 mm	P	PU2 - SDR11	VH	st	1,00	250,00 €	250,00 €
VPnr 307	SP006*	-, du 63 mm	P	PU3 - SDR11	VH	st	1,00	250,00 €	250,00 €
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V		-	-	#	-	-
VPnr 308	SP157*	Leveren en plaatsen van een zelfsluitende veiligheidsbaar volgens 9-29.6	P	PS5	VH	st	1,00	300,00 €	300,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoev	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 309	SP157*	Leveren en plaatsen van een zelfsluitende veiligheidsbaar volgens 9-29.6	P	PS6	VH	st	1,00	300,00 €	300,00 €
-	0926.uvxyz	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut volgens 9-26	V		-	#	-	-	-
VPnr 310	SP002*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 160 mm, reeks 20	P	PS5	VH	m	30,00	35,00 €	1 050,00 €
VPnr 311	SP002*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 160 mm, reeks 20	P	PS6	VH	m	30,00	35,00 €	1 050,00 €
VPnr 312	SP007*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 90 mm, reeks 20	P	PU1	VH	m	10,00	25,00 €	250,00 €
VPnr 313	SP007*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 90 mm, reeks 20	P	PU2	VH	m	10,00	25,00 €	250,00 €
VPnr 314	SP007*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 90 mm, reeks 20	P	PU3	VH	m	10,00	25,00 €	250,00 €
-	0926.uvxzz	Kabeldoorvoeren van PVC, inbegrepen in het inbetonneren van de buis volgens 9-26	V		-	#	-	-	-
VPnr 315	SP003*	-, du = 110 mm	P	PS5	VH	st	2,00	150,00 €	300,00 €
VPnr 316	SP003*	-, du = 110 mm	P	PS6	VH	st	2,00	150,00 €	300,00 €
VPnr 317	SP008*	-, du = 90 mm	P	PU1	VH	st	1,00	120,00 €	120,00 €
VPnr 318	SP008*	-, du = 90 mm	P	PU2	VH	st	1,00	120,00 €	120,00 €
VPnr 319	SP008*	-, du = 90 mm	P	PU3	VH	st	1,00	120,00 €	120,00 €
VPnr 320	SP011*	-, du = 160 mm	P	PS5	VH	st	2,00	180,00 €	360,00 €
VPnr 321	SP011*	-, du = 160 mm	P	PS6	VH	st	2,00	180,00 €	360,00 €
-	0927.uvxyz	Enkelvoudige en/of meerdelige controleluiken volgens 9-27	V		-	#	-	-	-
-	0927.1vxyz	Roestvrij stalen controleluiken, type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5 volgens 9-27	V		-	#	-	-	-
VPnr 322	0927.10010	-, 0,5 m ² < A ≤ 1 m ²	P	PS5 - opening 800mm x 800mm	VH	st	2,00	4 000,00 €	8 000,00 €
VPnr 323	0927.10010	-, 0,5 m ² < A ≤ 1 m ²	P	PS6 - opening 800mm x 800mm	VH	st	2,00	4 000,00 €	8 000,00 €
-	0929.uvxyz	Leuning volgens 9-29	V		-	#	-	-	-
VPnr 324	0929.40000	Leuning type III (=RVS)	P	PS5	VH	m	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 325	0929.40000	Leuning type III (=RVS)	P	PS6	VH	m	1,00	350,00 €	350,00 €
-	0930.uvxyz	Looproosters volgens 9-30	V		-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0930.u0000	Looproosters (= bordessen), incl. draagconstructie volgens 9-30	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 326	0930.20000	-, van roestvrij staal	P	PS5	VH	m2	1,50	1 000,00 €	1 500,00 €	
VPnr 327	0930.20000	-, van roestvrij staal	P	PS6	VH	m2	1,50	1 000,00 €	1 500,00 €	
-	0937.uvxyzA	Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken	V		-	-	#	-	-	-
-	0937.10xyz	Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken in RVS - type 1, met afmeting	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 328	0939A10001	-, 800mm x 800mm	P	PS5	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €	
VPnr 329	0939A10001	-, 800mm x 800mm	P	PS6	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €	
-	DEEL	06.1 Constructies EM volgens TB Aquafin	V		-	#	#	-	-	-
-	1700.00000	TB AQF EM	V		-	-	#	-	-	-
-	1701.uvxyz	Afdeling 1 TB EM: Mechanica	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 330	SP091*	Versnijderpomp incl. toebehoren zoals vermeld in bestek; debiet 0 - 5 l/s: opvoerhoogte 25 mwk volgens TB EM 1.1.6.	P	PU1 / PU2 / PU3	VH	st	4,00	3 500,00 €	14 000,00 €	
VPnr 331	SP093*	Dompelpompen incl. toebehoren zoals vermeld in bestek; debiet 5 - 10 l/s: opvoerhoogte 10 mwk volgens TB EM 1.1.1.	P	PS5 (vaste pomp + aanleveren van een reservepomp op schap)	VH	st	2,00	4 200,00 €	8 400,00 €	
VPnr 332	SP093*	Dompelpompen incl. toebehoren zoals vermeld in bestek; debiet 5 - 10 l/s: opvoerhoogte 10 mwk volgens TB EM 1.1.1.	P	PS6 (vaste pomp + aanleveren van een reservepomp op schap)	VH	st	2,00	4 200,00 €	8 400,00 €	
VPnr 333	SP097*	Ondersteuning en inklemming leidingwerk volgens TB EM 4.1.6.	P	PU1 / PU2 / PU3	GP	-	1,00	900,00 €	900,00 €	
VPnr 334	SP100*	Ondersteuning en inklemming leidingwerk volgens TB EM 4.1.6.	P	PS5	GP	-	1,00	400,00 €	400,00 €	
VPnr 335	SP100*	Ondersteuning en inklemming leidingwerk volgens TB EM 4.1.6.	P	PS6	GP	-	1,00	400,00 €	400,00 €	
VPnr 336	SP101*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): RVS 316 L (PN10) - ND50 (stijgleiding) volgens TB EM 4.1.1.	P	PU1 / PU2 / PU3	VH	m	5,00	200,00 €	1 000,00 €	
VPnr 337	SP103*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): HDPE DE75 SDR17 - stijgleiding volgens TB EM 4.1.1.	P	PS5	VH	m	5,00	180,00 €	900,00 €	
VPnr 338	SP103*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): HDPE DE75 SDR17 - stijgleiding volgens TB EM 4.1.1.	P	PS6	VH	m	4,00	180,00 €	720,00 €	
VPnr 339	SP106*	Afsluiters: kogelkranen conform TB 4.2.2. met hefboom - ND 50 volgens TB EM 4.2.	P	PU1 / PU2 / PU3	VH	st	3,00	250,00 €	750,00 €	
VPnr 340	SP109*	Terugslagklep (afvalwater en slib): balkeerklep - ND 50 volgens TB EM 4.5.1.	P	PU1 / PU2 / PU3	VH	st	3,00	180,00 €	540,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 341	SP111*	Terugslagklep: eendenbek - ND 65 volgens TB EM 4.6.2.	P	PS5	VH	st	1,00	850,00 €	850,00 €
VPnr 342	SP111*	Terugslagklep: eendenbek - ND 65 volgens TB EM 4.6.2.	P	PS6	VH	st	1,00	850,00 €	850,00 €
VPnr 343	SP115*	Muurdoorvoerstukken: HDPE DE75 SDR17 volgens TB EM 4.13.	P	PS5	VH	st	1,00	280,00 €	280,00 €
VPnr 344	SP115*	Muurdoorvoerstukken: HDPE DE75 SDR17 volgens TB EM 4.13.	P	PS6	VH	st	1,00	280,00 €	280,00 €
-	1702.uvxyz	Afdeling 2 TB EM: Electriciteit	V		-	-	#	-	-
VPnr 345	SP118*	Hoofdlaagspanningsbord volgens TB EM 3.	P	PU1 / PU2 / PU3	GP	-	1,00	8 000,00 €	8 000,00 €
VPnr 346	SP120*	Hoofdlaagspanningsbord volgens TB EM 3.	P	PS5	GP	-	1,00	9 000,00 €	9 000,00 €
VPnr 347	SP120*	Hoofdlaagspanningsbord volgens TB EM 3.	P	PS6	GP	-	1,00	9 000,00 €	9 000,00 €
VPnr 348	SP121*	Aardings- en equipotentiaalinstallatie volgens TB EM 4.	P	PS5	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 349	SP121*	Aardings- en equipotentiaalinstallatie volgens TB EM 4.	P	PS6	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 350	SP121*	Aardings- en equipotentiaalinstallatie volgens TB EM 4.	P	PU1 / PU2 / PU3	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 351	SP122*	Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting volgens TB EM 5.	P	PS5	GP	-	1,00	100,00 €	100,00 €
VPnr 352	SP122*	Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting volgens TB EM 5.	P	PS6	GP	-	1,00	100,00 €	100,00 €
VPnr 353	SP122*	Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting volgens TB EM 5.	P	PU1 / PU2 / PU3	GP	-	1,00	100,00 €	100,00 €
VPnr 354	SP123*	Leveren van doorvoer tbv elektrische kabels met lekflens volgens TB EM 5.5.	P	PS5	VH	st	2,00	350,00 €	700,00 €
VPnr 355	SP123*	Leveren van doorvoer tbv elektrische kabels met lekflens volgens TB EM 5.5.	P	PS6	VH	st	2,00	350,00 €	700,00 €
VPnr 356	SP123*	Leveren van doorvoer tbv elektrische kabels met lekflens volgens TB EM 5.5.	P	PU1 / PU2 / PU3	VH	st	3,00	350,00 €	1 050,00 €
VPnr 357	SP124*	Klemmenkast, beschrijving zie bestek volgens TB EM 5.4.	P	PS5	GP	-	1,00	750,00 €	750,00 €
VPnr 358	SP124*	Klemmenkast, beschrijving zie bestek volgens TB EM 5.4.	P	PS6	GP	-	1,00	750,00 €	750,00 €
VPnr 359	SP124*	Klemmenkast, beschrijving zie bestek volgens TB EM 5.4.	P	PU1 / PU2 / PU3	GP	-	1,00	750,00 €	750,00 €
VPnr 360	SP126*	Tellerkast type 25D60, incl. alle toebehoren volgens TB EM 0.2.	P	PS5	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 361	SP126*	Tellerkast type 25D60, incl. alle toebehoren volgens TB EM 0.2.	P	PS6	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 362	SP126*	Tellerkast type 25D60, incl. alle toebehoren volgens TB EM 0.2.	P	PU1 / PU2 / PU3	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 363	SP127*	Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel volgens TB EM 5.	P	PS5	VH	m	30,00	24,00 €	720,00 €
VPnr 364	SP127*	Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel volgens TB EM 5.	P	PS6	VH	m	30,00	24,00 €	720,00 €
VPnr 365	SP127*	Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel volgens TB EM 5.	P	PU1 / PU2 / PU3	VH	m	30,00	24,00 €	720,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	1703.uvxyz	Afdeling 3 TB EM: Instrumentatie	V		-	-	#	-	-
VPnr 366	SP130*	Niveaumetingen: hydrostatische niveaumeting volgens TB EM 1.1.	P	PS5	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 367	SP130*	Niveaumetingen: hydrostatische niveaumeting volgens TB EM 1.1.	P	PS6	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 368	SP130*	Niveaumetingen: hydrostatische niveaumeting volgens TB EM 1.1.	P	PU1 / PU2 / PU3	VH	st	3,00	800,00 €	2 400,00 €
VPnr 369	SP132*	Niveaumetingen: niveauwippers volgens TB EM 1.3.	P	PS5	VH	st	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 370	SP132*	Niveaumetingen: niveauwippers volgens TB EM 1.3.	P	PS6	VH	st	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 371	SP132*	Niveaumetingen: niveauwippers volgens TB EM 1.3.	P	PU1 / PU2 / PU3	VH	st	3,00	350,00 €	1 050,00 €
-	1704.uvxyz	Afdeling 4 TB EM: Automatisatie	V		-	-	#	-	-
VPnr 372	SP136*	Plaatsen en aansluiten van PLC- en communicatiehardware (door Aquafin geleverd) volgens TB EM 1.1.	P	PS5	GP	-	1,00	400,00 €	400,00 €
VPnr 373	SP136*	Plaatsen en aansluiten van PLC- en communicatiehardware (door Aquafin geleverd) volgens TB EM 1.1.	P	PS6	GP	-	1,00	400,00 €	400,00 €
VPnr 374	SP136*	Plaatsen en aansluiten van PLC- en communicatiehardware (door Aquafin geleverd) volgens TB EM 1.1.	P	PU1 / PU2 / PU3	GP	-	1,00	400,00 €	400,00 €
-	1705.uvxyz	Afdeling 5 TB EM: Opleveringsdossier	V		-	-	#	-	-
VPnr 375	SP137*	Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1x elektronisch en 2 exemplaren hardcopy (vaste eenheidsprijs) volgens TB EM 1.	P	PU1 / PU2 / PU3 (VOORZIENE SOM van 1 500,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	SP	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 376	SP138*	Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1x elektronisch en 2 exemplaren hardcopy (vaste eenheidsprijs) volgens TB EM 1.	P	PS5 (VOORZIENE SOM van 1 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 377	SP138*	Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1x elektronisch en 2 exemplaren hardcopy (vaste eenheidsprijs) volgens TB EM 1.	P	PS6 (VOORZIENE SOM van 1 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
-	DEEL	08. Diverse algemene kosten	V		-	#	#	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	-	#	-	-
-	0402.4004z	Verwijderen van bodemvreemde materialen	V		-	-	#	-	-
VPnr 378	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	4.630,00	3,00 €	13 890,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 379	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur - afkomstig van plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	VH	m3	270,00	3,00 €	810,00 €
VPnr 380	0402.40042	-, afvoer van steenachtige materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	840,00	10,00 €	8 400,00 €
VPnr 381	0402.40043	-, afvoer van bodemvreemde materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	84,00	50,00 €	4 200,00 €
-	0402.81xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (deel opbraak bestaande riolering en aanleg huisaansluitingen ter hoogte van de nutsleidingen)	V		-	#	-	-	-
VPnr 382	0402A81001	-, ter info: 0 - 1.250 m3	P	TUR3015 (uitgraving voor opbraak riolering - totaal 860 m³ - code 011 / uitgraving voor huisaansluitingen - totaal 300 m³ - code 011)	GP	-	1,00	23 200,00 €	23 200,00 €
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	#	-	-	-
-	0701.9vxyz	Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf	V		-	#	-	-	-
-	0701A96xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten bodem vrij gebruik	V		-	#	-	-	-
VPnr 383	0701A96001	-, ter info: 0 - 1.250 m3	P	TUR3015 (uitgraving voor riolering en persleiding - totaal 735 m³ - code 011)	GP	-	1,00	22 050,00 €	22 050,00 €
VPnr 384	0701A96009	-, ter info: 12.500 m3 - 15.000 m3	P	TUR3015 (uitgraving voor riolering, koker, persleiding en constructies - totaal 13520 m³ - code 211)	GP	-	1,00	405 600,00 €	405 600,00 €
-	DEEL	AQF LP 22627v	V		-	#	#	-	3716 288,50 €
-	DEEL	01. Algemene administratieve voorschriften	V		-	#	#	-	-
-	0100.00000	ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN	V		-	#	-	-	-
-	0103.uvxyz	Administratieve voorschriften bij toepassing KB van 18.04.2017 plaatsing volgens 1-3	V		-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoev	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 385	0104A00083	Maken en leveren van detailformulieren en foto's van huis- en wachtaansluitingen	P	AQF LP 22627v (45 woningen en 50 straatkolken) (VOORZIENE SOM van 7 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	SP	st	1,00	7 000,00 €	7 000,00 €
-	0104.uvxyz	Administratieve voorschriften bij toepassing van het KB van 22.06.2017 uitvoering volgens 1-4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 386	0104.04101	Opmaken van een maandelijks certificatiestaat naar rata van 750 euro/maand volgens Art. 41	P	AQF LP 22627v	VH	ma	4,00	750,00 €	3 000,00 €
VPnr 387	0104A00002	Sloopattesten	P	AQF LP 22627v	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 388	0104A03601	Opleveringsdossier	P	AQF LP 22627v	SP	st	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €
-	0200.00000	ALGEMENE BEPALINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0213.uvxyz	Organisatie van de bouwplaats volgens 2-13	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 389	0213.53002	Verzekering van waterafvoer bij dwarsen van waterloop, installatie van tijdelijke pomp voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet volgens 2-13.5.3	P	Biezenloop (Koekhoven)	VH	st	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
VPnr 390	0213.53002	Verzekering van waterafvoer bij dwarsen van waterloop, installatie van tijdelijke pomp voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet volgens 2-13.5.3	P	Mark (Koekhoven)	VH	st	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
VPnr 391	0213A00003	Plaatsen van Heras-hekken langs sleuven of opgebroken weggedeelten	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	15,00 €	750,00 €
VPnr 392	0213A00004	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van steenslag	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	10,00	30,00 €	300,00 €
VPnr 393	0213A00005	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van koude asfalt	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	15,00	80,00 €	1 200,00 €
VPnr 394	0213A00007	kost per lopende meter - afbakening - uitzetten grenzen rioleringsinfrastructuur	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	3,00 €	150,00 €
VPnr 395	0213A00008	Terbeschikkingstelling, plaatsen en wegnemen van bebakeningen en bijhorende borden Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m lengte bebakening)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	10,00 €	500,00 €
VPnr 396	0213A00010	Verplaatsen van bebakeningen thv de rioleringsleuf en bijhorende borden Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m tracélengte hoofdriolering)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	5,00 €	250,00 €
VPnr 397	0213A00012	Huur en onderhoud van bebakeningen en bijhorende borden Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m/maand)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	mm	250,00	2,00 €	500,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 398	0213A00014	Oversteekplaatsen werfzone inclusief signalisatie.	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €
-	0214.uvxyz	Bescherming, instandhouding en integriteit van bestaande constructies en werken volgens 2-14	V		-	-	#	-	-
-	0214.1001z	Uitvoeren van uitvoeringsproefsleuven in volle grond in opdracht van de leidend ambtenaar volgens 2-14.1.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 399	0214.10011	-, tot 1 m diepte, sleufbreedte minstens 0,5 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	40,00 €	200,00 €
VPnr 400	0214.10012	-, tot 2 m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	45,00 €	225,00 €
VPnr 401	0214.10013	-, dieper dan 2 m, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	50,00 €	250,00 €
-	0214.1002z	Uitvoeren van uitvoeringsproefsleuven onder verhardingen in opdracht van de leidend ambtenaar volgens 2-14.1.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 402	0214.10021	-, tot 1 m diepte, sleufbreedte minstens 0,5 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	75,00 €	375,00 €
VPnr 403	0214.10022	-, tot 2 m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	115,00 €	575,00 €
VPnr 404	0214.10023	-, dieper dan 2 m, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	180,00 €	900,00 €
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-
VPnr 405	0701A95001	Afleveren bodembeheerrapporten	P	AQF LP	SP	st	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
-	DEEL	02. Voorbereidende werken en opbraakwerken	V		-	#	#	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0401.uvxyz	Vorbereidende werken volgens 4-1.1	V		-	-	#	-	-
-	0401.2vxyz	Op- en afbraakwerken volgens 4-1.1.2	V		-	-	#	-	-
-	0401.21xyz	Insnijden , verbrokkelen en affrezen van verhardingen volgens 4-1.1.2.1	V		-	-	#	-	-
-	0401.2101z	Insnijden van bitumineuze verharding volgens 4-1.1.2.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 406	0401.21013	-, diepte 10 cm < H ≤ 15 cm	P	Sleuven N132 (dwarsrichting)	VH	m	80,00	7,00 €	560,00 €
-	0401.23xyz	Opbreken van verhardingen volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-
-	0401.2309z	Omzichtig opbreken van verkeersheuvels, voetpaden en fietspaden, incl. fundering en onderfundering	V		-	-	#	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 407	0401A23092	-, betonstraatstenen	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	35,00	9,00 €	315,00 €
VPnr 408	SP040*	-, keiverhardingen	P	aanzet zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	220,00	9,00 €	1 980,00 €
-	0401.231yz	Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	#	-	-	-
VPnr 409	0401.ARC001*	Opbreken van verhardingen in siergrind, kiezel, steenslag, dolomiet e.a., incl. fundering en onderfundering	P	Bloksgoor 1, 3, 5	VH	m2	820,00	5,00 €	4 100,00 €
-	0401.2312z	Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	#	-	-	-
VPnr 410	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	Acaciaweg	VH	m2	1.200,00	6,25 €	7 500,00 €
VPnr 411	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	Bloksgoor	VH	m2	750,00	6,25 €	4 687,50 €
VPnr 412	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	Koekhoven/Geheul	VH	m2	730,00	6,25 €	4 562,50 €
VPnr 413	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	Sleuven Koekhoven/Geheul	VH	m2	2.740,00	6,25 €	17 125,00 €
VPnr 414	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	100,00	6,25 €	625,00 €
-	0401.25xyz	Opbreken van buizen en kokers volgens 4-1.1.2.5	V		-	#	-	-	-
-	0401.2501y	Omzichtig opbreken van gesloten, buizen/kokers volgens 4-1.1.2.5	V		-	#	-	-	-
VPnr 415	SP207*	-, diameter 200 mm < D ≤ 400 mm	P	-	VH	m	490,00	30,00 €	14 700,00 €
VPnr 416	SP208*	-, diameter 400 mm < D ≤ 600 mm	P	-	VH	m	170,00	35,00 €	5 950,00 €
VPnr 417	SP209*	-, diameter 600 mm < D ≤ 1000 mm	P	-	VH	m	60,00	45,00 €	2 700,00 €
VPnr 418	SP214*	-, buizen/kokers, diameter 1500 mm < D ≤ 2000 mm	P	koker 1,2m x 1,65m	VH	m	10,00	90,00 €	900,00 €
-	0401.27xyz	Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen volgens 4-1.1.2.7	V		-	#	-	-	-
-	0401.2701z	Opbreken van massieven volgens 4-1.1.2.7	V		-	#	-	-	-
VPnr 419	0401.27011	-, ongewapende massieven	P	-	VH	m3	10,00	60,00 €	600,00 €
VPnr 420	0401.27012	-, gewapende massieven	P	-	VH	m3	10,00	90,00 €	900,00 €
-	DEEL	03. Rioleringswerken en werken aan waterlopen	V		-	#	#	-	-
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-
-	0701.100yz	Piëzometrische buizen	V		-	-	#	-	-
VPnr 421	SP183*	Meerprijs voor het uitvoeren van een sondegestuurde bemaling, m.i.v. leveren, plaatsen, monitoren en alle toebehoren en kosten die ermee samenhangen en die nodig zijn om de gestuurde bemaling effectief te laten werken (pompen, debietmeter, alarminstallaties, voeding van pompen, studie, sondesturing, ... etc.) volgens 7-1.7	P	AQF LP	VH	m	3.600,00	20,00 €	72 000,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 422	SP185*	Leveren, plaatsen en terug verwijderen van de proefbemaling m.i.v. alle toebehoren en kosten die ermee samenhangen en die nodig zijn om de bemaling effectief te laten werken (pompen, debietsmeter, alarminstallaties, voeding van de pompen, studie, sondesturing, ... etc) volgens 7-1.6	P	AQF LP	GP	-	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €
VPnr 423	SP186*	Staalname en analyse van het bemalingswater conform CMA-procedure volgens 7-1.1.2.7 (incl. dagelijks inmeten grondwaterstanden en zettingen dorpels woningen) enkel op bevel en volgens aanduiding bestuur der werken	P	AQF LP - (VOORZIENE SOM van 1 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	GS	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 424	SP187*	Huur van de bemaling (tot max. 3 kalenderdagen na het bereiken van het gewenste laagste bemalingspeil) volgens 7-1.6	P	AQF LP	VH	kd	28,00	100,00 €	2 800,00 €
VPnr 425	SP188*	Opvolging van de graduele verlaging en zettingsmetingen van alle dorpels volgens 7-1.6	P	AQF LP	VH	kd	28,00	240,00 €	6 720,00 €
-	0701.100yi	Plaatsen van piëzometrische buizen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 426	0701.10005	-, H ≤ 5 m	P	-	VH	st	14,00	180,00 €	2 520,00 €
VPnr 427	0701.10006	-, 5 m < H ≤ 6 m	P	-	VH	st	7,00	220,00 €	1 540,00 €
-	0701.2vxyz	Rioleringsbuizen	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.2025z2	Rioleringsbuizen diameter du = 160 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 428	SP015*	-, PVC-buizen reeks SN8	P	-	VH	m	240,00	50,00 €	12 000,00 €
-	0701.2025zt	Rioleringsbuizen diameter du = 250 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 429	0701.20253N	-, PP-buizen volgens 3-24.4.8 reeks, SN8	P	-	VH	m	1.380,00	100,00 €	138 000,00 €
-	0701.2025zw	Rioleringsbuizen diameter di = 250 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 430	0701.20253G	-, gresbuizen reeks 160	P	-	VH	m	1.415,00	140,00 €	198 100,00 €
-	0701.2040zt	Rioleringsbuizen diameter du = 400 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 431	0701.20403N	-, PP-buizen volgens 3-24.4.8, reeks SN8	P	-	VH	m	1.030,00	130,00 €	133 900,00 €
-	0701.2040zw	Rioleringsbuizen diameter di = 400 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 432	0701.20400A	-, ongewapende betonbuizen, reeks B	P	-	VH	m	295,00	140,00 €	41 300,00 €
VPnr 433	SP013*	-, gewapend-betonbuizen, reeks 135	P	-	VH	m	15,00	160,00 €	2 400,00 €
-	0701.2050zw	Rioleringsbuizen diameter di = 500 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 434	0701.20500A	-, ongewapende betonbuizen, reeks B	P	-	VH	m	560,00	150,00 €	84 000,00 €
-	0701.3vxyz	Funderingen van rioleringsbuizen	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.3vx02	Fundering van zand volgens 3-6.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 435	0701.30302	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	580,00	5,00 €	2 900,00 €
VPnr 436	0701.30402	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	1.030,00	6,00 €	6 180,00 €
-	0701.3vx03	Fundering van zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 437	0701.30303	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	2.455,00	15,00 €	36 825,00 €
VPnr 438	0701.30403	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	310,00	18,00 €	5 580,00 €
VPnr 439	0701.30503	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	560,00	22,00 €	12 320,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0701.4vxyz	Omhulling van rioleringsbuizen	V		-	-	#	-	-
-	0701.4vx02	Omhulling met zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 440	0701.40302	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	2.890,00	11,00 €	31 790,00 €
VPnr 441	0701.40402	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	15,00	13,00 €	195,00 €
VPnr 442	0701.40502	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	560,00	15,00 €	8 400,00 €
-	0701.4vx03	Omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V		-	-	#	-	-
VPnr 443	0701.40303	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	145,00	23,00 €	3 335,00 €
-	0701.4vx05	Omhulling met schraal beton volgens 9-2	V		-	-	#	-	-
VPnr 444	SP180*	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	1.325,00	50,00 €	66 250,00 €
-	0701.5vxyz	Aanvulling van rioleringsgleuven	V		-	-	#	-	-
-	0701.500y3	Aanvulling met zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 445	0701.50013	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	5,00	15,00 €	75,00 €
VPnr 446	0701.50023	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	630,00	16,00 €	10 080,00 €
VPnr 447	0701.50033	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	2.465,00	17,00 €	41 905,00 €
VPnr 448	0701.50043	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	2.805,00	18,00 €	50 490,00 €
-	0701.500y6	Aanvulling met schraal beton volgens 9-2	V		-	-	#	-	-
VPnr 449	SP181*	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	5,00	50,00 €	250,00 €
VPnr 450	SP182*	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	70,00	70,00 €	4 900,00 €
-	0701.6vxyz	Geschikt maken van de sleufbodem na uitgraving door aanbrengen van aanvullingsmateriaal onder de fundering volgens 7-1.1.2.1.C	V		-	-	#	-	-
VPnr 451	0701A60500	Meerprijs voor de afvoer en verwerking van bodem op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	P	code 211	VH	m3	850,00	25,00 €	21 250,00 €
VPnr 452	0701A60600	Meerprijs voor de afvoer en verwerking van bouwstof (bouwkundig bodemgebruik) op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	P	code 929	VH	m3	665,00	25,00 €	16 625,00 €
-	0701.6v002	Geschikt maken van de sleufbodem met zand volgens 3-6.2.2 op diepte h'	V		-	-	#	-	-
VPnr 453	0701.64002	-, 3,00 m < h' ≤ 4,00 m	P	-	VH	m3	615,00	20,00 €	12 300,00 €
-	0701.6v004	Geschikt maken van de sleufbodem met steenslag volgens 3-7.1.2.8 op diepte h'	V		-	-	#	-	-
VPnr 454	0701.62004	-, 1,00 m < h' ≤ 2,00 m	P	-	VH	m3	200,00	35,00 €	7 000,00 €
VPnr 455	0701.63004	-, 2,00 m < h' ≤ 3,00 m	P	-	VH	m3	550,00	40,00 €	22 000,00 €
VPnr 456	0701.64004	-, 3,00 m < h' ≤ 4,00 m	P	-	VH	m3	150,00	45,00 €	6 750,00 €
-	0701.7vxyz	Geotextiel voor de verbetering van de fundering onder rioolsleuven	V		-	-	#	-	-
VPnr 457	0701.70000	Geotextiel voor verbetering van fundering onder riool- en/of bouwsleuven volgens 7-1.1.2.1.C	P	-	VH	m2	4.900,00	2,00 €	9 800,00 €
VPnr 458	SP019*	Plaatsen van geogrids volgens 5-2 in onderkant steenslagpakket	P	-	VH	m2	1.800,00	4,00 €	7 200,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0701.8vxyz	Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven	V		-	-	#	-	-
-	0701.81xy0	Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven voor geval 1	V		-	-	#	-	-
VPnr 459	0701.81030	-, di of du ≤ 300 mm	P	DWA (incl. persleiding)	VH	m	5.350,00	11,00 €	58 850,00 €
VPnr 460	0701.81040	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	RWA	VH	m	285,00	13,00 €	3 705,00 €
VPnr 461	0701.81050	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	RWA	VH	m	115,00	15,00 €	1 725,00 €
-	0701.9vxyz	Grondwerk voor het maken van de rioleringsleuf	V		-	-	#	-	-
-	0701.9100z	Grondwerk voor het maken van de rioleringsleuf	V		-	-	#	-	-
VPnr 462	0701.91001	-, H ≤ 1 m	P	-	VH	m3	80,00	8,00 €	640,00 €
VPnr 463	0701.91002	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	-	VH	m3	3.315,00	8,00 €	26 520,00 €
VPnr 464	0701.91002	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	t.b.v. grondverbetering	VH	m3	200,00	8,00 €	1 600,00 €
VPnr 465	0701.91003	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	-	VH	m3	4.250,00	10,00 €	42 500,00 €
VPnr 466	0701.91003	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	t.b.v. grondverbetering	VH	m3	550,00	10,00 €	5 500,00 €
VPnr 467	0701.91004	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	-	VH	m3	3.915,00	12,00 €	46 980,00 €
VPnr 468	0701.91004	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	t.b.v. grondverbetering	VH	m3	765,00	12,00 €	9 180,00 €
-	0701.9210z	Meerprijs voor het uitvoeren van een beschoeide sleuf (Berlinerwandmethode, type Krings, ...) volgens 7-1.1.2.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 469	0701.92103	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	-	VH	m	5,00	35,00 €	175,00 €
VPnr 470	0701.92104	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	-	VH	m	650,00	45,00 €	29 250,00 €
VPnr 471	0701.92105	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	-	VH	m	160,00	55,00 €	8 800,00 €
-	0701A1300z	Retourbemaling	V		-	-	#	-	-
VPnr 472	0701A13001	Retourbemaling	P	tss. Bloksgoor en grens Merksplas/Turnhout: ca 600m	GP	-	1,00	60 000,00 €	60 000,00 €
-	0702.uvxyz	Doorpersingen volgens 7-2	V		-	-	#	-	-
-	0702.3vxyt	Doorpersen van buizen volgens 7-2.3	V		-	-	#	-	-
-	0702.30xy0B	Doorpersen van gresdoorpersbuizen	V		-	-	#	-	-
VPnr 473	0702.30250B	-, di = 250 mm	P	D122-D124 / D129-WB10 / D138-WB11 / D61-D60	VH	m	50,00	800,00 €	40 000,00 €
-	0702.3vxyz	Pers- en ontvangstputten	V		-	-	#	-	-
VPnr 474	0702.30010	Globale prijs voor het maken van de persput	P	D122-D124	GP	-	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 475	0702.30010	Globale prijs voor het maken van de persput	P	D129-WB10	GP	-	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 476	0702.30010	Globale prijs voor het maken van de persput	P	D138-WB11	GP	-	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 477	0702.30010	Globale prijs voor het maken van de persput	P	D61-D60	GP	-	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 478	0702.30020	Globale prijs voor het maken van de ontvangstput	P	D122-D124	GP	-	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 479	0702.30020	Globale prijs voor het maken van de ontvangstput	P	D129-WB10	GP	-	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 480	0702.30020	Globale prijs voor het maken van de ontvangstput	P	D138-WB11	GP	-	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 481	0702.30020	Globale prijs voor het maken van de ontvangstput	P	D61-D60	GP	-	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 482	0702.30030	Globale prijs voor de aan- en afvoer van de doorpersinstallatie	P	D122-D124	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 483	0702.30030	Globale prijs voor de aan- en afvoer van de doorpersinstallatie	P	D129-WB10	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
VPnr 484	0702.30030	Globale prijs voor de aan- en afvoer van de doorpersinstallatie	P	D138-WB11	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
VPnr 485	0702.30030	Globale prijs voor de aan- en afvoer van de doorpersinstallatie	P	D61-D60	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
VPnr 486	0702.30040	Globale prijs voor het afbreken van constructies en restmaterialen bij doorpersingen met di <= 300 mm (= ontoegankelijk graaffront) via interventie vanaf het maaiveld	P	D122-D124	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 487	0702.30040	Globale prijs voor het afbreken van constructies en restmaterialen bij doorpersingen met di <= 300 mm (= ontoegankelijk graaffront) via interventie vanaf het maaiveld	P	D129-WB10	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 488	0702.30040	Globale prijs voor het afbreken van constructies en restmaterialen bij doorpersingen met di <= 300 mm (= ontoegankelijk graaffront) via interventie vanaf het maaiveld	P	D138-WB11	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 489	0702.30040	Globale prijs voor het afbreken van constructies en restmaterialen bij doorpersingen met di <= 300 mm (= ontoegankelijk graaffront) via interventie vanaf het maaiveld	P	D61-D60	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
-	0703.uvxyz	Toegangs- en verbindingssputten volgens 7-3	V		-	-	#	-	-
-	0703.09xzz	Aansluiten van een bestaande buis op een nieuwe toegangs- of verbindingssput volgens 7-3.9	V		-	-	#	-	-
-	0703.09xz0	Aansluiten van een bestaande buis op een nieuwe toegangs- of verbindingssput van beton of metselwerk, diameter van de aan te sluiten leiding	V		-	-	#	-	-
VPnr 490	SP192*	-, di of du = 1000 mm	P	KM251	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
-	0703.1vxyz	Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingssputten	V		-	-	#	-	-
-	0703.15xyz	Riooldeksel met kader type 5	V		-	-	#	-	-
VPnr 491	0703.15211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	zie grondverzetstabel	VH	st	72,00	650,00 €	46 800,00 €
VPnr 492	0703.15221	-, klasse D400, met ter plaatse gestorte ringbalk	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	750,00 €	1 500,00 €
-	0703.19xyz	Riooldeksel met kader type 9	V		-	-	#	-	-
VPnr 493	0703.19211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	650,00 €	1 300,00 €
-	0703.u1xyzw	Geprefabriceerde toegangs- of verbindingssput (DTP, BTP, STP volgens 2-2.6.2)	V		-	-	#	-	-
-	0703.u108zw	Geprefabriceerde toegang- of verbindingssput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm	V		-	-	#	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0703.u1080A	Geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 494	0703.21080A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	5,00	1 600,00 €	8 000,00 €	
VPnr 495	0703.31080A	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	5,00	1 800,00 €	9 000,00 €	
VPnr 496	0703.41080A	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	2 000,00 €	4 000,00 €	
-	0703.u1080D	Geprefabriceerde toegangspuit van polyethyleen (PE) volgens 7-3.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 497	0703.11080D	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	1 400,00 €	1 400,00 €	
VPnr 498	0703.21080D	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	12,00	1 600,00 €	19 200,00 €	
VPnr 499	0703.31080D	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	4,00	1 800,00 €	7 200,00 €	
VPnr 500	0703.41080D	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	3,00	2 000,00 €	6 000,00 €	
-	0703.u1081A	Geprefabriceerde toegangspuit klasse 1 van beton met bekleding van solventvrij kunsthars volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 501	0703.21081A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	3 200,00 €	6 400,00 €	
-	0703.u2xyzw	Geprefabriceerde toegangs- en verbindingspuit met hoekverdraaiing (HTP of ATP volgens 2-2.6.2)	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u208zw	Geprefabriceerde toegangs- of verbindingspuit met hoekverdraaiing (HTP, ATP) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u2080A	Geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 502	0703.12080A	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	1 600,00 €	3 200,00 €	
VPnr 503	0703.22080A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	5,00	1 800,00 €	9 000,00 €	
VPnr 504	0703.32080A	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	6,00	2 000,00 €	12 000,00 €	
VPnr 505	0703.42080A	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	2 500,00 €	5 000,00 €	
-	0703.u2080D	Geprefabriceerde toegangspuit van polyethyleen (PE) volgens 7-3.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 506	0703.12080D	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	11,00	1 600,00 €	17 600,00 €	
VPnr 507	0703.22080D	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	6,00	1 800,00 €	10 800,00 €	
VPnr 508	0703.32080D	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	7,00	2 000,00 €	14 000,00 €	
VPnr 509	0703.42080D	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	2 200,00 €	2 200,00 €	
-	0703.u2081A	Geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton met bekleding van solventvrij kunsthars volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 510	0703.22081A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	4 000,00 €	8 000,00 €	
-	0703.u4xyzw	Las- of blinde put (LP) volgens 2-2.6.2.7	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u4080w	Verbindings-, las-, blinde of verzonken put (VB) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u4080A	Geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 511	0703.14080A	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	1 800,00 €	1 800,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoev	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 512	0703.24080A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
-	0703.u4080Z	Geprefabriceerde toegangspuit van polyethyleen (PE) volgens 7-3.2	V		-	#	-	-	-
VPnr 513	SP053*	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	3,00	1 800,00 €	5 400,00 €
VPnr 514	SP054*	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
-	0705.uvxyz	Aansluitingen op de riolering volgens 7-5	V		-	#	-	-	-
-	0705.1vxyz	Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering	V		-	#	-	-	-
-	0705.1vx0z	Gresbuizen	V		-	#	-	-	-
VPnr 515	0705.11250	-, reeks 34, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	m	290,00	55,00 €	15 950,00 €
-	0705.1vxy4	PVC-buizen reeks SN8	V		-	#	-	-	-
VPnr 516	0705.11604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	m	450,00	55,00 €	24 750,00 €
-	0705.2vxyz	Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van aansluitmof volgens 7-5.1.2.3	V		-	#	-	-	-
-	0705.2vxy4	Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van PVC-mof	V		-	#	-	-	-
VPnr 517	0705.21604	-, reeks 16, di = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	31,00	85,00 €	2 635,00 €
-	0705.2vxyz1	Meerprijs voor T- of Y-stuk op hoofdriool in gres	V		-	#	-	-	-
VPnr 518	0705.22120	-, di = 250/250/125 mm	P	DWA	VH	st	22,00	100,00 €	2 200,00 €
-	0705.2vxyz2	Meerprijs voor T- of Y-stuk op hoofdriool in PVC	V		-	#	-	-	-
VPnr 519	SP195*	-, di = 150/150/125 mm	P	DWA	VH	st	6,00	70,00 €	420,00 €
-	0705.2vxyz4	Meerprijs voor T- buis op hoofdriool in PP volgens 7.5	V		-	#	-	-	-
VPnr 520	SP198*	-, di = 250/250/125 mm	P	DWA	VH	st	17,00	100,00 €	1 700,00 €
VPnr 521	SP199*	-, di = 400/400/150 mm	P	RWA	VH	st	64,00	130,00 €	8 320,00 €
-	0705.3vxyz	Hulpstukken	V		-	#	-	-	-
-	0705.3vx00	Bochtstukken in gres	V		-	#	-	-	-
VPnr 522	0705.31250	-, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	st	135,00	40,00 €	5 400,00 €
-	0705.3vxy4	Bochtstukken in PVC	V		-	#	-	-	-
VPnr 523	0705.31604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	235,00	30,00 €	7 050,00 €
-	0705.4vxyz	T- of Y-stukken	V		-	#	-	-	-
-	0705.4vx00	T- of Y-stukken in gres	V		-	#	-	-	-
VPnr 524	0705.41250	-, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	st	15,00	50,00 €	750,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0705.4vxy4	T- of Y-stukken in PVC	V		-	-	#	-	-
VPnr 525	0705.41604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	32,00	35,00 €	1 120,00 €
-	0705.5vxyz	Verloop- of aansluitstukken	V		-	-	#	-	-
-	0705.5vx00	Verloop- of aansluitstuk in gres	V		-	-	#	-	-
VPnr 526	0705.51250	-, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	st	23,00	45,00 €	1 035,00 €
-	0705.5vxy4	Verloop- of aansluitstuk in PVC	V		-	-	#	-	-
VPnr 527	0705.51604	-, du = 160 mm	P	RWA / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	23,00	35,00 €	805,00 €
-	0705.5vxy6	Leveren en plaatsen van krimpmof, volgens 3-25.2.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 528	0705.ARC001*	-, krimpmof voor opvangen bestaande leiding en aansluiting op DWA	P	DWA	VH	st	23,00	60,00 €	1 380,00 €
VPnr 529	0705.ARC002*	-, krimpmof voor opvangen bestaande leiding en aansluiting op RWA	P	RWA + straatkolken	VH	st	23,00	60,00 €	1 380,00 €
-	0705.8vx00	Fundering en omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V		-	-	#	-	-
VPnr 530	0705.81500	-, di of du ≤ 150 mm	P	DWA	VH	m	290,00	10,00 €	2 900,00 €
VPnr 531	0705.82000	-, 150 mm < di of du ≤ 200 mm	P	RWA + straatkolken	VH	m	450,00	12,00 €	5 400,00 €
-	0706.uvxyz	Rioleringsonderdelen volgens 7-6	V		-	-	#	-	-
-	0706.2vxyz	Huisaansluitputjes volgens 7-6.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 532	0706A24001	Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl deksel, voor RWA-aansluiting (diam 250)	P	-	VH	st	45,00	260,00 €	11 700,00 €
VPnr 533	0706A24002	Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl deksel, voor DWA-aansluiting (diam 315)	P	-	VH	st	45,00	280,00 €	12 600,00 €
-	0707.uvxyz	Persleidingen volgens 7-7	V		-	-	#	-	-
VPnr 534	SP178*	Leveren en plaatsen van valbuis in inspectieput (incl. bevestiging aan wand en aansluiten op persleiding) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	in put D53 aan te sluiten op persleiding HDPE DE90 SDR17 PN10 komende van PS4	GP	-	1,00	500,00 €	500,00 €
VPnr 535	SP179*	Leveren en plaatsen van valbuis in inspectieput (incl. bevestiging aan wand en aansluiten op persleiding) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	in put D53 aan te sluiten op persleiding HDPE DE110 SDR17 PN10 komende van PS7	GP	-	1,00	500,00 €	500,00 €
-	0707.0vxyz	Persleiding	V		-	-	#	-	-
-	0707.00xyzE	Buizen voor polyethyleen voor drukleidingen, PN10, SDR17 volgens 7-7	V		-	-	#	-	-
VPnr 536	0707.00090E	-, du = 90 mm	P	-	VH	m	1.665,00	60,00 €	99 900,00 €
VPnr 537	0707.00110E	-, du = 110 mm	P	-	VH	m	440,00	70,00 €	30 800,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0707.00xyzG	Buizen voor polyethyleen voor drukleidingen, PN 16	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 538	SP175*	-, du = 75 mm	P	SDR11		VH	m	210,00	50,00 €	10 500,00 €
-	0707.1vxyz	Funderingen van persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.12xy0	Fundering van zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 539	0707.12010	-, di of du ≤ 100 mm	P	-		VH	m	2.315,00	3,00 €	6 945,00 €
-	0707.2vxyz	Omhuiling van persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.22xy0	Omhuiling van zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 540	0707.22010	-, di of du ≤ 100 mm	P	-		VH	m	2.315,00	3,00 €	6 945,00 €
-	0707.3vxyz	Aanvulling van sleuven voor persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.33xy0	Aanvulling met zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 541	0707.33010	-, di of du ≤ 100 mm	P	-		VH	m	2.315,00	3,50 €	8 102,50 €
-	0707.4vxyz	Grondwerk voor het maken van de sleuf voor persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.40xy0	Grondwerk voor het maken van de sleuf voor persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 542	0707.40010	-, di of du ≤ 100 mm	P	uitgraving 1800 m ³ -> 105m ³ code 011 + 580 m ³ code 211 + 535 m ³ code 311 + 580 m ³ code 929		VH	m	2.315,00	4,00 €	9 260,00 €
-	0707.5vxyz	Aansluiten van persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.50xyz	Aansluiten van persleiding op de ontvangende toezichtspuit volgens 7-7	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 543	0707.50090	-, du = 90 mm	P	D120		VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €
VPnr 544	0707.50090	-, du = 90 mm	P	D136		VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €
VPnr 545	0707.50090	-, du = 90 mm	P	D53		VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €
VPnr 546	0707.50110	-, du = 110 mm	P	D53		VH	st	1,00	600,00 €	600,00 €
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 547	SP194*	Verlengen van de bestaande duiker t.b.v. de aanleg van het fietspad (2x ca. 3m) incl. het opbreken van de bestaande kopmuren, de grondwerken, de koker van gewapend beton, de fundering en omhuiling met zandcement, de aanvulling met zand, het storten en de chemische verankering volgens 3-56 aan de bestaande duiker en alle benodigde werken voor een conforme uitvoering	P	KM119-KM120 (t.h.v. DP40)		VH	st	1,00	7 500,00 €	7 500,00 €
-	0912.uvxyz	Geprefabriceerde rechthoekige koker van gewapend beton volgens 9-12	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 548	0912.30013	Fundering van zandcement of granulaatcement	P	KM136-KM137		VH	m3	9,00	65,00 €	585,00 €
-	0912.1v000	Geprefabriceerde kokers van gewapend beton zonder naspanning, nuttige doorsnede	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 549	0912.12000	-, 1 m ² < A ≤ 2 m ²	P	KM136-KM137		VH	m	16,00	1 000,00 €	16 000,00 €
-	0912.3002z	Omhuiling en aanvulling met	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W	Ee	Hoev	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 550	0912.30023	-, zandcement of granulaatcement volgens 9-1	P	KM136-KM137	VH	m3	115,00	55,00 €	6 325,00 €
-	0912.4vxyz	Waterdichtheidsproef op kokers volgens 7-1.3.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 551	0912.42000	-, 1 m ² < A ≤ 2 m ²	P	KM136-KM137	VH	m	16,00	150,00 €	2 400,00 €
-	0921.uvxyz	Kopmuren volgens 9-21	V	-	-	#	-	-	-
-	0921.2vxyz	Kopmuur in geprefabriceerd gewapend beton volgens 9-21.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 552	0921.20001	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	zie lijst met kopmuren (evenwijdig aan de gracht: zie typedetail xx.x)	VH	st	5,00	1 600,00 €	8 000,00 €
VPnr 553	0921.20001	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	zie lijst met kopmuren (loodrecht op de gracht: zie typedetail xx.x)	VH	st	94,00	1 600,00 €	150 400,00 €
VPnr 554	0921.20001	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	zie lijst met kopmuren (L-vorm: zie typedetail xx.x)	VH	st	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 555	0921.20004	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met 2,0 m < kb ≤ 5,0 m en 2,0 m < H ≤ 3,0 m	P	zie lijst met kopmuren (U-vorm: KM274)	VH	st	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
-	0921.uvyyz	Stuwconstructies volgens 9-21	V	-	-	#	-	-	-
-	0921.2vxyz	Stuwconstructie in geprefabriceerd gewapend beton volgens 9-21.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 556	SP212*	-, stuwconstructie met drempel 20 cm onder maaiveld in gracht, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	ST4, ST6 t/m ST12, ST14 t/m ST17, ST18a, ST18b, ST19 t/m ST21 (zie typedetail xx.x)	VH	st	17,00	1 600,00 €	27 200,00 €
VPnr 557	SP213*	-, stuwconstructie met drempel 20 cm onder maaiveld en knijp in gracht, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	ST2, ST3, ST5, ST13 (zie typedetail xx.x)	VH	st	4,00	1 600,00 €	6 400,00 €
-	0923.uvxyy	Herplaatsen van hekken (afkomstig van de opbraak)	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 558	SP035*	-, metalen opendraaiend hekken	P	-	VH	m	2,00	150,00 €	300,00 €
-	0923.uvxyz	Terugplaatsen van afsluitingen en muurtjes volgens 9-23	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 559	SP031*	-, prikkeldraad	P	-	VH	m	810,00	10,00 €	8 100,00 €
VPnr 560	SP032*	-, draadgaas h <= 1,50 m	P	-	VH	m	310,00	15,00 €	4 650,00 €
VPnr 561	SP033*	-, houten afsluiting	P	-	VH	m	60,00	15,00 €	900,00 €
-	0935.uvxyz	Funderingsverbeteringstechnieken volgens 9-35	V	-	-	#	-	-	-
-	0935.1vxyz	Funderingsverbetering met grindpalen volgens 9-35.1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 562	0935.10001	Globale prijs voor werfsinstallatie voor het uitvoeren van grindpalen volgens 9-35.1	P	AQF LP	GP	-	1,00	6 000,00 €	6 000,00 €
VPnr 563	0935.10002	Slopen van grindpaaldeel tot funderingsaanzet volgens 9-35.1	P	-	VH	st	630,00	50,00 €	31 500,00 €
VPnr 564	0935.10003	Uitvoering belastingsproef volgens 9-35.1	P	-	VH	st	2,00	4 000,00 €	8 000,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0935.2vxyz	Funderingsverbetering met grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie volgens 9-35.2	V		-	-	#	-	-	-
-	0935.26xyz	Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 600 à 800 mm volgens 9-35.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 565	0935.26006	-, l ≤ 6 m	P	-	VH	st	40,00	240,00 €	9 600,00 €	
VPnr 566	0935.26007	-, 6 m < l ≤ 7 m	P	-	VH	st	195,00	260,00 €	50 700,00 €	
VPnr 567	0935.26008	-, 7 m < l ≤ 8 m	P	-	VH	st	190,00	280,00 €	53 200,00 €	
VPnr 568	0935.26009	-, 8 m < l ≤ 9 m	P	-	VH	st	65,00	320,00 €	20 800,00 €	
VPnr 569	0935.26010	-, 9 m < l ≤ 10 m	P	-	VH	st	140,00	360,00 €	50 400,00 €	
-	0938Auvxyz	Markeren van leidingen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 570	0938A1000	Het plaatsen van markeerplaat met bijkomende cijferwaarden	P	-	VH	st	17,00	100,00 €	1 700,00 €	
VPnr 571	0938A2000	Het plaatsen van betonnen markeerpaal type 1	P	-	VH	st	8,00	120,00 €	960,00 €	
VPnr 572	0938A3000	Het plaatsen van betonnen markeerpaal type 2 met basisplaat	P	-	VH	st	9,00	140,00 €	1 260,00 €	
-	1600.00000	WATERZUIVERINGSINSTALLATIE (Toegevoegd artikel en voorwaardelijk)	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 573	1600.00001*	Huur sliibvang influent, volgens 16-3.1	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	30,00 €	810,00 €	
VPnr 574	1600.00002*	Huur koolwaterstofafscheider, volgens 16-3.2	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	30,00 €	810,00 €	
VPnr 575	1600.00003*	Huur influent buffer incl. mengsysteem, volgens 16-3.3	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	30,00 €	810,00 €	
VPnr 576	1600.00004*	Huur hoofdvoedingspompen, volgens 16-3.4	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	54,00	35,00 €	1 890,00 €	
VPnr 577	1600.00005*	Huur beluchtingssysteem (compressor, blower, beluchtingstank...), volgens 16-3.5	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	30,00 €	810,00 €	
VPnr 578	1600.00006*	Huur zandfilter(s) met automatisch back-wash systeem, volgens 16-3.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	60,00 €	1 620,00 €	
VPnr 579	1600.00008*	Huur actief koolfilterinstallatie met meerdere filters in serie, volgens 16-3.8	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	70,00 €	1 890,00 €	
VPnr 580	1600.00009*	Bijkomende mobilisatie en demobilisatie voor de actiefkool filterinstallatie, volgens 16-3.8 incl. alle documenten, leidingensysteem en aansluitingen	P	enkel op bevel leidend ingenieur - AQF LP	GP	-	1,00	900,00 €	900,00 €	
VPnr 581	1600.00010*	Huur effluent buffer, volgens 16-3.9	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	24,00 €	648,00 €	
VPnr 582	1600.00011*	Huur spoelwater buffer, volgens 16-3.10	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	33,00 €	891,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
VPnr 583	1600.00013*	Mobilisatie en demobilisatie van de mobiele waterzuivering zonder actiefkool filter incl. alle documenten (afmetingen, inplantingsplan...), leidingensysteem en aansluitingen, volgens 16-4 en 16-5	P	enkel op bevel leidend ingenieur - AQF LP	GP	-	1,00	5 625,00 €	5 625,00 €	
VPnr 584	1600.00015*	Opstart, opvolging en onderhoud waterzuivering, volgens 16-6	P	enkel op bevel leidend ingenieur - AQF LP	GP	-	1,00	2 070,00 €	2 070,00 €	
VPnr 585	1600.00016*	Aanvoer van zand voor de zandfilter, volgens 16-3.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	2.250,00	0,27 €	607,50 €	
VPnr 586	1600.00017*	Alternatief voor arseenverwijdering: Huur installatie voor FeCl3 en/of PH dosering incl. verbruik additieven	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	73,00 €	1 971,00 €	
VPnr 587	1600.00018*	Aanvoer actief kool, volgens 16-7.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	9.000,00	3,00 €	27 000,00 €	
VPnr 588	1600.00019*	Afvoer van puur product uit olie/waterafscheider, volgens 16-7.1	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	135,00	3,00 €	405,00 €	
VPnr 589	1600.00020*	Afvoer van slib uit slibvang en spoelwatertank, volgens 16-7.2 en 16-7.3	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	4.500,00	0,60 €	2 700,00 €	
VPnr 590	1600.00021*	Afvoer van zand uit zandfilter, volgens 16-7.4	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	2.250,00	0,50 €	1 125,00 €	
VPnr 591	1600.00022*	Afvoer van filtermedium uit de arseenfilter, volgens 16-7.5	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	1.350,00	1,27 €	1 714,50 €	
VPnr 592	1600.00023*	Afvoer van actief kool uit actief koolfilters, volgens 16-7.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	9.000,00	0,81 €	7 290,00 €	
VPnr 593	1600.00024*	Tijdelijke bekuiping ter bescherming van de ondergrond, volgens 16-x.x	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m2	72,00	36,00 €	2 592,00 €	
VPnr 594	1600.00025*	Aanvoer van filtermedium uit de arseenfilter, volgens 16-3.7	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	1.350,00	7,00 €	9 450,00 €	
VPnr 595	1600.00027*	Huur arseenfilter met automatisch back-wash systeem, volgens 16-3.7	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	27,00	56,00 €	1 512,00 €	
-	DEEL	04. Wegeniswerken en allerhande werken	V		-	#	#	-	-	-
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0502.uvxyz	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-	-
-	0502.00x00	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 596	0502.00200	-, met geotextiel	P	Sleuven Koekhoven/Geheul	VH	m2	2.740,00	1,50 €	4 110,00 €	
VPnr 597	0502.00200	-, met geotextiel	P	Sleuven N132	VH	m2	100,00	1,50 €	150,00 €	
VPnr 598	0502.00200	-, met geotextiel	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	220,00	1,50 €	330,00 €	
-	0503.uvxyz	Onderfunderingen volgens 5-3	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0503.020yz	Onderfundering type I volgens 5-3.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 599	0503.02010	-, dikte 10 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	100,00	5,95 €	595,00 €
-	0503.030yz	Onderfundering type II volgens 5-3.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 600	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	35,00	6,00 €	210,00 €
VPnr 601	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Acaciaweg	VH	m2	1.365,00	6,00 €	8 190,00 €
VPnr 602	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Bloksgoor	VH	m2	810,00	6,00 €	4 860,00 €
VPnr 603	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Sleuven Koekhoven/Geheul	VH	m2	2.740,00	6,00 €	16 440,00 €
VPnr 604	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	220,00	6,00 €	1 320,00 €
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V		-	-	#	-	-
-	0504.031yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type I volgens 5-4.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 605	0504.03115	-, dikte 15 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	35,00	7,50 €	262,50 €
VPnr 606	0504.03115	-, dikte 15 cm	P	Acaciaweg	VH	m2	1.365,00	7,50 €	10 237,50 €
VPnr 607	0504.03115	-, dikte 15 cm	P	Bloksgoor	VH	m2	810,00	7,50 €	6 075,00 €
VPnr 608	0504.03115	-, dikte 15 cm	P	Sleuven Koekhoven/Geheul	VH	m2	2.740,00	7,50 €	20 550,00 €
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 609	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	220,00	11,00 €	2 420,00 €
VPnr 610	0504.04125	-, dikte 25 cm	P	aanzet zijstraten	VH	m2	220,00	16,00 €	3 520,00 €
-	0504.042yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IIA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 611	0504.04211	-, dikte 11 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	35,00	10,00 €	350,00 €
VPnr 612	0504.04211	-, dikte 11 cm	P	Acaciaweg	VH	m2	1.365,00	10,00 €	13 650,00 €
VPnr 613	0504.04211	-, dikte 11 cm	P	Bloksgoor	VH	m2	810,00	10,00 €	8 100,00 €
VPnr 614	0504.04211	-, dikte 11 cm	P	Sleuven Koekhoven/Geheul	VH	m2	2.740,00	10,00 €	27 400,00 €
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V		-	-	#	-	-
VPnr 615	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m	75,00	8,00 €	600,00 €
VPnr 616	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	aanzet zijstraten N132 (IB)	VH	m	15,00	16,00 €	240,00 €
VPnr 617	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	Bloksgoor	VH	m	260,00	16,00 €	4 160,00 €
-	0504.120yz	Fundering in schraal asfalt volgens 5-4.12	V		-	-	#	-	-
VPnr 618	0504.12008	-, dikte 8 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	200,00	10,80 €	2 160,00 €
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0602.uvxyz	Bitumineuze verhardingen volgens 6-2	V		-	-	#	-	-
-	0602.2vxyz	Onderlagen	V		-	-	#	-	-
-	0602.2v04z	Onderlaag, bouwklassegroep B4-B5	V		-	-	#	-	-
VPnr 619	0602.21047	-, type APO-A, dikte E = 7 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	200,00	11,50 €	2 300,00 €
-	0602.2v06z	Onderlaag, bouwklassegroep B6-B10 en BF	V		-	-	#	-	-
VPnr 620	0602.21068	-, type APO-A, dikte E = 8 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	35,00	16,00 €	560,00 €
VPnr 621	0602.21068	-, type APO-A, dikte E = 8 cm	P	Acaciaweg	VH	m2	1.240,00	16,00 €	19 840,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 622	0602.21068	-, type APO-A, dikte E = 8 cm	P	Bloksgoor	VH	m2	765,00	16,00 €	12 240,00 €
VPnr 623	0602.21068	-, type APO-A, dikte E = 8 cm	P	Sleuven Koekhoven/Geheul	VH	m2	2.740,00	16,00 €	43 840,00 €
-	0602.5vxyz	Toplagen van asfaltbeton	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.5v19z	Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B9-B10 en BF	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 624	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	35,00	12,00 €	420,00 €
VPnr 625	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	Acaciaweg	VH	m2	1.200,00	12,00 €	14 400,00 €
VPnr 626	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	Bloksgoor	VH	m2	750,00	12,00 €	9 000,00 €
VPnr 627	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	Sleuven Koekhoven/Geheul	VH	m2	2.740,00	12,00 €	32 880,00 €
-	0602.6vxyz	Andere toplagen	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.6v4z	Toplaag, bouwklassegroep B4-B5	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 628	0602.61244	-, type SMA-C2 met polymeerbitumen, dikte E = 4 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	100,00	11,80 €	1 180,00 €
-	0602.9vxyz	Andere posten	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 629	0602.90001	Aanbrengen van een naad in de toplaag volgens 6-2.4.2.4.B, voorgevormde voegband	P	Sleuven N132	VH	m	80,00	5,00 €	400,00 €
VPnr 630	0602.90004	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen kantstrook en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	Bloksgoor	VH	m	260,00	5,00 €	1 300,00 €
VPnr 631	0602.90005	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen (trottoirband-)watergreppel en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	15,00	5,00 €	75,00 €
-	0603.uvxyz	Bestreringen volgens 6-3	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.3vxyz	Bestratering van betonstraatstenen volgens 6-3.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 632	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	220,00	4,00 €	880,00 €
VPnr 633	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul - met wit zand	VH	m2	220,00	2,00 €	440,00 €
-	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.311yz	Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 634	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	220,00	30,00 €	6 600,00 €
-	0604.uvxyz	Andere verhardingen volgens 6-4	V	-	-	#	-	-	-
-	0604.4vxyz	Verharding in steenslag voor fiets- en voetpaden volgens 6-4.4	V	-	-	#	-	-	-
-	0604.421yz	Verharding in steenslag type IIA	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 635	0604.42120	-, dikte 20 cm	P	Bloksgoor 1, 3, 5	VH	m2	820,00	16,00 €	13 120,00 €
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watergreppels en schampkanten	V	-	-	#	-	-	-
-	0801.21xyz	Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 636	0801.21421	-, type I D 2	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m	75,00	23,00 €	1 725,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0801.31xy0	Ter plaatse vervaardigde betonnen trottoirbanden, volgens 8-1.3, met zichtvlakken volgens de types van NBN B21-411	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 637	0801.31200	-, type I B	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	15,00	32,00 €	480,00 €	
-	0803.uvxyz	Ter plaatse vervaardigde en geprefabriceerde betonnen kantstroken en watergreppels	V		-	-	#	-	-	-
-	0803.32x11	Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken, volgens 8-3.1, met breedte, dikte en bovenzvlak volgens de types van NBN B21-411	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 638	0803.32511	-, type II E 1	P	Bloksgoor	VH	m	260,00	28,00 €	7 280,00 €	
-	1200.00000	ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN	V		-	-	#	-	-	-
-	1202.uvxyz	Onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen volgens 12-2	V		-	-	#	-	-	-
-	1202.4vxyz	Scheurremmende lagen volgens 12-2.4	V		-	-	#	-	-	-
-	1202.4v00z	Scheurremmende lagen bij bitumineuze overlagingen volgens 12-2.4.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 639	1202.41001	-, met bitumineus membraan volgens 12-2.4.2	P	Sleuven N132	VH	m2	100,00	5,00 €	500,00 €	
-	DEEL	05. Constructies bouwkunde	V		-	#	#	-	-	-
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V		-	-	#	-	-	-
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 640	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD01)	VH	m2	1,00	11,00 €	11,00 €	
VPnr 641	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD02)	VH	m2	1,00	11,00 €	11,00 €	
VPnr 642	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS4)	VH	m2	1,00	11,00 €	11,00 €	
VPnr 643	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS7)	VH	m2	1,00	11,00 €	11,00 €	
VPnr 644	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS8)	VH	m2	1,00	11,00 €	11,00 €	
VPnr 645	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS9)	VH	m2	7,00	11,00 €	77,00 €	
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 646	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD01)	VH	m	3,00	8,00 €	24,00 €	
VPnr 647	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD02)	VH	m	3,00	8,00 €	24,00 €	
VPnr 648	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS4)	VH	m	3,00	8,00 €	24,00 €	
VPnr 649	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS7)	VH	m	3,00	8,00 €	24,00 €	
VPnr 650	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS8)	VH	m	3,00	8,00 €	24,00 €	
VPnr 651	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS9)	VH	m	14,00	8,00 €	112,00 €	
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0603.uvxyz	Bestratingen volgens 6-3	V		-	-	#	-	-	-
-	0603.3vxyz	Bestrating van betonstraatstenen volgens 6-3.4	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 652	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD01)	VH	m2	1,00	4,00 €	4,00 €
VPnr 653	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD02)	VH	m2	1,00	4,00 €	4,00 €
VPnr 654	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS4)	VH	m2	1,00	4,00 €	4,00 €
VPnr 655	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS7)	VH	m2	1,00	4,00 €	4,00 €
VPnr 656	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS8)	VH	m2	1,00	4,00 €	4,00 €
VPnr 657	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS9)	VH	m2	7,00	4,00 €	28,00 €
VPnr 658	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD01) - met wit zand	VH	m2	1,00	2,00 €	2,00 €
VPnr 659	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD02) - met wit zand	VH	m2	1,00	2,00 €	2,00 €
VPnr 660	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS4) - met wit zand	VH	m2	1,00	2,00 €	2,00 €
VPnr 661	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS7) - met wit zand	VH	m2	1,00	2,00 €	2,00 €
VPnr 662	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS8) - met wit zand	VH	m2	1,00	2,00 €	2,00 €
VPnr 663	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS9) - met wit zand	VH	m2	7,00	2,00 €	14,00 €
-	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.311yz	Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 664	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD01)	VH	m2	1,00	30,00 €	30,00 €
VPnr 665	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD02)	VH	m2	1,00	30,00 €	30,00 €
VPnr 666	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS4)	VH	m2	1,00	30,00 €	30,00 €
VPnr 667	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS7)	VH	m2	1,00	30,00 €	30,00 €
VPnr 668	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS8)	VH	m2	1,00	30,00 €	30,00 €
VPnr 669	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS9)	VH	m2	7,00	30,00 €	210,00 €
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.1vxyz	Meerprijs levering en plaatsing van extra korte buizen (l <= 1000 mm of l <= di buisleiding)	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.1Gxyz	Gresbuizen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 670	0701A10250G	-, di 250 mm	P	PS4	VH	st	2,00	120,00 €	240,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 671	0701A10250G	-, di 250 mm	P	PS7	VH	st	1,00	120,00 €	120,00 €
VPnr 672	0701A10250G	-, di 250 mm	P	PS9	VH	st	1,00	120,00 €	120,00 €
-	0701.1Hxyz	PP-buizen volgens 3-24.4.8, reeks SN8	V		-	-	#	-	-
VPnr 673	SP152*	-, du 250 mm	P	PS8	VH	st	1,00	120,00 €	120,00 €
VPnr 674	SP153*	-, du 400 mm	P	KM251	VH	st	1,00	150,00 €	150,00 €
-	0703.uvxyz	Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3	V		-	-	#	-	-
-	0703.1vxyz	Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingsputten	V		-	-	#	-	-
-	0703.15xyz	Riooldeksel met kader type 5	V		-	-	#	-	-
VPnr 675	0703.15211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	KM251	VH	st	1,00	650,00 €	650,00 €
-	0703.2vxyz	Enkelvoudige en meerdelige gietijzeren controleluiken volgens 3-12.4.1.7	V		-	-	#	-	-
-	0703.2v220	Enkelvoudige en meerdelige gietijzeren controleluiken volgens 3-12.4.2, klasse D 400, met ter plaatse gestorte ringbalk volgens 3-12.4.2.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 676	0703.20220	-, A ≤ 0,5 m ²	P	PD01 - opening 700mm x 700mm	VH	st	1,00	1 700,00 €	1 700,00 €
VPnr 677	0703.20220	-, A ≤ 0,5 m ²	P	PD02 - opening 700mm x 700mm	VH	st	1,00	1 700,00 €	1 700,00 €
VPnr 678	0703.20220	-, A ≤ 0,5 m ²	P	PS4 - opening 700mm x 700mm	VH	st	2,00	1 700,00 €	3 400,00 €
VPnr 679	0703.20220	-, A ≤ 0,5 m ²	P	PS7 - opening 700mm x 700mm	VH	st	2,00	1 700,00 €	3 400,00 €
VPnr 680	0703.20220	-, A ≤ 0,5 m ²	P	PS8 - opening 700mm x 700mm	VH	st	2,00	1 700,00 €	3 400,00 €
VPnr 681	0703.20220	-, A ≤ 0,5 m ²	P	PS9 - opening 700mm x 700mm	VH	st	2,00	1 700,00 €	3 400,00 €
-	0703.u0xyz	Gecombineerde toegangs- of verbindingsputten of kunstwerken in open bouwput	V		-	-	#	-	-
VPnr 682	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	KM251 - uitgraving 44 m ³ - code 211	GP	-	1,00	4 425,00 €	4 425,00 €
VPnr 683	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PD01 - uitgraving 34 m ³ - code 211	GP	-	1,00	850,00 €	850,00 €
VPnr 684	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PD02 - uitgraving 40 m ³ - code 211	GP	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 685	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS4 - uitgraving 90 m ³ - code 211	GP	-	1,00	2 250,00 €	2 250,00 €
VPnr 686	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS7 - uitgraving 67 m ³ - code 311	GP	-	1,00	1 675,00 €	1 675,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 687	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS8 - uitgraving 80 m ³ - code 929	GP	-	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
VPnr 688	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS9 - uitgraving 65 m ³ - code 211	GP	-	1,00	1 625,00 €	1 625,00 €
VPnr 689	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	KM251	VH	m3	26,00	22,00 €	572,00 €
VPnr 690	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PD01	VH	m3	27,00	22,00 €	594,00 €
VPnr 691	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PD02	VH	m3	32,00	22,00 €	704,00 €
VPnr 692	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PS4	VH	m3	65,00	22,00 €	1 430,00 €
VPnr 693	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PS7	VH	m3	50,00	22,00 €	1 100,00 €
VPnr 694	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PS8	VH	m3	60,00	22,00 €	1 320,00 €
VPnr 695	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PS9	VH	m3	49,00	22,00 €	1 078,00 €
VPnr 696	0703.00005	Aanvulling met zandcement of granulaatcement volgens 7-3.5	P	PD01	VH	m3	1,00	45,00 €	45,00 €
VPnr 697	0703.00005	Aanvulling met zandcement of granulaatcement volgens 7-3.5	P	PD02	VH	m3	1,00	45,00 €	45,00 €
VPnr 698	0703.00005	Aanvulling met zandcement of granulaatcement volgens 7-3.5	P	PS4	VH	m3	1,50	45,00 €	67,50 €
VPnr 699	0703.00005	Aanvulling met zandcement of granulaatcement volgens 7-3.5	P	PS7	VH	m3	1,50	45,00 €	67,50 €
VPnr 700	0703.00005	Aanvulling met zandcement of granulaatcement volgens 7-3.5	P	PS8	VH	m3	1,50	45,00 €	67,50 €
VPnr 701	0703.00005	Aanvulling met zandcement of granulaatcement volgens 7-3.5	P	PS9	VH	m3	1,50	45,00 €	67,50 €
VPnr 702	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	KM251	VH	m2	7,00	28,00 €	196,00 €
VPnr 703	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	KM251	VH	m3	11,00	850,00 €	9 350,00 €
VPnr 704	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PD01	VH	m3	4,00	850,00 €	3 400,00 €
VPnr 705	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PD02	VH	m3	4,00	850,00 €	3 400,00 €
VPnr 706	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PS4	VH	m3	11,00	850,00 €	9 350,00 €
VPnr 707	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PS7	VH	m3	7,00	850,00 €	5 950,00 €
VPnr 708	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PS8	VH	m3	8,00	850,00 €	6 800,00 €
VPnr 709	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PS9	VH	m3	7,00	850,00 €	5 950,00 €
VPnr 710	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooiën, binden, plaatsn van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	KM251	VH	kg	1.650,00	2,50 €	4 125,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 711	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PD01	VH	kg	600,00	2,50 €	1 500,00 €
VPnr 712	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PD02	VH	kg	600,00	2,50 €	1 500,00 €
VPnr 713	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PS4	VH	kg	1.650,00	2,50 €	4 125,00 €
VPnr 714	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PS7	VH	kg	1.050,00	2,50 €	2 625,00 €
VPnr 715	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PS8	VH	kg	1.200,00	2,50 €	3 000,00 €
VPnr 716	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PS9	VH	kg	1.050,00	2,50 €	2 625,00 €
VPnr 717	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	KM251	VH	m3	1,00	440,00 €	440,00 €
VPnr 718	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PD01	VH	m3	0,25	440,00 €	110,00 €
VPnr 719	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PD02	VH	m3	0,25	440,00 €	110,00 €
VPnr 720	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PS4	VH	m3	0,50	440,00 €	220,00 €
VPnr 721	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PS7	VH	m3	0,50	440,00 €	220,00 €
VPnr 722	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PS8	VH	m3	0,50	440,00 €	220,00 €
VPnr 723	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PS9	VH	m3	0,50	440,00 €	220,00 €
VPnr 724	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	KM251 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
VPnr 725	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PD01 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €
VPnr 726	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PD02 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €
VPnr 727	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PS4 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	9 000,00 €	9 000,00 €
VPnr 728	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PS7 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	7 000,00 €	7 000,00 €
VPnr 729	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PS8 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	8 500,00 €	8 500,00 €
VPnr 730	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PS9 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	7 000,00 €	7 000,00 €
-	0703.000yz	Sokkel LS-kast	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 731	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PD01 - moederbord	VH	m3	0,30	1 600,00 €	480,00 €
VPnr 732	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PD02 - dochterbord	VH	m3	0,20	1 600,00 €	320,00 €
VPnr 733	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PS4	VH	m3	0,30	1 600,00 €	480,00 €
VPnr 734	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PS7	VH	m3	0,30	1 600,00 €	480,00 €
VPnr 735	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PS8	VH	m3	0,30	1 600,00 €	480,00 €
VPnr 736	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PS9	VH	m3	0,30	1 600,00 €	480,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 737	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PD01	VH	kg	50,00	2,50 €	125,00 €
VPnr 738	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PD02	VH	kg	30,00	2,50 €	75,00 €
VPnr 739	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PS4	VH	kg	50,00	2,50 €	125,00 €
VPnr 740	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PS7	VH	kg	50,00	2,50 €	125,00 €
VPnr 741	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PS8	VH	kg	50,00	2,50 €	125,00 €
VPnr 742	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PS9	VH	kg	50,00	2,50 €	125,00 €
VPnr 743	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PD01	VH	st	2,00	140,00 €	280,00 €
VPnr 744	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PD02	VH	st	2,00	140,00 €	280,00 €
VPnr 745	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PS4	VH	st	2,00	140,00 €	280,00 €
VPnr 746	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PS7	VH	st	2,00	140,00 €	280,00 €
VPnr 747	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PS8	VH	st	2,00	140,00 €	280,00 €
VPnr 748	0703.00063	-, verluchttingsroosters in RVS 304	P	PS9	VH	st	2,00	140,00 €	280,00 €
-	0703.0vxy7	Verluchttingspijpen in RVS 304 volgens 3-12.23	V		-	#	-	-	-
VPnr 749	0703.00217	-, 1000 mm < l ≤ 2000 mm	P	PS9	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 750	0703.00417	-, 3000 mm < l ≤ 4000 mm	P	PS4	VH	st	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €
VPnr 751	0703.00617	-, 5000 mm < l ≤ 6000 mm	P	D120	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 752	0703.00617	-, 5000 mm < l ≤ 6000 mm	P	D53	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 753	0703.00617	-, 5000 mm < l ≤ 6000 mm	P	PS8	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 754	0703.00717	-, 6000 mm < l ≤ 7000 mm	P	PS7	VH	st	1,00	1 700,00 €	1 700,00 €
VPnr 755	0703.00817	-, 7000 mm < l ≤ 8000 mm	P	D136	VH	st	1,00	1 900,00 €	1 900,00 €
-	0706.uvxyz	Rioleringsonderdelen volgens 7-6	V		-	#	-	-	-
-	0706.10xyz	Ladders en veiligheidsinstappen	V		-	#	-	-	-
VPnr 756	0706A10200	Kunststofladders	P	KM251	VH	m	2,00	220,00 €	440,00 €
VPnr 757	0706A10200	Kunststofladders	P	PS4	VH	m	5,00	220,00 €	1 100,00 €
VPnr 758	0706A10200	Kunststofladders	P	PS7	VH	m	4,00	220,00 €	880,00 €
VPnr 759	0706A10200	Kunststofladders	P	PS8	VH	m	5,00	220,00 €	1 100,00 €
VPnr 760	0706A10200	Kunststofladders	P	PS9	VH	m	4,00	220,00 €	880,00 €
VPnr 761	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	KM251	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
VPnr 762	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	PS4	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
VPnr 763	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	PS7	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
VPnr 764	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	PS8	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
VPnr 765	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	PS9	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
-	0706.3vxyz	Wandafsluiter volgens 7-6.3	V		-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoev	EP Euro	Totaalprijs	
-	0706.3vx00	Wandafsluiter volgens 7-6.3 voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening =	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 766	0706.30250	-, 250 mm	P	PS4	VH	st	2,00	1 350,00 €	2 700,00 €	
VPnr 767	0706.30250	-, 250 mm	P	PS7	VH	st	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €	
VPnr 768	0706.30250	-, 250 mm	P	PS8	VH	st	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €	
VPnr 769	0706.30250	-, 250 mm	P	PS9	VH	st	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €	
-	0706.3wx01	Beproeving wandafsluiter op waterdichtheid	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 770	0706.30501	-, wandafsluiter di ≤ 500 mm	P	PS4	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €	
VPnr 771	0706.30501	-, wandafsluiter di ≤ 500 mm	P	PS7	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €	
VPnr 772	0706.30501	-, wandafsluiter di ≤ 500 mm	P	PS8	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €	
VPnr 773	0706.30501	-, wandafsluiter di ≤ 500 mm	P	PS9	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €	
-	0706.6vxyz	Rioolterugslagklep volgens 7-6.6	V		-	-	#	-	-	-
-	0706.62xy0	Rioolterugslagklep volgens 7-6.6, type scharnierend, diameter van de buis	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 774	0706.62040	-, 400 mm	P	KM251	VH	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	
-	0706.81xyz	T-sleutel volgens 7-6.8	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 775	0706.81000	T-sleutel volgens 7-6.8	P	PS4	VH	st	1,00	130,00 €	130,00 €	
VPnr 776	0706.81000	T-sleutel volgens 7-6.8	P	PS7	VH	st	1,00	130,00 €	130,00 €	
VPnr 777	0706.81000	T-sleutel volgens 7-6.8	P	PS8	VH	st	1,00	130,00 €	130,00 €	
VPnr 778	0706.81000	T-sleutel volgens 7-6.8	P	PS9	VH	st	1,00	130,00 €	130,00 €	
-	0706.84xyz	Gietijzeren spindelpot met deksel	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 779	SP155*	Gietijzeren spindelpot met deksel miv plaatsing, instorten ed.	P	PS4	VH	st	2,00	140,00 €	280,00 €	
VPnr 780	SP155*	Gietijzeren spindelpot met deksel miv plaatsing, instorten ed.	P	PS7	VH	st	1,00	140,00 €	140,00 €	
VPnr 781	SP155*	Gietijzeren spindelpot met deksel miv plaatsing, instorten ed.	P	PS8	VH	st	1,00	140,00 €	140,00 €	
VPnr 782	SP155*	Gietijzeren spindelpot met deksel miv plaatsing, instorten ed.	P	PS9	VH	st	1,00	140,00 €	140,00 €	
-	0707.uvxyz	Persleidingen volgens 7-7	V		-	-	#	-	-	-
-	0707.7Bxyz	Instorten van muurdoorgangstukken in HDPE PN 10 voor persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 783	0707A70090B	-, du 90 mm	P	PS4 - SDR17	VH	st	1,00	380,00 €	380,00 €	
VPnr 784	0707A70090B	-, du 90 mm	P	PS8 - SDR17	VH	st	1,00	380,00 €	380,00 €	
VPnr 785	0707A70090B	-, du 90 mm	P	PS9 - SDR17	VH	st	1,00	380,00 €	380,00 €	
VPnr 786	0707A70110B	-, du 110 mm	P	PS7 - SDR17	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €	
-	0707.8Bxyz	Instorten van muurdoorgangstukken in HDPE PN 16 voor persleidingen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 787	SP009*	-, du 75 mm	P	PD01 - SDR11	VH	st	1,00	350,00 €	350,00 €	
VPnr 788	SP009*	-, du 75 mm	P	PD02 - SDR11	VH	st	1,00	350,00 €	350,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet. W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V		-	-	#	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watregreppels en schampkanten	V		-	-	#	-	-
-	0801.21xyz	Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 789	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD01)	VH	m	3,00	20,00 €	60,00 €
VPnr 790	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PD02)	VH	m	3,00	20,00 €	60,00 €
VPnr 791	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS4)	VH	m	3,00	20,00 €	60,00 €
VPnr 792	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS7)	VH	m	3,00	20,00 €	60,00 €
VPnr 793	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS8)	VH	m	3,00	20,00 €	60,00 €
VPnr 794	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS9)	VH	m	14,00	20,00 €	280,00 €
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0926.uvxyz	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut volgens 9-26	V		-	-	#	-	-
VPnr 795	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	PD01	VH	m	5,00	30,00 €	150,00 €
VPnr 796	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	PD02	VH	m	5,00	30,00 €	150,00 €
VPnr 797	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	PS4	VH	m	10,00	30,00 €	300,00 €
VPnr 798	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	PS7	VH	m	10,00	30,00 €	300,00 €
VPnr 799	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	PS8	VH	m	10,00	30,00 €	300,00 €
VPnr 800	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	PS9	VH	m	10,00	30,00 €	300,00 €
-	0926.uvzzz	Kabeldoorvoeren van PVC, inbegrepen in het inbetonneren van de buis volgens 9-26	V		-	-	#	-	-
VPnr 801	SP003*	-, du = 110 mm	P	PD01	VH	st	2,00	150,00 €	300,00 €
VPnr 802	SP003*	-, du = 110 mm	P	PD02	VH	st	2,00	150,00 €	300,00 €
VPnr 803	SP003*	-, du = 110 mm	P	PS4	VH	st	2,00	150,00 €	300,00 €
VPnr 804	SP003*	-, du = 110 mm	P	PS7	VH	st	2,00	150,00 €	300,00 €
VPnr 805	SP003*	-, du = 110 mm	P	PS8	VH	st	2,00	150,00 €	300,00 €
VPnr 806	SP003*	-, du = 110 mm	P	PS9	VH	st	2,00	150,00 €	300,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W		Ee	Hoev	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh				
						heid				
VPnr 807	SP011*	-, du = 160 mm	P	PS4	VH	st		1,00	180,00 €	180,00 €
VPnr 808	SP011*	-, du = 160 mm	P	PS7	VH	st		1,00	180,00 €	180,00 €
VPnr 809	SP011*	-, du = 160 mm	P	PS8	VH	st		1,00	180,00 €	180,00 €
VPnr 810	SP011*	-, du = 160 mm	P	PS9	VH	st		1,00	180,00 €	180,00 €
-	0937.uvxyzA	Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken	V		-	-	#	-	-	-
-	0937.10xyz	Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken in RVS - type 1, met afmeting	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 811	SP010*	-, 700mm x 700mm	P	PS4	VH	st		2,00	400,00 €	800,00 €
VPnr 812	SP010*	-, 700mm x 700mm	P	PS7	VH	st		2,00	400,00 €	800,00 €
VPnr 813	SP010*	-, 700mm x 700mm	P	PS8	VH	st		2,00	400,00 €	800,00 €
VPnr 814	SP010*	-, 700mm x 700mm	P	PS9	VH	st		2,00	400,00 €	800,00 €
-	DEEL	06.2 Constructies EM volgens aanvullend bestek Pidpa	V		-	#	#	-	-	-
-	1800.00000	TB PIDPA EM	V		-	-	#	-	-	-
-	1801.uvxyz	EM Pompstation/Pompunit volgens aanvullend bestek Pidpa	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 815	SP158*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de pomp vrije doorlaat min. 50 mm incl. toebehoren (zoals voetbocht, geleidesysteem, ophaalvoorzieningen, ...) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD01	VH	st		1,00	3 500,00 €	3 500,00 €
VPnr 816	SP158*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de pomp vrije doorlaat min. 50 mm incl. toebehoren (zoals voetbocht, geleidesysteem, ophaalvoorzieningen, ...) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD02	VH	st		1,00	3 500,00 €	3 500,00 €
VPnr 817	SP159*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de pomp vrije doorlaat min. 60 mm incl. toebehoren (zoals voetbocht, geleidesysteem, ophaalvoorzieningen, ...) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS4	VH	st		2,00	4 000,00 €	8 000,00 €
VPnr 818	SP159*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de pomp vrije doorlaat min. 60 mm incl. toebehoren (zoals voetbocht, geleidesysteem, ophaalvoorzieningen, ...) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS8	VH	st		2,00	4 000,00 €	8 000,00 €
VPnr 819	SP159*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de pomp vrije doorlaat min. 60 mm incl. toebehoren (zoals voetbocht, geleidesysteem, ophaalvoorzieningen, ...) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS9	VH	st		2,00	4 000,00 €	8 000,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoefv	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 820	SP160*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de pompkasten met vrije doorlaat min. 75 mm incl. toebehoren (zoals voetbocht, geleidesysteem, ophaalvoorzieningen, ...) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS7	VH	st	2,00	5 000,00 €	10 000,00 €
VPnr 821	SP161*	Leidingen (incl. bochten, ...) HDPE DE75 SDR11 PN16 PE100 - stijgleiding volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD01	VH	m	1,00	180,00 €	180,00 €
VPnr 822	SP161*	Leidingen (incl. bochten, ...) HDPE DE75 SDR11 PN16 PE100 - stijgleiding volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD02	VH	m	1,00	180,00 €	180,00 €
VPnr 823	SP161*	Leidingen (incl. bochten, ...) HDPE DE75 SDR11 PN16 PE100 - stijgleiding volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS4	VH	m	7,00	180,00 €	1 260,00 €
VPnr 824	SP161*	Leidingen (incl. bochten, ...) HDPE DE75 SDR11 PN16 PE100 - stijgleiding volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS8	VH	m	9,00	180,00 €	1 620,00 €
VPnr 825	SP161*	Leidingen (incl. bochten, ...) HDPE DE75 SDR11 PN16 PE100 - stijgleiding volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS9	VH	m	7,00	180,00 €	1 260,00 €
VPnr 826	SP162*	Leidingen (incl. bochten, ...) HDPE DE90 SDR11 PN16 PE100 - stijgleiding volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS7	VH	m	4,00	300,00 €	1 200,00 €
VPnr 827	SP163*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de balkeerklep DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD01	VH	st	1,00	300,00 €	300,00 €
VPnr 828	SP163*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de balkeerklep DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD02	VH	st	1,00	300,00 €	300,00 €
VPnr 829	SP163*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de balkeerklep DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS4	VH	st	2,00	300,00 €	600,00 €
VPnr 830	SP163*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de balkeerklep DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS8	VH	st	2,00	300,00 €	600,00 €
VPnr 831	SP163*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de balkeerklep DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS9	VH	st	2,00	300,00 €	600,00 €
VPnr 832	SP164*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de balkeerklep DN80 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS7	VH	st	2,00	400,00 €	800,00 €
VPnr 833	SP165*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de schuifafsluiter DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD01	VH	st	1,00	300,00 €	300,00 €
VPnr 834	SP165*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de schuifafsluiter DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD02	VH	st	1,00	300,00 €	300,00 €
VPnr 835	SP165*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de schuifafsluiter DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS4	VH	st	2,00	300,00 €	600,00 €
VPnr 836	SP165*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de schuifafsluiter DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS8	VH	st	2,00	300,00 €	600,00 €
VPnr 837	SP165*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de schuifafsluiter DN65 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS9	VH	st	2,00	300,00 €	600,00 €
VPnr 838	SP166*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de schuifafsluiter DN80 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS7	VH	st	2,00	400,00 €	800,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoev	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 839	SP167*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van het laagspanningsbord inbegrepen alle toebehoren zoals polyester buitenkast met geventileerd regendak, aardingsinstallatie, het plaatsen van de PLC en modem, de doorvoeren t.b.v. elektrische kabels, tellerkast type 25D60 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD01	VH	st	1,00	8 000,00 €	8 000,00 €
VPnr 840	SP167*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van het laagspanningsbord inbegrepen alle toebehoren zoals polyester buitenkast met geventileerd regendak, aardingsinstallatie, het plaatsen van de PLC en modem, de doorvoeren t.b.v. elektrische kabels, tellerkast type 25D60 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD02	VH	st	1,00	8 000,00 €	8 000,00 €
VPnr 841	SP168*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van het laagspanningsbord inbegrepen alle toebehoren zoals polyester buitenkast met geventileerd regendak, aardingsinstallatie, het plaatsen van de PLC en modem, de doorvoeren t.b.v. elektrische kabels, tellerkast type 25D60 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS4	VH	st	1,00	9 000,00 €	9 000,00 €
VPnr 842	SP168*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van het laagspanningsbord inbegrepen alle toebehoren zoals polyester buitenkast met geventileerd regendak, aardingsinstallatie, het plaatsen van de PLC en modem, de doorvoeren t.b.v. elektrische kabels, tellerkast type 25D60 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS8	VH	st	1,00	9 000,00 €	9 000,00 €
VPnr 843	SP168*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van het laagspanningsbord inbegrepen alle toebehoren zoals polyester buitenkast met geventileerd regendak, aardingsinstallatie, het plaatsen van de PLC en modem, de doorvoeren t.b.v. elektrische kabels, tellerkast type 25D60 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS9	VH	st	1,00	9 000,00 €	9 000,00 €
VPnr 844	SP169*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van het laagspanningsbord inbegrepen alle toebehoren zoals polyester buitenkast met geventileerd regendak, aardingsinstallatie, het plaatsen van de PLC en modem, de doorvoeren t.b.v. elektrische kabels, tellerkast type 25D60 volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS7	VH	st	1,00	10 000,00 €	10 000,00 €
VPnr 845	SP170*	Leveren, plaatsen en aansluiten van voedingskabels, signaal- en instrumentatiebekabeling (incl. bekabeling voor aansluiting op elektriciteits- en telefoonnet) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD01	GP	-	1,00	500,00 €	500,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 846	SP170*	Leveren, plaatsen en aansluiten van voedingskabels, signalen en instrumentatiebekabeling (incl. bekabeling voor aansluiting op elektriciteits- en telefoonnet) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD02	GP	-	1,00	500,00 €	500,00 €
VPnr 847	SP170*	Leveren, plaatsen en aansluiten van voedingskabels, signalen en instrumentatiebekabeling (incl. bekabeling voor aansluiting op elektriciteits- en telefoonnet) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS4	GP	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 848	SP170*	Leveren, plaatsen en aansluiten van voedingskabels, signalen en instrumentatiebekabeling (incl. bekabeling voor aansluiting op elektriciteits- en telefoonnet) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS7	GP	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 849	SP170*	Leveren, plaatsen en aansluiten van voedingskabels, signalen en instrumentatiebekabeling (incl. bekabeling voor aansluiting op elektriciteits- en telefoonnet) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS8	GP	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 850	SP170*	Leveren, plaatsen en aansluiten van voedingskabels, signalen en instrumentatiebekabeling (incl. bekabeling voor aansluiting op elektriciteits- en telefoonnet) volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS9	GP	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 851	SP171*	Leveren, plaatsen en aansluiten van voedingskabels, signalen en instrumentatiebekabeling tussen moeder- en dochterbord volgens aanvullend bestek Pidpa	P	tussen moederbord PD01 en dochterbord PD02	VH	m	200,00	20,00 €	4 000,00 €
VPnr 852	SP172*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de hydrostatische drukopnemer inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD01	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 853	SP172*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de hydrostatische drukopnemer inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD02	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 854	SP172*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de hydrostatische drukopnemer inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS4	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 855	SP172*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de hydrostatische drukopnemer inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS7	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 856	SP172*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de hydrostatische drukopnemer inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS8	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoev	EP Euro	Totaalprijs	
					ijze	nh eid				
VPnr 857	SP172*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de hydrostatische drukopnemer inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS9	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €	
VPnr 858	SP173*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de vlotters (hoog- en laagpeil) inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD01	VH	st	2,00	350,00 €	700,00 €	
VPnr 859	SP173*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de vlotters (hoog- en laagpeil) inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PD02	VH	st	2,00	350,00 €	700,00 €	
VPnr 860	SP173*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de vlotters (hoog- en laagpeil) inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS4	VH	st	2,00	350,00 €	700,00 €	
VPnr 861	SP173*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de vlotters (hoog- en laagpeil) inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS7	VH	st	2,00	350,00 €	700,00 €	
VPnr 862	SP173*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de vlotters (hoog- en laagpeil) inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS8	VH	st	2,00	350,00 €	700,00 €	
VPnr 863	SP173*	Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van de vlotters (hoog- en laagpeil) inclusief alle toebehoren volgens aanvullend bestek Pidpa	P	PS9	VH	st	2,00	350,00 €	700,00 €	
-	DEEL	08. Diverse algemene kosten	V		-	#	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	-	#	-	-	-
-	0402.4004z	Verwijderen van bodemvreemde materialen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 864	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	4.680,00	3,00 €	14 040,00 €	
VPnr 865	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur - afkomstig van plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	VH	m3	460,00	3,00 €	1 380,00 €	
VPnr 866	0402.40042	-, afvoer van steenachtige materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	880,00	10,00 €	8 800,00 €	
VPnr 867	0402.40043	-, afvoer van bodemvreemde materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	88,00	50,00 €	4 400,00 €	
-	0402.81xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (deel opbraak bestaande riolering en aanleg huisaansluitingen ter hoogte van de nutsleidingen)	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee			Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh	eid			
VPnr 868	0402A81002	-, ter info: 1.250 m3 - 2.500 m3	P	AQF LP (uitgraving voor opbraak riolering - totaal 1440 m³ - code 011 / uitgraving voor huisaansluitingen - totaal 370 m³ - code 011)	GP	-	1,00	36 200,00 €	36 200,00 €	
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.9vxyz	Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf	V		-	-	#	-	-	-
-	0701A96xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten bodem vrij gebruik	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 869	0701A96001	-, ter info: 0 - 1.250 m3	P	AQF LP (uitgraving voor riolering en persleiding - totaal 335 m³ - code 011)	GP	-	1,00	10 050,00 €	10 050,00 €	
VPnr 870	0701A96006	-, ter info: 6.250 m3 - 7.500 m3	P	AQF LP (uitgraving voor riolering, persleiding en constructies - totaal 6773 m³ - code 211)	GP	-	1,00	203 190,00 €	203 190,00 €	
-	0701A97xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten bouwkundig bodemgebruik	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 871	0701A97001	-, ter info: 0 - 1.250 m3	P	AQF LP (uitgraving voor riolering - totaal 5 m³ - code 511)	GP	-	1,00	150,00 €	150,00 €	
VPnr 872	0701A97001	-, ter info: 0 - 1.250 m3	P	AQF LP (uitgraving voor riolering - totaal 55 m³ - code 911)	GP	-	1,00	1 650,00 €	1 650,00 €	
VPnr 873	0701A97002	-, ter info: 1.250 m3 - 2.500 m3	P	AQF LP (uitgraving voor riolering, persleiding en constructies - totaal 1282 m³ - code 311)	GP	-	1,00	38 460,00 €	38 460,00 €	
-	0701A98xyz	Specifieke bepalingen met betrekking tot uitgegraven bodem	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 874	0701A98005	terug te plaatsen volgens de code van goede praktijk (voor de codes X2X), van de uitgegraven bodem met code XXX	P	AQF LP (uitgraving voor riolering, persleiding en constructies - totaal 5330 m³ - code 929)	GP	-	1,00	159 900,00 €	159 900,00 €	
-	0701A99xyz	Specifieke bepalingen met betrekking tot het stapelen en herbeproeven	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 875	0701A99004	X afvoer en verwerking als code 999	P	AQF LP (uitgraving voor riolering, persleiding en constructies - totaal 5330 m³ - code 929)	VH	km	20.000,00	0,80 €	16 000,00 €
VPnr 876	SP204*	het aanstellen van een erkende bodemdeskundige en het beproeven van gestapelde gronden incl. het bekomen en afleveren van bodembeheerrapporten	P	-	GP	-	1,00	500,00 €	500,00 €
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0926.uvxyz	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut volgens 9-26	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 877	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	25,00 €	125,00 €
VPnr 878	0926.00125	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 125 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	30,00 €	150,00 €
VPnr 879	SP002*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 160 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	35,00 €	175,00 €
VPnr 880	SP202*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 200 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	40,00 €	200,00 €
-	DEEL	AQF RB 22627	V	-	-	#	#	-	3570 932,00 €
-	DEEL	01. Algemene administratieve voorschriften	V	-	-	#	#	-	-
-	0100.00000	ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0103.uvxyz	Administratieve voorschriften bij toepassing KB van 18.04.2017 plaatsing volgens 1-3	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 881	0104A00083	Maken en leveren van detailformulieren en foto's van huis- en wachtaansluitingen	P	AQF RB 22627 (27 woningen) (VOORZIENE SOM van 3 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	SP	st	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €
-	0104.uvxyz	Administratieve voorschriften bij toepassing van het KB van 22.06.2017 uitvoering volgens 1-4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 882	0104.04101	Opmaken van een maandelijks certificatiestaat naar rata van 750 euro/maand volgens Art. 41	P	AQF RB 22627	VH	ma	4,00	750,00 €	3 000,00 €
VPnr 883	0104A00002	Sloopattesten	P	AQF RB 22627	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 884	0104A03601	Opleveringsdossier	P	AQF RB 22627	SP	st	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet. Wijze	Eenhheid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0200.00000	ALGEMENE BEPALINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0213.uvxyz	Organisatie van de bouwplaats volgens 2-13	V		-	-	#	-	-
VPnr 885	0213.52002	Verzekering van waterafvoer van bestaand riolerings- of grachtenstelsel niet aangesloten op een RWZI volgens 2-13.5.2, installatie van tijdelijke pomp en persleiding met inbegrip van eventuele aanpassingen aan de (af)dekplaat	P	aansluiten bestaande riolerings Ø1000 mm t.h.v. put D1	VH	st	1,00	1 250,00 €	1 250,00 €
VPnr 886	0213.52003	Verzekering van waterafvoer van bestaand riolerings- of grachtenstelsel niet aangesloten op een RWZI volgens 2-13.5.2, tijdelijke pompkosten met inbegrip van verbruikskosten (globale prijs)	P	aansluiten bestaande riolerings Ø1000 mm t.h.v. put D1	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
VPnr 887	0213.52004	Verzekering van waterafvoer van bestaand riolerings- of grachtenstelsel niet aangesloten op een RWZI volgens 2-13.5.2, wegnemen tijdelijke pomp en persleiding met inbegrip van herstel (af)dekplaat	P	aansluiten bestaande riolerings Ø1000 mm t.h.v. put D1	VH	st	1,00	1 250,00 €	1 250,00 €
VPnr 888	0213.53002	Verzekering van waterafvoer bij dwarsen van waterloop, installatie van tijdelijke pomp voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet volgens 2-13.5.3	P	Mark (Steenweg op Weelde)	VH	st	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
VPnr 889	0213A00003	Plaatsen van Heras-hekken langs sleuven of opgebroken weggedeelten	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	15,00 €	750,00 €
VPnr 890	0213A00004	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van steenslag	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	10,00	30,00 €	300,00 €
VPnr 891	0213A00005	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van koude asfalt	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	15,00	80,00 €	1 200,00 €
VPnr 892	0213A00007	kost per lopende meter - afbakening - uitzetten grenzen rioleringsinfrastructuur	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	3,00 €	150,00 €
VPnr 893	0213A00008	Terbeschikkingstelling, plaatsen en wegnemen van bebakeningen en bijhorende borden. Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m lengte bebakening)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	10,00 €	500,00 €
VPnr 894	0213A00010	Verplaatsen van bebakeningen thv de rioleringsleuf en bijhorende borden. Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m tracélengte hoofdriolerings)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	50,00	5,00 €	250,00 €
VPnr 895	0213A00012	Huur en onderhoud van bebakeningen en bijhorende borden. Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m/maand)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	mm	250,00	2,00 €	500,00 €
VPnr 896	0213A00014	Oversteekplaatsen werfzone inclusief signalisatie.	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoefv	EP Euro	Totaalprijs	
					ijze	nh eid				
-	0214.uvxyz	Bescherming, instandhouding en integriteit van bestaande constructies en werken volgens 2-14	V		-	-	#	-	-	-
-	0214.1001z	Uitvoeren van uitvoeringsproefsleuven in volle grond in opdracht van de leidend ambtenaar volgens 2-14.1.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 897	0214.10011	-, tot 1 m diepte, sleufbreedte minstens 0,5 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	40,00 €	200,00 €	
VPnr 898	0214.10012	-, tot 2 m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	45,00 €	225,00 €	
VPnr 899	0214.10013	-, dieper dan 2 m, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	50,00 €	250,00 €	
-	0214.1002z	Uitvoeren van uitvoeringsproefsleuven onder verhardingen in opdracht van de leidend ambtenaar volgens 2-14.1.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 900	0214.10021	-, tot 1 m diepte, sleufbreedte minstens 0,5 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	75,00 €	375,00 €	
VPnr 901	0214.10022	-, tot 2 m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	115,00 €	575,00 €	
VPnr 902	0214.10023	-, dieper dan 2 m, sleufbreedte minstens 1,0 m	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	180,00 €	900,00 €	
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 903	0701A95001	Afleveren bodembeheerrapporten	P	AQF RB	SP	st	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €	
-	DEEL	02. Voorbereidende werken en opbraakwerken	V		-	#	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.uvxyz	Voorbereidende werken volgens 4-1.1	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.2vxyz	Op- en afbraakwerken volgens 4-1.1.2	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.21xyz	Insnijden , verbrokkelen en affrezen van verhardingen volgens 4-1.1.2.1	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.2101z	Insnijden van bitumineuze verharding volgens 4-1.1.2.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 904	0401.21013	-, diepte 10 cm < H ≤ 15 cm	P	Sleuven N132 (dwarsrichting)	VH	m	110,00	7,00 €	770,00 €	
-	0401.23xyz	Opbreken van verhardingen volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.2309z	Omzichtig opbreken van verkeersheuvels, voetpaden en fietspaden, incl. fundering en onderfundering	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 905	0401A23092	-, betonstraatstenen	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	70,00	9,00 €	630,00 €	
VPnr 906	SP040*	-, keiverhardingen	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	70,00	9,00 €	630,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0401.231yz	Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.2312z	Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 907	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	120,00	6,25 €	750,00 €	
VPnr 908	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	180,00	6,25 €	1 125,00 €	
-	0401.25xyz	Opbreken van buizen en kokers volgens 4-1.1.2.5	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.2501y	Omzichtig opbreken van gesloten, buizen/kokers volgens 4-1.1.2.5	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 909	SP207*	-, diameter 200 mm < D ≤ 400 mm	P	-	VH	m	360,00	30,00 €	10 800,00 €	
VPnr 910	SP208*	-, diameter 400 mm < D ≤ 600 mm	P	-	VH	m	40,00	35,00 €	1 400,00 €	
-	0401.27xyz	Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen volgens 4-1.1.2.7	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.2701z	Opbreken van massieven volgens 4-1.1.2.7	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 911	0401.27011	-, ongewapende massieven	P	-	VH	m3	10,00	60,00 €	600,00 €	
VPnr 912	0401.27012	-, gewapende massieven	P	-	VH	m3	10,00	90,00 €	900,00 €	
-	0401.2704z	Opbreken van constructies volgens 4-1.1.2.7	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 913	0401.27041	-, van kleine kunstwerken	P	-	VH	st	45,00	150,00 €	6 750,00 €	
-	DEEL	03. Rioleringswerken en werken aan waterlopen	V		-	#	#	-	-	-
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.100yz	Piëzometrische buizen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 914	SP183*	Meerprijs voor het uitvoeren van een sondegestuurde bemaling, m.i.v. leveren, plaatsen, monitoren en alle toebehoren en kosten die ermee samenhangen en die nodig zijn om de gestuurde bemaling effectief te laten werken (pompen, debietsmeter, alarminstallaties, voeding van pompen, studie, sondesturing, ... etc.) volgens 7-1.7	P	AQF RB	VH	m	3.700,00	20,00 €	74 000,00 €	
VPnr 915	SP185*	Leveren, plaatsen en terug verwijderen van de proefbemaling m.i.v. alle toebehoren en kosten die ermee samenhangen en die nodig zijn om de bemaling effectief te laten werken (pompen, debietsmeter, alarminstallaties, voeding van de pompen, studie, sondesturing, ... etc) volgens 7-1.6	P	AQF RB	GP	-	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W	Ee	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
					ijze	nh				
					heid					
VPnr 916	SP186*	Staalname en analyse van het bemalingswater conform CMA-procedure volgens 7-1.1.2.7 (incl. dagelijks inmeten grondwaterstanden en zettingen dorpels woningen) enkel op bevel en volgens aanduiding bestuur der werken	P	AQF RB - (VOORZIENE SOM van 1 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	GS	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	
VPnr 917	SP187*	Huur van de bemaling (tot max. 3 kalenderdagen na het bereiken van het gewenste laagste bemalingspeil) volgens 7-1.6	P	AQF RB	VH	kd	28,00	100,00 €	2 800,00 €	
VPnr 918	SP188*	Opvolging van de graduele verlaging en zettingsmetingen van alle dorpels volgens 7-1.6	P	AQF RB	VH	kd	28,00	240,00 €	6 720,00 €	
-	0701.100yi	Plaatsen van piëzometrische buizen	V	-	-	#	-	-	-	
VPnr 919	0701.10005	-, H ≤ 5 m	P	-	VH	st	5,00	180,00 €	900,00 €	
VPnr 920	0701.10006	-, 5 m < H ≤ 6 m	P	-	VH	st	8,00	220,00 €	1 760,00 €	
VPnr 921	0701.10007	-, 6 m < H ≤ 7 m	P	-	VH	st	4,00	275,00 €	1 100,00 €	
VPnr 922	0701.10008	-, 7 m < H ≤ 8 m	P	-	VH	st	1,00	350,00 €	350,00 €	
-	0701.2vxyz	Rioleringsbuizen	V	-	-	#	-	-	-	
-	0701.2025zt	Rioleringsbuizen diameter du = 250 mm	V	-	-	#	-	-	-	
VPnr 923	0701.20253I	-, PVC-buizen reeks SN8	P	-	VH	m	45,00	80,00 €	3 600,00 €	
-	0701.2025zw	Rioleringsbuizen diameter di = 250 mm	V	-	-	#	-	-	-	
VPnr 924	0701.20253G	-, gresbuizen reeks 160	P	-	VH	m	835,00	140,00 €	116 900,00 €	
-	0701.2030zw	Rioleringsbuizen diameter di = 300 mm	V	-	-	#	-	-	-	
VPnr 925	0701.20303G	-, gresbuizen reeks 160	P	-	VH	m	1.380,00	150,00 €	207 000,00 €	
VPnr 926	0701.20306J	-, buizen van gevuld en glasvezelversterkt polyesterhars (UP-GF), sterktereeks SN 5000 N/m²	P	-	VH	m	5,00	160,00 €	800,00 €	
-	0701.2040zw	Rioleringsbuizen diameter di = 400 mm	V	-	-	#	-	-	-	
VPnr 927	0701.20400A	-, ongewapende betonbuizen, reeks B	P	-	VH	m	20,00	140,00 €	2 800,00 €	
-	0701.2050zw	Rioleringsbuizen diameter di = 500 mm	V	-	-	#	-	-	-	
VPnr 928	0701.20500A	-, ongewapende betonbuizen, reeks B	P	-	VH	m	590,00	150,00 €	88 500,00 €	
VPnr 929	0701.20500B	-, gewapend-betonbuizen, reeks 135	P	-	VH	m	15,00	180,00 €	2 700,00 €	
-	0701.2150zw	Rioleringsbuizen diameter di = 1500 mm	V	-	-	#	-	-	-	
VPnr 930	0701.21500B	-, gewapend-betonbuizen, reeks 135	P	-	VH	m	15,00	600,00 €	9 000,00 €	
-	0701.3vxyz	Funderingen van rioleringsbuizen	V	-	-	#	-	-	-	
-	0701.3vx02	Fundering van zand volgens 3-6.2.2	V	-	-	#	-	-	-	
VPnr 931	0701.30302	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	50,00	5,00 €	250,00 €	
-	0701.3vx03	Fundering van zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V	-	-	#	-	-	-	
VPnr 932	0701.30303	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	2.215,00	15,00 €	33 225,00 €	
VPnr 933	0701.30403	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	20,00	18,00 €	360,00 €	
VPnr 934	0701.30503	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	605,00	22,00 €	13 310,00 €	
VPnr 935	0701.31503	-, di of du = 1500 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	15,00	65,00 €	975,00 €	
-	0701.4vxyz	Omhuiling van rioleringsbuizen	V	-	-	#	-	-	-	
-	0701.4vx02	Omhuiling met zand volgens 3-6.2.2	V	-	-	#	-	-	-	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 936	0701.40302	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	1.175,00	11,00 €	12 925,00 €
VPnr 937	0701.40502	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	605,00	15,00 €	9 075,00 €
VPnr 938	0701.41502	-, di of du = 1500 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	15,00	40,00 €	600,00 €
-	0701.4vx03	Omhuiling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 939	0701.40303	-, di of du ≤ 300 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	1.090,00	23,00 €	25 070,00 €
-	0701.4vx05	Omhuiling met schraal beton volgens 9-2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 940	SP180*	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	zie grondverzetstabel	VH	m	20,00	50,00 €	1 000,00 €
-	0701.5vxyz	Aanvulling van rioleringsleuven	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.500y3	Aanvulling met zand volgens 3-6.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 941	0701.50013	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	5,00	15,00 €	75,00 €
VPnr 942	0701.50023	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	140,00	16,00 €	2 240,00 €
VPnr 943	0701.50033	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	1.410,00	17,00 €	23 970,00 €
VPnr 944	0701.50043	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	4.170,00	18,00 €	75 060,00 €
VPnr 945	0701.50053	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	2.320,00	19,00 €	44 080,00 €
VPnr 946	0701.50063	-, 5 m < H ≤ 6 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	50,00	20,00 €	1 000,00 €
-	0701.500y6	Aanvulling met schraal beton volgens 9-2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 947	SP182*	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	m3	5,00	70,00 €	350,00 €
-	0701.6vxyz	Geslacht maken van de sleufbodem na uitgraving door aanbrengen van aanvullingsmateriaal onder de fundering volgens 7-1.1.2.1.C	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 948	0701A60500	Meerprijs voor de afvoer en verwerking van bodem op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	P	code 211	VH	m3	820,00	25,00 €	20 500,00 €
-	0701.6v002	Geslacht maken van de sleufbodem met zand volgens 3-6.2.2 op diepte h'	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 949	0701.63002	-, 2,00 m < h' ≤ 3,00 m	P	-	VH	m3	30,00	15,00 €	450,00 €
VPnr 950	0701.64002	-, 3,00 m < h' ≤ 4,00 m	P	-	VH	m3	190,00	20,00 €	3 800,00 €
-	0701.6v004	Geslacht maken van de sleufbodem met steenslag volgens 3-7.1.2.8 op diepte h'	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 951	0701.63004	-, 2,00 m < h' ≤ 3,00 m	P	-	VH	m3	70,00	40,00 €	2 800,00 €
VPnr 952	0701.64004	-, 3,00 m < h' ≤ 4,00 m	P	-	VH	m3	220,00	45,00 €	9 900,00 €
VPnr 953	0701.65004	-, 4,00 m < h' ≤ 5,00 m	P	-	VH	m3	250,00	50,00 €	12 500,00 €
VPnr 954	0701.66004	-, 5,00 m < h' ≤ 6,00 m	P	-	VH	m3	60,00	55,00 €	3 300,00 €
-	0701.7vxyz	Geotextiel voor de verbetering van de fundering onder riolsleuven	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 955	0701.70000	Geotextiel voor verbetering van fundering onder riool- en/of bouwsleuven volgens 7-1.1.2.1.C	P	-	VH	m2	2.900,00	2,00 €	5 800,00 €
VPnr 956	SP019*	Plaatsen van geogrids volgens 5-2 in onderkant steenslagpakket	P	-	VH	m2	1.200,00	4,00 €	4 800,00 €
-	0701.8vxyz	Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet. W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0701.81xy0	Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven voor geval 1	V		-	-	#	-	-
VPnr 957	0701.81030	-, di of du ≤ 300 mm	P	DWA (incl. persleiding)	VH	m	3.975,00	11,00 €	43 725,00 €
VPnr 958	0701.81030	-, di of du ≤ 300 mm	P	RWA	VH	m	45,00	11,00 €	495,00 €
VPnr 959	0701.81040	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	RWA	VH	m	20,00	13,00 €	260,00 €
VPnr 960	0701.81050	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	DWA	VH	m	20,00	15,00 €	300,00 €
VPnr 961	0701.81050	-, 400 mm < di ≤ 500 mm	P	RWA	VH	m	130,00	15,00 €	1 950,00 €
VPnr 962	0701.81150	-, di of du = 1500 mm	P	DWA	VH	m	15,00	30,00 €	450,00 €
-	0701.82xy0	Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven op buizen voor gevallen 2 en 3	V		-	-	#	-	-
VPnr 963	0701.82030	-, di of du ≤ 300 mm	P	DWA	VH	m	415,00	11,00 €	4 565,00 €
-	0701.9vxyz	Grondwerk voor het maken van de rioleringsleuf	V		-	-	#	-	-
-	0701.9100z	Grondwerk voor het maken van de rioleringsleuf	V		-	-	#	-	-
VPnr 964	0701.91001	-, H ≤ 1 m	P	-	VH	m3	50,00	8,00 €	400,00 €
VPnr 965	0701.91002	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	-	VH	m3	830,00	8,00 €	6 640,00 €
VPnr 966	0701.91003	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	-	VH	m3	2.480,00	10,00 €	24 800,00 €
VPnr 967	0701.91003	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	t.b.v. grondverbetering	VH	m3	100,00	10,00 €	1 000,00 €
VPnr 968	0701.91004	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	-	VH	m3	5.820,00	12,00 €	69 840,00 €
VPnr 969	0701.91004	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	t.b.v. grondverbetering	VH	m3	410,00	12,00 €	4 920,00 €
VPnr 970	0701.91005	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	-	VH	m3	2.965,00	14,00 €	41 510,00 €
VPnr 971	0701.91005	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	t.b.v. grondverbetering	VH	m3	250,00	14,00 €	3 500,00 €
VPnr 972	0701.91006	-, 5 m < H ≤ 6 m	P	-	VH	m3	60,00	16,00 €	960,00 €
VPnr 973	0701.91006	-, 5 m < H ≤ 6 m	P	t.b.v. grondverbetering	VH	m3	60,00	16,00 €	960,00 €
-	0701.9210z	Meerprijs voor het uitvoeren van een beschoeide sleuf (Berlinerwandmethode, type Krings, ...) volgens 7-1.1.2.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 974	0701.92102	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	-	VH	m	50,00	25,00 €	1 250,00 €
VPnr 975	0701.92104	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	-	VH	m	2.970,00	45,00 €	133 650,00 €
VPnr 976	0701.92105	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	-	VH	m	405,00	55,00 €	22 275,00 €
VPnr 977	0701.92106	-, 5 m < H ≤ 6 m	P	-	VH	m	10,00	70,00 €	700,00 €
-	0702.uvxyz	Doorpersingen volgens 7-2	V		-	-	#	-	-
-	0702.2vxyz	Directionale drilling volgens 7-2.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 978	0702.20000	Globale prijs voor aan- en afvoer van de boorinstallatie volgens 7-2.2	P	PS1-D0	GP	-	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
VPnr 979	0702.20001	Globale prijs voor het maken van de intredeput en blootleggen nutsleidingen in de buurt van de intredeput, incl afvoeren en verwerken van de vrijgekomen grond en incl het herstel van de bovenbouw na de boring volgens 7-2.2	P	PS1-D0	GP	-	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 980	0702.20002	Globale prijs voor het maken van de uittredeput en blootleggen nutsleidingen in de buurt van de uittredeput, incl afvoeren en verwerken van de vrijgekomen grond en incl het herstel van de bovenbouw na de boring volgens 7-2.2	P	PS1-D0	GP	-	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
VPnr 981	0702.20003	Globale prijs voor het afvoeren en verwerken van de vrijgekomen specie zoals gronden, bentoniet, enz op basis van afleveringsbonnen volgens 7-2.2	P	PS1-D0	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 982	0702.20004	Globale prijs voor het opvolgsysteem voor de pilootboring volgens 7-2.2	P	PS1-D0	GP	-	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
VPnr 983	0702.20005	Globale prijs voor het opvullen van de ringruimte omheen de leiding volgens 7-2.2	P	PS1-D0	GP	-	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
-	0702.22xyz	Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis volgens 7-2.2	V		-	#	-	-	-
VPnr 984	SP020*	-, du = 140 mm	P	PS1-D0	VH	m	90,00	200,00 €	18 000,00 €
-	0702.25xyz	Intrekken van de HDPE-buis PN16 (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting volgens 7-2.2	V		-	#	-	-	-
VPnr 985	SP176*	-, du = 140 mm	P	PS1-D0	VH	m	90,00	80,00 €	7 200,00 €
-	0703.uvxyz	Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3	V		-	#	-	-	-
-	0703.07xyz	Aanpassen van bovenbouw van bestaande te behouden toegangs of verbindingsput aan de nieuwe hoogte met behoud van bestaande putrand en deksel volgens 7-3.7	V		-	#	-	-	-
-	0703.0700z	Aanpassen van bovenbouw van bestaande te behouden toegangs- of verbindingsput aan de nieuwe hoogte met behoud van bestaande putrand en deksel volgens 7-3.7	V		-	#	-	-	-
VPnr 986	0703.07001	-, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	K4, B104 (K3), B103 (K2)	VH	st	3,00	440,00 €	1 320,00 €
-	0703.09xzz	Aansluiten van een bestaande buis op een nieuwe toegangs- of verbindingsput volgens 7-3.9	V		-	#	-	-	-
-	0703.09xz0	Aansluiten van een bestaande buis op een nieuwe toegangs- of verbindingsput van beton of metselwerk, diameter van de aan te sluiten leiding	V		-	#	-	-	-
VPnr 987	SP191*	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm	P	bestaande wachtbuis op D1	VH	st	1,00	850,00 €	850,00 €
VPnr 988	SP192*	-, di of du = 1000 mm	P	D1	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 989	SP193*	-, di of du = 1500 mm	P	D0	VH	st	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
-	0703.10xyz	Aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande toegangs- of verbindingsput volgens 7-3.10	V		-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet. W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0703.10xy0	Aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande toegangs- of verbindingsput van beton of metselwerk, diameter van de aan te sluiten leiding	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 990	0703.10040	-, 400 mm < di of du ≤ 500 mm	P	KM17-R21	VH	st	1,00	900,00 €	900,00 €	
-	0703.1vxyz	Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingsputten	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.15xyz	Riooldeksel met kader type 5	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 991	0703.15211	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling	P	zie grondverzetstabel	VH	st	51,00	650,00 €	33 150,00 €	
VPnr 992	0703.15221	-, klasse D400, met ter plaatse gestorte ringbalk	P	zie grondverzetstabel	VH	st	3,00	750,00 €	2 250,00 €	
-	0703.u1xyzw	Geprefabriceerde toegangs- of verbindingsput (DTP, BTP, STP volgens 2-2.6.2)	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u108zw	Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u1080A	Geprefabriceerde grote toegangspot klasse 1 van beton volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 993	0703.11080A	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	1 400,00 €	1 400,00 €	
VPnr 994	0703.21080A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	4,00	1 600,00 €	6 400,00 €	
VPnr 995	0703.31080A	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	5,00	1 800,00 €	9 000,00 €	
VPnr 996	0703.41080A	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	10,00	2 000,00 €	20 000,00 €	
VPnr 997	0703.51080A	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €	
-	0703.u1081A	Geprefabriceerde toegangspot klasse 1 van beton met bekleding van solventvrij kunsthars volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 998	0703.31081A	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	4 000,00 €	8 000,00 €	
-	0703.u2xyzw	Geprefabriceerde toegangs- en verbindingsput met hoekverdraaiing (HTP of ATP volgens 2-2.6.2)	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u208zw	Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput met hoekverdraaiing (HTP, ATP) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm	V		-	-	#	-	-	-
-	0703.u2080A	Geprefabriceerde grote toegangspot klasse 1 van beton volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 999	0703.12080A	-, H ≤ 1 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	2,00	1 600,00 €	3 200,00 €	
VPnr 1000	0703.22080A	-, 1 m < H ≤ 2 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	3,00	1 800,00 €	5 400,00 €	
VPnr 1001	0703.32080A	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	10,00	2 000,00 €	20 000,00 €	
VPnr 1002	0703.42080A	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	4,00	2 500,00 €	10 000,00 €	
VPnr 1003	0703.52080A	-, 4 m < H ≤ 5 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	5,00	3 300,00 €	16 500,00 €	
VPnr 1004	0703.62080A	-, 5 m < H ≤ 6 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €	
-	0703.u2081A	Geprefabriceerde grote toegangspot klasse 1 van beton met bekleding van solventvrij kunsthars volgens 7-3.1	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1005	0703.32081A	-, 2 m < H ≤ 3 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	5,00	4 500,00 €	22 500,00 €
VPnr 1006	0703.42081A	-, 3 m < H ≤ 4 m	P	zie grondverzetstabel	VH	st	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
-	0705.uvxyz	Aansluitingen op de riolering volgens 7-5	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.1vxyz	Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.1vx0z	Gresbuizen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1007	0705.11250	-, reeks 34, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	m	180,00	55,00 €	9 900,00 €
-	0705.1vxy4	PVC-buizen reeks SN8	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1008	0705.11604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	m	180,00	55,00 €	9 900,00 €
-	0705.2vxyz	Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van aansluitmof volgens 7-5.1.2.3	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.2vxy4	Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van PVC-mof	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1009	0705.21604	-, reeks 16, di = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	27,00	85,00 €	2 295,00 €
-	0705.2vxyz1	Meerprijs voor T- of Y-stuk op hoofdriool in gres	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1010	0705.22120	-, di = 250/250/125 mm	P	DWA	VH	st	10,00	100,00 €	1 000,00 €
VPnr 1011	0705.23120	-, di = 300/300/125 mm	P	DWA	VH	st	17,00	110,00 €	1 870,00 €
-	0705.3vxyz	Hulpstukken	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.3vx00	Bochtstukken in gres	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1012	0705.31250	-, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	st	81,00	40,00 €	3 240,00 €
-	0705.3vxy4	Bochtstukken in PVC	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1013	0705.31604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	81,00	30,00 €	2 430,00 €
-	0705.4vxyz	T- of Y-stukken	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.4vx00	T- of Y-stukken in gres	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1014	0705.41250	-, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	st	9,00	50,00 €	450,00 €
-	0705.4vxy4	T- of Y-stukken in PVC	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1015	0705.41604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	9,00	35,00 €	315,00 €
-	0705.5vxyz	Verloop- of aansluitstukken	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.5vx00	Verloop- of aansluitstuk in gres	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1016	0705.51250	-, di = 125 mm	P	DWA / keuzemogelijkheid PP du 125mm	VH	st	14,00	45,00 €	630,00 €
-	0705.5vxy4	Verloop- of aansluitstuk in PVC	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1017	0705.51604	-, du = 160 mm	P	RWA / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	14,00	35,00 €	490,00 €
-	0705.5vxy6	Leveren en plaatsen van krimpmof, volgens 3-25.2.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1018	0705.ARC001*	-, krimpmof voor opvangen bestaande leiding en aansluiting op DWA	P	DWA	VH	st	14,00	60,00 €	840,00 €
VPnr 1019	0705.ARC002*	-, krimpmof voor opvangen bestaande leiding en aansluiting op RWA	P	RWA + straatkolken	VH	st	14,00	60,00 €	840,00 €
-	0705.8vx00	Fundering en omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1020	0705.81500	-, di of du ≤ 150 mm	P	DWA	VH	m	180,00	10,00 €	1 800,00 €
VPnr 1021	0705.82000	-, 150 mm < di of du ≤ 200 mm	P	RWA + straatkolken	VH	m	180,00	12,00 €	2 160,00 €
-	0706.uvxyz	Rioleringsonderdelen volgens 7-6	V	-	-	#	-	-	-
-	0706.2vxyz	Huisaansluitputjes volgens 7-6.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1022	0706A24001	Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl deksel, voor RWA-aansluiting (diam 250)	P	-	VH	st	27,00	260,00 €	7 020,00 €
VPnr 1023	0706A24002	Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl deksel, voor DWA-aansluiting (diam 315)	P	-	VH	st	27,00	280,00 €	7 560,00 €
-	0706.6vxyz	Rioolterugslagklep volgens 7-6.6	V	-	-	#	-	-	-
-	0706.62xy0	Rioolterugslagklep volgens 7-6.6, type scharnierend, diameter van de buis	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1024	0706.62030	-, 300 mm	P	KM29a	VH	st	1,00	850,00 €	850,00 €
VPnr 1025	0706.62100	-, 1000 mm	P	KM18	VH	st	1,00	1 900,00 €	1 900,00 €
VPnr 1026	SP189*	-, 250 mm (inbegrepen de werken voor het plaatsen van de terugslagklep in de inspectieput)	P	D41	VH	st	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €
VPnr 1027	SP190*	-, 300 mm (inbegrepen de werken voor het plaatsen van de terugslagklep in de inspectieput)	P	R1	VH	st	1,00	1 300,00 €	1 300,00 €
VPnr 1028	SP190*	-, 300 mm (inbegrepen de werken voor het plaatsen van de terugslagklep in de inspectieput)	P	R2bis	VH	st	1,00	1 300,00 €	1 300,00 €
-	0707.uvxyz	Persleidingen volgens 7-7	V	-	-	#	-	-	-
-	0707.0vxyz	Persleiding	V	-	-	#	-	-	-
-	0707.00xyzE	Buizen voor polyethyleen voor drukleidingen, PN10, SDR17 volgens 7-7	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1029	0707.00075E	-, du = 75 mm	P	-	VH	m	10,00	50,00 €	500,00 €
-	0707.00xyzG	Buizen voor polyethyleen voor drukleidingen, PN 16	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1030	0707.00140G	-, du = 140 mm	P	SDR11	VH	m	45,00	70,00 €	3 150,00 €
VPnr 1031	0707.00160G	-, du = 160 mm	P	SDR11	VH	m	2.115,00	80,00 €	169 200,00 €
-	0707.1vxyz	Funderingen van persleidingen	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0707.12xy0	Fundering van zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1032	0707.12010	-, di of du ≤ 100 mm	P	-	VH	m	10,00	3,00 €	30,00 €
VPnr 1033	0707.12020	-, 100 mm < di of du ≤ 200 mm	P	-	VH	m	2.160,00	4,00 €	8 640,00 €
-	0707.2vxyz	Omhuiling van persleidingen	V		-	-	#	-	-
-	0707.22xy0	Omhuiling van zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1034	0707.22010	-, di of du ≤ 100 mm	P	-	VH	m	10,00	3,00 €	30,00 €
VPnr 1035	0707.22020	-, 100 mm < di of du ≤ 200 mm	P	-	VH	m	2.160,00	4,00 €	8 640,00 €
-	0707.3vxyz	Aanvulling van sleuven voor persleidingen	V		-	-	#	-	-
-	0707.33xy0	Aanvulling met zand volgens 3-6.2.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1036	0707.33010	-, di of du ≤ 100 mm	P	-	VH	m	10,00	3,50 €	35,00 €
VPnr 1037	0707.33020	-, 100 mm < di of du ≤ 200 mm	P	-	VH	m	2.160,00	4,50 €	9 720,00 €
-	0707.4vxyz	Grondwerk voor het maken van de sleuf voor persleidingen	V		-	-	#	-	-
-	0707.40xy0	Grondwerk voor het maken van de sleuf voor persleidingen	V		-	-	#	-	-
VPnr 1038	0707.40010	-, di of du ≤ 100 mm	P	uitgraving 5 m³ code 211	VH	m	10,00	4,00 €	40,00 €
VPnr 1039	0707.40020	-, 100 mm < di of du ≤ 200 mm	P	uitgraving 11885 m³ -> 660 m³ code 011 + 11225 m³ code 211	VH	m	2.160,00	28,00 €	60 480,00 €
-	0707.5vxyz	Aansluiten van persleidingen	V		-	-	#	-	-
-	0707.50xyz	Aansluiten van persleiding op de ontvangende toezichtspuit volgens 7-7	V		-	-	#	-	-
VPnr 1040	0707.50075	-, du = 75 mm	P	D41	VH	st	1,00	400,00 €	400,00 €
VPnr 1041	0707.50160	-, du = 160 mm	P	D20	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 1042	SP177*	-, du = 140 mm	P	D1	VH	st	1,00	700,00 €	700,00 €
-	0700.00000B	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - B. RENOVATIE VAN OUDE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0719.uvxyz	Rioolrenovatie en corrosiebescherming door middel van solventvrije kunstharsen volgens 7-19	V		-	-	#	-	-
-	0719.0vx00	Renovatie van ronde buizen door middel van solventvrije kunstharsen volgens 7-19	V		-	-	#	-	-
VPnr 1043	0719.01500	-, di = 1500 mm	P	D0-D1	VH	m	15,00	1 000,00 €	15 000,00 €
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V		-	-	#	-	-
VPnr 1044	SP194*	Verlengen van de bestaande duiker t.b.v. de aanleg van het fietspad (2x ca. 3m) incl. het opbreken van de bestaande kopmuren, de grondwerken, de koker van gewapend beton, de fundering en omhuiling met zandcement, de aanvulling met zand, het storten en de chemische verankering volgens 3-56 aan de bestaande duiker en alle benodigde werken voor een conforme uitvoering	P	KM63-KM64 (t.h.v. DP20)	VH	st	1,00	7 500,00 €	7 500,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1045	SP194*	Verlengen van de bestaande duiker t.b.v. de aanleg van het fietspad (2x ca. 3m) incl. het opbreken van de bestaande kopmuren, de grondwerken, de koker van gewapend beton, de fundering en omhulling met zandcement, de aanvulling met zand, het storten en de chemische verankering volgens 3-56 aan de bestaande duiker en alle benodigde werken voor een conforme uitvoering	P	KM77-R2 (t.h.v. DP27)	VH	st	1,00	7 500,00 €	7 500,00 €
VPnr 1046	SP194*	Verlengen van de bestaande duiker t.b.v. de aanleg van het fietspad (2x ca. 3m) incl. het opbreken van de bestaande kopmuren, de grondwerken, de koker van gewapend beton, de fundering en omhulling met zandcement, de aanvulling met zand, het storten en de chemische verankering volgens 3-56 aan de bestaande duiker en alle benodigde werken voor een conforme uitvoering	P	KM92-KM93 (t.h.v. DP33)	VH	st	1,00	7 500,00 €	7 500,00 €
-	0921.uvxyz	Kopmuren volgens 9-21	V	-	-	#	-	-	-
-	0921.2vxyz	Kopmuur in geprefabriceerd gewapend beton volgens 9-21.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1047	0921.20001	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	zie lijst met kopmuren (evenwijdig aan de gracht: zie typedetail xx.x)	VH	st	8,00	1 600,00 €	12 800,00 €
VPnr 1048	0921.20001	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	zie lijst met kopmuren (loodrecht op de gracht: zie typedetail xx.x)	VH	st	103,00	1 600,00 €	164 800,00 €
VPnr 1049	0921.20001	-, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	zie lijst met kopmuren (L-vorm: zie typedetail xx.x)	VH	st	2,00	2 000,00 €	4 000,00 €
-	0921.uvyyz	Stuwconstructies volgens 9-21	V	-	-	#	-	-	-
-	0921.2vxyz	Stuwconstructie in geprefabriceerd gewapend beton volgens 9-21.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1050	SP212*	-, stuwconstructie met drempel 20 cm onder maaiveld in gracht, met kb ≤ 2,0 m en H ≤ 2,0 m	P	ST22 t/m ST60 (zie typedetail xx.x)	VH	st	39,00	1 600,00 €	62 400,00 €
-	0923.uvxyy	Herplaatsen van hekken (afkomstig van de opbraak)	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1051	SP035*	-, metalen opendraaiend hekken	P	-	VH	m	8,00	150,00 €	1 200,00 €
-	0923.uvxyz	Terugplaatsen van afsluitingen en muurtjes volgens 9-23	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1052	SP031*	-, prikkeldraad	P	-	VH	m	60,00	10,00 €	600,00 €
VPnr 1053	SP032*	-, draadgaas h ≤ 1,50 m	P	-	VH	m	660,00	15,00 €	9 900,00 €
VPnr 1054	SP033*	-, houten afsluiting	P	-	VH	m	180,00	15,00 €	2 700,00 €
VPnr 1055	SP034*	-, metalen afsluiting	P	-	VH	m	150,00	20,00 €	3 000,00 €
-	0935.uvxyz	Funderingsverbeteringstechnieken volgens 9-35	V	-	-	#	-	-	-
-	0935.1vxyz	Funderingsverbetering met grindpalen volgens 9-35.1	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1056	0935.10001	Globale prijs voor werfsinstallatie voor het uitvoeren van grindpalen volgens 9-35.1	P	AQF RB	GP	-	1,00	6 000,00 €	6 000,00 €
VPnr 1057	0935.10002	Slopen van grindpaaldeel tot funderingsaanzet volgens 9-35.1	P	-	VH	st	170,00	50,00 €	8 500,00 €
VPnr 1058	0935.10003	Uitvoering belastingsproef volgens 9-35.1	P	-	VH	st	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €
-	0935.2vxyz	Funderingsverbetering met grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie volgens 9-35.2	V	-	-	#	-	-	-
-	0935.26xyz	Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 600 à 800 mm volgens 9-35.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1059	0935.26010	-, 9 m < l ≤ 10 m	P	-	VH	st	150,00	360,00 €	54 000,00 €
VPnr 1060	0935.26011	-, 10 m < l ≤ 11 m	P	-	VH	st	20,00	440,00 €	8 800,00 €
-	0935.5vxyz	Funderingsverbetering met houten palen volgens 9-35.5	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1061	0935.51000	Uitvoering van drukproef op de houten palen volgens 9-35.5.3	P	-	VH	st	11,00	250,00 €	2 750,00 €
-	0935.5000z	Fundering met houten palen met di >= 160 mm	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1062	0935.50006	-, 5 m < l ≤ 6 m	P	-	VH	st	220,00	110,00 €	24 200,00 €
-	0938Auvxyz	Markeren van leidingen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1063	0938A1000	Het plaatsen van markeerplaat met bijkomende cijferwaarden	P	-	VH	st	17,00	100,00 €	1 700,00 €
VPnr 1064	0938A2000	Het plaatsen van betonnen markeerpaal type 1	P	-	VH	st	8,00	120,00 €	960,00 €
VPnr 1065	0938A3000	Het plaatsen van betonnen markeerpaal type 2 met basisplaat	P	-	VH	st	9,00	140,00 €	1 260,00 €
-	1600.00000	WATERZUIVERINGSINSTALLATIE (Toegevoegd artikel en voorwaardelijk)	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1066	1600.00001*	Huur slibvang influent, volgens 16-3.1	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	30,00 €	630,00 €
VPnr 1067	1600.00002*	Huur koolwaterstofafscheider, volgens 16-3.2	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	30,00 €	630,00 €
VPnr 1068	1600.00003*	Huur influent buffer incl. mengsysteem, volgens 16-3.3	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	30,00 €	630,00 €
VPnr 1069	1600.00004*	Huur hoofdvoedingspompen, volgens 16-3.4	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	42,00	35,00 €	1 470,00 €
VPnr 1070	1600.00005*	Huur beluchtingssysteem (compressor, blower, beluchtingstank...), volgens 16-3.5	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	30,00 €	630,00 €
VPnr 1071	1600.00006*	Huur zandfilter(s) met automatisch back-wash systeem, volgens 16-3.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	60,00 €	1 260,00 €
VPnr 1072	1600.00008*	Huur actief koolfilterinstallatie met meerdere filters in serie, volgens 16-3.8	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	70,00 €	1 470,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 1073	1600.00009*	Bijkomende mobilisatie en demobilisatie voor de actiefkool filterinstallatie, volgens 16-3.8 incl. alle documenten, leidingensysteem en aansluitingen	P	enkel op bevel leidend ingenieur - AQF RB	GP	-	1,00	700,00 €	700,00 €
VPnr 1074	1600.00010*	Huur effluent buffer, volgens 16-3.9	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	24,00 €	504,00 €
VPnr 1075	1600.00011*	Huur spoelwater buffer, volgens 16-3.10	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	33,00 €	693,00 €
VPnr 1076	1600.00013*	Mobilisatie en demobilisatie van de mobiele waterzuivering zonder actiefkool filter incl. alle documenten (afmetingen, inplantingsplan...), leidingensysteem en aansluitingen, volgens 16-4 en 16-5	P	enkel op bevel leidend ingenieur - AQF RB	GP	-	1,00	4 375,00 €	4 375,00 €
VPnr 1077	1600.00015*	Opstart, opvolging en onderhoud waterzuivering, volgens 16-6	P	enkel op bevel leidend ingenieur - AQF RB	GP	-	1,00	1 610,00 €	1 610,00 €
VPnr 1078	1600.00016*	Aanvoer van zand voor de zandfilter, volgens 16-3.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	1.750,00	0,27 €	472,50 €
VPnr 1079	1600.00017*	Alternatief voor arseenverwijdering: Huur installatie voor FeCl3 en/of PH dosering incl. verbruik additieven	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	73,00 €	1 533,00 €
VPnr 1080	1600.00018*	Aanvoer actief kool, volgens 16-7.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	7.000,00	3,00 €	21 000,00 €
VPnr 1081	1600.00019*	Afvoer van puur product uit olie/waterafscheider, volgens 16-7.1	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	105,00	3,00 €	315,00 €
VPnr 1082	1600.00020*	Afvoer van slib uit slibvang en spoelwatertank, volgens 16-7.2 en 16-7.3	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	3.500,00	0,60 €	2 100,00 €
VPnr 1083	1600.00021*	Afvoer van zand uit zandfilter, volgens 16-7.4	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	1.750,00	0,50 €	875,00 €
VPnr 1084	1600.00022*	Afvoer van filtermedium uit de arseenfilter, volgens 16-7.5	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	1.050,00	1,27 €	1 333,50 €
VPnr 1085	1600.00023*	Afvoer van actief kool uit actief koolfilters, volgens 16-7.6	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	7.000,00	0,81 €	5 670,00 €
VPnr 1086	1600.00024*	Tijdelijke bekuiping ter bescherming van de ondergrond, volgens 16-x.x	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m2	56,00	36,00 €	2 016,00 €
VPnr 1087	1600.00025*	Aanvoer van filtermedium uit de arseenfilter, volgens 16-3.7	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kg	1.050,00	7,00 €	7 350,00 €
VPnr 1088	1600.00027*	Huur arseenfilter met automatisch back-wash systeem, volgens 16-3.7	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	kd	21,00	56,00 €	1 176,00 €
-	DEEL	04. Wegeniswerken en allerhande werken	V			#	#		
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V			#			

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0502.uvxyz	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-	-
-	0502.00x00	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1089	0502.00200	-, met geotextiel	P	Sleuven N132	VH	m2	180,00	1,50 €	270,00 €	
-	0503.uvxyz	Onderfunderingen volgens 5-3	V		-	-	#	-	-	-
-	0503.020yz	Onderfundering type I volgens 5-3.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1090	0503.02010	-, dikte 10 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	180,00	5,95 €	1 071,00 €	
-	0503.030yz	Onderfundering type II volgens 5-3.3	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1091	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	260,00	6,00 €	1 560,00 €	
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V		-	-	#	-	-	-
-	0504.031yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type I volgens 5-4.3	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1092	0504.03115	-, dikte 15 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	260,00	7,50 €	1 950,00 €	
-	0504.042yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IIA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1093	0504.04211	-, dikte 11 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	260,00	10,00 €	2 600,00 €	
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1094	0504.09103	-, volume ≤ 0,075 m³/m	P	aanzet zijstraten N132 (IIE1)	VH	m	15,00	10,00 €	150,00 €	
VPnr 1095	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	aanzet zijstraten N132 (IB)	VH	m	100,00	16,00 €	1 600,00 €	
-	0504.120yz	Fundering in schraal asfalt volgens 5-4.12	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1096	0504.12008	-, dikte 8 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	360,00	10,80 €	3 888,00 €	
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0602.uvxyz	Bitumineuze verhardingen volgens 6-2	V		-	-	#	-	-	-
-	0602.2vxyz	Onderlagen	V		-	-	#	-	-	-
-	0602.2v04z	Onderlaag, bouwklassegroep B4-B5	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1097	0602.21047	-, type APO-A, dikte E = 7 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	360,00	11,50 €	4 140,00 €	
-	0602.2v06z	Onderlaag, bouwklassegroep B6-B10 en BF	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1098	0602.21068	-, type APO-A, dikte E = 8 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	260,00	16,00 €	4 160,00 €	
-	0602.5vxyz	Toplagen van asfaltbeton	V		-	-	#	-	-	-
-	0602.5v19z	Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B9-B10 en BF	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1099	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	260,00	12,00 €	3 120,00 €	
-	0602.6vxyz	Andere toplagen	V		-	-	#	-	-	-
-	0602.6v4z	Toplaag, bouwklassegroep B4-B5	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1100	0602.61244	-, type SMA-C2 met polymeerbitumen, dikte E = 4 cm	P	Sleuven N132	VH	m2	180,00	11,80 €	2 124,00 €	
-	0602.9vxyz	Andere posten	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1101	0602.90001	Aanbrengen van een naad in de toplaag volgens 6-2.4.2.4.B, voorgevormde voegband	P	Sleuven N132	VH	m	110,00	5,00 €	550,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1102	0602.90004	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen kantstrook en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	15,00	5,00 €	75,00 €
VPnr 1103	0602.90005	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen (trottoirband-)watergreppel en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	100,00	5,00 €	500,00 €
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watergreppels en schampkanten	V	-	-	#	-	-	-
-	0801.31xy0	Ter plaatse vervaardigde betonnen trottoirbanden, volgens 8-1.3, met zichtvlakken volgens de types van NBN B21-411	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1104	0801.31200	-, type I B	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	100,00	32,00 €	3 200,00 €
-	0803.uvxyz	Ter plaatse vervaardigde en geprefabriceerde betonnen kantstroken en watergreppels	V	-	-	#	-	-	-
-	0803.32x11	Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken, volgens 8-3.1, met breedte, dikte en bovenzvlak volgens de types van NBN B21-411	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1105	0803.32511	-, type II E 1	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	15,00	28,00 €	420,00 €
-	1200.00000	ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	1202.uvxyz	Onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen volgens 12-2	V	-	-	#	-	-	-
-	1202.4vxyz	Scheurremmende lagen volgens 12-2.4	V	-	-	#	-	-	-
-	1202.4v00z	Scheurremmende lagen bij bitumineuze overlagingen volgens 12-2.4.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1106	1202.41001	-, met bitumineus membraan volgens 12-2.4.2	P	Sleuven N132	VH	m2	180,00	5,00 €	900,00 €
-	DEEL 05. Constructies bouwkunde		V	-	#	#	-	-	-
-	0300.00000	MATERIALEN	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1107	0312A40000	Beugel voor lensput in RVS 304	P	PS1	VH	st	1,00	180,00 €	180,00 €
VPnr 1108	0312A40000	Beugel voor lensput in RVS 304	P	PS3	VH	st	1,00	180,00 €	180,00 €
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V	-	-	#	-	-	-
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1109	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS1)	VH	m2	8,00	11,00 €	88,00 €
VPnr 1110	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS2)	VH	m2	3,00	11,00 €	33,00 €
VPnr 1111	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS3)	VH	m2	3,00	11,00 €	33,00 €
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1112	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS1)	VH	m	9,00	8,00 €	72,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoev	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 1113	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS2)	VH	m	5,00	8,00 €	40,00 €
VPnr 1114	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS3)	VH	m	5,00	8,00 €	40,00 €
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.uvxyz	Bestratingen volgens 6-3	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.3vxyz	Bestrating van betonstraatstenen volgens 6-3.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1115	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS1)	VH	m2	8,00	4,00 €	32,00 €
VPnr 1116	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS2)	VH	m2	3,00	4,00 €	12,00 €
VPnr 1117	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS3)	VH	m2	3,00	4,00 €	12,00 €
VPnr 1118	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS1) - met wit zand	VH	m2	8,00	2,00 €	16,00 €
VPnr 1119	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS2) - met wit zand	VH	m2	3,00	2,00 €	6,00 €
VPnr 1120	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS3) - met wit zand	VH	m2	3,00	2,00 €	6,00 €
-	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.311yz	Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1121	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS1)	VH	m2	8,00	30,00 €	240,00 €
VPnr 1122	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS2)	VH	m2	3,00	30,00 €	90,00 €
VPnr 1123	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS3)	VH	m2	3,00	30,00 €	90,00 €
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.1vxyz	Meerprijs levering en plaatsing van extra korte buizen (l ≤ 1000 mm of l ≤ di buisleiding)	V	-	-	#	-	-	-
-	0701.1Axyz	Ongewapende betonbuizen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1124	0701A10500A	-, di 500 mm	P	D1	VH	st	1,00	170,00 €	170,00 €
-	0701.1Bxyz	Gewapende betonbuizen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1125	0701A11500B	-, di 1500 mm	P	D0	VH	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1126	0701A11500B	-, di 1500 mm	P	D1	VH	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
-	0701.1Gxyz	Gresbuizen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1127	0701A10250G	-, di 250 mm	P	PS2	VH	st	2,00	120,00 €	240,00 €
VPnr 1128	0701A10300G	-, di 300 mm	P	PS1	VH	st	1,00	140,00 €	140,00 €
VPnr 1129	0701A10300G	-, di 300 mm	P	PS3	VH	st	1,00	140,00 €	140,00 €
-	0701.1Jxyz	Buizen van gevuld en glasvezelversterkt polyesterhars (UP-GF), sterktereeks SN 5000 N/m²	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1130	SP154*	-, di 300 mm	P	PS3	VH	st	1,00	150,00 €	150,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0703.uvxyz	Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3	V		-	-	#	-	-
-	0703.1vxyz	Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingsputten	V		-	-	#	-	-
-	0703.15xyz	Riooldeksel met kader type 5	V		-	-	#	-	-
VPnr 1131	0703.15212	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling, waterdicht vergrendelbaar	P	D0	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 1132	0703.15212	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling, waterdicht vergrendelbaar	P	D1	VH	st	2,00	800,00 €	1 600,00 €
-	0703.u0xyz	Gecombineerde toegangs- of verbindingsputten of kunstwerken in open bouwput	V		-	-	#	-	-
VPnr 1133	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	D0 - uitgraving 58 m³ - code 211	GP	-	1,00	1 450,00 €	1 450,00 €
VPnr 1134	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	D1 - uitgraving 68 m³ - code 211	GP	-	1,00	1 700,00 €	1 700,00 €
VPnr 1135	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS1 - uitgraving 271 m³ - code 211	GP	-	1,00	6 775,00 €	6 775,00 €
VPnr 1136	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS2 - uitgraving 53 m³ - code 211	GP	-	1,00	1 325,00 €	1 325,00 €
VPnr 1137	0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS3 - uitgraving 251 m³ - code 211	GP	-	1,00	6 275,00 €	6 275,00 €
VPnr 1138	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	D0	VH	m3	40,00	22,00 €	880,00 €
VPnr 1139	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	D1	VH	m3	43,00	22,00 €	946,00 €
VPnr 1140	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PS1	VH	m3	168,00	22,00 €	3 696,00 €
VPnr 1141	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PS2	VH	m3	42,00	22,00 €	924,00 €
VPnr 1142	0703.00004	Aanvulling met zand volgens 7-3.5	P	PS3	VH	m3	156,00	22,00 €	3 432,00 €
VPnr 1143	0703.00005	Aanvulling met zandcement of granulaatcement volgens 7-3.5	P	D1	VH	m3	3,00	45,00 €	135,00 €
VPnr 1144	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	D0	VH	m2	7,00	28,00 €	196,00 €
VPnr 1145	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	D1	VH	m2	10,00	28,00 €	280,00 €
VPnr 1146	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS1	VH	m2	20,00	28,00 €	560,00 €
VPnr 1147	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS2	VH	m2	4,00	28,00 €	112,00 €
VPnr 1148	0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 7-3.5.1.2.A	P	PS3	VH	m2	20,00	28,00 €	560,00 €
VPnr 1149	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	D0	VH	m3	7,00	850,00 €	5 950,00 €
VPnr 1150	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	D1	VH	m3	9,00	850,00 €	7 650,00 €
VPnr 1151	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PS1	VH	m3	42,00	850,00 €	35 700,00 €
VPnr 1152	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PS2	VH	m3	6,00	850,00 €	5 100,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1153	0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3	P	PS3	VH	m3	39,00	850,00 €	33 150,00 €
VPnr 1154	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	D0	VH	kg	1.050,00	2,50 €	2 625,00 €
VPnr 1155	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	D1	VH	kg	1.350,00	2,50 €	3 375,00 €
VPnr 1156	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PS1	VH	kg	6.300,00	2,50 €	15 750,00 €
VPnr 1157	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PS2	VH	kg	900,00	2,50 €	2 250,00 €
VPnr 1158	0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3	P	PS3	VH	kg	5.850,00	2,50 €	14 625,00 €
VPnr 1159	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	D0	VH	m3	1,00	440,00 €	440,00 €
VPnr 1160	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	D1	VH	m3	2,00	440,00 €	880,00 €
VPnr 1161	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PS1	VH	m3	2,00	440,00 €	880,00 €
VPnr 1162	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PS2	VH	m3	0,25	440,00 €	110,00 €
VPnr 1163	0703.00009	Maken van stroomprofiel volgens 9-3	P	PS3	VH	m3	2,00	440,00 €	880,00 €
VPnr 1164	0703.00015	Leveren en plaatsen van in hoogte verstelbare overstortrand in RVS 304 + bevestiging volgens 3-12.22	P	D1	VH	m	2,00	400,00 €	800,00 €
VPnr 1165	0703.00016	Taats voor opstelling van galg in RVS 304 m.i.v. het instorten volgens 3-12.24	P	PS1	VH	st	1,00	450,00 €	450,00 €
VPnr 1166	0703.00016	Taats voor opstelling van galg in RVS 304 m.i.v. het instorten volgens 3-12.24	P	PS3	VH	st	1,00	450,00 €	450,00 €
VPnr 1167	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	D0 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	5 500,00 €	5 500,00 €
VPnr 1168	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	D1 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	6 500,00 €	6 500,00 €
VPnr 1169	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PS1 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	19 500,00 €	19 500,00 €
VPnr 1170	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PS2 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	6 000,00 €	6 000,00 €
VPnr 1171	SP004*	Meerprijs grondwaterdichte beschoeide uitvoering van bouwput	P	PS3 - enkel op bevel leidend ingenieur	GP	-	1,00	18 000,00 €	18 000,00 €
-	0703.000yz	Sokkel LS-kast	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1172	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PS1	VH	m3	1,50	1 600,00 €	2 400,00 €
VPnr 1173	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PS2	VH	m3	1,50	1 600,00 €	2 400,00 €
VPnr 1174	0703.00061	-, beton voor gewapend beton	P	PS3	VH	m3	1,50	1 600,00 €	2 400,00 €
VPnr 1175	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PS1	VH	kg	200,00	2,50 €	500,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1176	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PS2	VH	kg	200,00	2,50 €	500,00 €
VPnr 1177	0703.00062	-, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	P	PS3	VH	kg	200,00	2,50 €	500,00 €
VPnr 1178	0703.00063	-, ventilationsroosters in RVS 304	P	PS1	VH	st	4,00	140,00 €	560,00 €
VPnr 1179	0703.00063	-, ventilationsroosters in RVS 304	P	PS2	VH	st	4,00	140,00 €	560,00 €
VPnr 1180	0703.00063	-, ventilationsroosters in RVS 304	P	PS3	VH	st	4,00	140,00 €	560,00 €
-	0703.0vxy7	Verluchtingspijpen in RVS 304 volgens 3-12.23	V		-	#	-	-	-
VPnr 1181	0703.00517	-, 4000 mm < l ≤ 5000 mm	P	PS1	VH	st	1,00	1 300,00 €	1 300,00 €
VPnr 1182	0703.00617	-, 5000 mm < l ≤ 6000 mm	P	PS1	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 1183	0703.00617	-, 5000 mm < l ≤ 6000 mm	P	PS3	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 1184	0703.00717	-, 6000 mm < l ≤ 7000 mm	P	PS1	VH	st	1,00	1 700,00 €	1 700,00 €
VPnr 1185	0703.00717	-, 6000 mm < l ≤ 7000 mm	P	PS3	VH	st	1,00	1 700,00 €	1 700,00 €
VPnr 1186	0703.00817	-, 7000 mm < l ≤ 8000 mm	P	PS3	VH	st	1,00	1 900,00 €	1 900,00 €
VPnr 1187	0703.01017	-, l > 9000 mm	P	PS1	VH	st	1,00	2 300,00 €	2 300,00 €
VPnr 1188	0703.01017	-, l > 9000 mm	P	PS3	VH	st	1,00	2 300,00 €	2 300,00 €
-	0706.uvxyz	Rioleringsonderdelen volgens 7-6	V		-	#	-	-	-
-	0706.10xyz	Ladders en veiligheidsinstappen	V		-	#	-	-	-
VPnr 1189	0706A10200	Kunststofladders	P	D0	VH	m	3,00	220,00 €	660,00 €
VPnr 1190	0706A10200	Kunststofladders	P	D1	VH	m	3,00	220,00 €	660,00 €
VPnr 1191	0706A10200	Kunststofladders	P	PS1	VH	m	12,00	220,00 €	2 640,00 €
VPnr 1192	0706A10200	Kunststofladders	P	PS2	VH	m	4,00	220,00 €	880,00 €
VPnr 1193	0706A10200	Kunststofladders	P	PS3	VH	m	11,00	220,00 €	2 420,00 €
VPnr 1194	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	D0	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
VPnr 1195	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	D1	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
VPnr 1196	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	PS1	VH	st	2,00	270,00 €	540,00 €
VPnr 1197	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	PS2	VH	st	1,00	270,00 €	270,00 €
VPnr 1198	0706A10300	Veiligheidsinstap dmv inox uitschuifbare stijlen	P	PS3	VH	st	2,00	270,00 €	540,00 €
-	0706.3vxyz	Wandafsluiter volgens 7-6.3	V		-	#	-	-	-
-	0706.3vx00	Wandafsluiter volgens 7-6.3 voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening =	V		-	#	-	-	-
VPnr 1199	0706.30300	-, 300 mm	P	PS1	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 1200	0706.30300	-, 300 mm	P	PS3	VH	st	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
-	0706.3wx01	Beproeving wandafsluiter op waterdichtheid	V		-	#	-	-	-
VPnr 1201	0706.30501	-, wandafsluiter di ≤ 500 mm	P	PS1	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €
VPnr 1202	0706.30501	-, wandafsluiter di ≤ 500 mm	P	PS3	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €
-	0706.81xyz	T-sleutel volgens 7-6.8	V		-	#	-	-	-
VPnr 1203	0706.81000	T-sleutel volgens 7-6.8	P	PS1	VH	st	1,00	130,00 €	130,00 €
VPnr 1204	0706.81000	T-sleutel volgens 7-6.8	P	PS3	VH	st	1,00	130,00 €	130,00 €
-	0706.84xyz	Gietijzeren spindelpot met deksel	V		-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoev	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 1205	SP155*	Gietijzeren spindelpot met deksel miv plaatsing, instorten ed.	P	PS1	VH	st	1,00	140,00 €	140,00 €
VPnr 1206	SP155*	Gietijzeren spindelpot met deksel miv plaatsing, instorten ed.	P	PS3	VH	st	1,00	140,00 €	140,00 €
-	0707.uvxyz	Persleidingen volgens 7-7	V		-	-	#	-	-
-	0707.7Bxyz	Instorten van muurdoorgangstukken in HDPE PN 10 voor persleidingen	V		-	-	#	-	-
VPnr 1207	SP001*	-, du 75 mm	P	PS2 - SDR17	VH	st	1,00	280,00 €	280,00 €
-	0707.8Bxyz	Instorten van muurdoorgangstukken in HDPE PN 16 voor persleidingen	V		-	-	#	-	-
VPnr 1208	0707A80140B	-, du 140 mm	P	D1 - SDR11	VH	st	1,00	500,00 €	500,00 €
VPnr 1209	0707A80160B	-, du 160 mm	P	PS1 - SDR11	VH	st	1,00	600,00 €	600,00 €
VPnr 1210	0707A80160B	-, du 160 mm	P	PS3 - SDR11	VH	st	1,00	600,00 €	600,00 €
-	0707.9Dxyz	Instorten van door derden te leveren muurdoorgangstukken	V		-	-	#	-	-
VPnr 1211	0707A90300D	-, di of du <= 300 mm	P	PS1	VH	st	3,00	250,00 €	750,00 €
VPnr 1212	0707A90300D	-, di of du <= 300 mm	P	PS3	VH	st	3,00	250,00 €	750,00 €
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V		-	-	#	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watergreppels en schampkanten	V		-	-	#	-	-
-	0801.21xyz	Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1213	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS1)	VH	m	9,00	20,00 €	180,00 €
VPnr 1214	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS2)	VH	m	5,00	20,00 €	100,00 €
VPnr 1215	0801.21421	-, type I D 2	P	t.h.v. sokkel LS-kast (PS3)	VH	m	5,00	20,00 €	100,00 €
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V		-	-	#	-	-
VPnr 1216	SP156*	Leveren en plaatsen van de betonnen funderingssokkel van het valbeveiligingssysteem volgens 9-27.5	P	PS3	VH	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1217	SP157*	Leveren en plaatsen van een zelfsluitende veiligheidsbaar volgens 9-29.6	P	PS1	VH	st	1,00	300,00 €	300,00 €
VPnr 1218	SP157*	Leveren en plaatsen van een zelfsluitende veiligheidsbaar volgens 9-29.6	P	PS3	VH	st	1,00	300,00 €	300,00 €
-	0926.uvxyz	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut volgens 9-26	V		-	-	#	-	-
VPnr 1219	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	PS2	VH	m	35,00	30,00 €	1 050,00 €
VPnr 1220	SP002*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 160 mm, reeks 20	P	PS1	VH	m	30,00	35,00 €	1 050,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1221	SP002*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 160 mm, reeks 20	P	PS3	VH	m	60,00	35,00 €	2 100,00 €
-	0926.uvxzz	Kabeldoorvoeren van PVC, inbegrepen in het inbetonneren van de buis volgens 9-26	V		-	-	#	-	-
VPnr 1222	SP003*	-, du = 110 mm	P	PS1	VH	st	4,00	150,00 €	600,00 €
VPnr 1223	SP003*	-, du = 110 mm	P	PS2	VH	st	2,00	150,00 €	300,00 €
VPnr 1224	SP003*	-, du = 110 mm	P	PS3	VH	st	4,00	150,00 €	600,00 €
VPnr 1225	SP011*	-, du = 160 mm	P	PS1	VH	st	3,00	180,00 €	540,00 €
VPnr 1226	SP011*	-, du = 160 mm	P	PS3	VH	st	3,00	180,00 €	540,00 €
-	0927.uvxyz	Enkelvoudige en/of meerdelige controleluiken volgens 9-27	V		-	-	#	-	-
-	0927.1vxyz	Roestvrij stalen controleluiken, type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5 volgens 9-27	V		-	-	#	-	-
VPnr 1227	0927.10010	-, 0,5 m ² < A ≤ 1 m ²	P	PS1 - opening 800mm x 800mm	VH	st	2,00	4 000,00 €	8 000,00 €
VPnr 1228	0927.10010	-, 0,5 m ² < A ≤ 1 m ²	P	PS2 - opening 1000mm x 1000mm	VH	st	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
VPnr 1229	0927.10010	-, 0,5 m ² < A ≤ 1 m ²	P	PS3 - opening 800mm x 800mm	VH	st	2,00	4 000,00 €	8 000,00 €
VPnr 1230	0927.10015	-, 1 m ² < A ≤ 1,5 m ²	P	PS1 - opening 1600mm x 800mm	VH	st	1,00	6 400,00 €	6 400,00 €
VPnr 1231	0927.10015	-, 1 m ² < A ≤ 1,5 m ²	P	PS3 - opening 1600mm x 800mm	VH	st	1,00	6 400,00 €	6 400,00 €
-	0929.uvxyz	Leuning volgens 9-29	V		-	-	#	-	-
VPnr 1232	0929.40000	Leuning type III (=RVS)	P	PS1	VH	m	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 1233	0929.40000	Leuning type III (=RVS)	P	PS3	VH	m	1,00	350,00 €	350,00 €
-	0930.uvxyz	Looproosters volgens 9-30	V		-	-	#	-	-
-	0930.u0000	Looproosters (= bordessen), incl. draagconstructie volgens 9-30	V		-	-	#	-	-
VPnr 1234	0930.20000	-, van roestvrij staal	P	PS1	VH	m2	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1235	0930.20000	-, van roestvrij staal	P	PS3	VH	m2	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
-	0937.uvxyzA	Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken	V		-	-	#	-	-
-	0937.10xyz	Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken in RVS - type 1, met afmeting	V		-	-	#	-	-
VPnr 1236	0939A10001	-, 800mm x 800mm	P	PS1	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €
VPnr 1237	0939A10001	-, 800mm x 800mm	P	PS3	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €
VPnr 1238	0939A10002	-, 800mm x 1600mm	P	PS1	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1239	0939A10002	-, 800mm x 1600mm	P	PS3	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 1240	0939A10007	-, 1000mm x 1000mm	P	PS2	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
-	DEEL	06.1 Constructies EM volgens TB Aquafin	V		-	#	#	-	-
-	1700.00000	TB AQF EM	V		-	-	#	-	-
-	1701.uvxyz	Afdeling 1 TB EM: Mechanica	V		-	-	#	-	-
VPnr 1241	SP092*	Dompelpompen incl. toebehoren zoals vermeld in bestek; debiet 5 - 10 l/s: opvoerhoogte 10 mwk volgens TB EM 1.1.1.	P	PS2 (vaste pomp + aanleveren van een reservepomp op schap)	VH	st	2,00	4 200,00 €	8 400,00 €
VPnr 1242	SP094*	Dompelpompen incl. toebehoren zoals vermeld in bestek; debiet 10 - 15 l/s: opvoerhoogte 10 mwk volgens TB EM 1.1.1.	P	PS1	VH	st	2,00	7 500,00 €	15 000,00 €
VPnr 1243	SP095*	Dompelpompen incl. toebehoren zoals vermeld in bestek; debiet 10 - 15 l/s: opvoerhoogte 10 mwk volgens TB EM 1.1.1.	P	PS3	VH	st	2,00	7 500,00 €	15 000,00 €
VPnr 1244	SP096*	Lenspomp; debiet 4 - 6 l/s: opvoerhoogte 0 - 5 mwk volgens TB EM 1.1.8.	P	PS1	VH	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1245	SP096*	Lenspomp; debiet 4 - 6 l/s: opvoerhoogte 0 - 5 mwk volgens TB EM 1.1.8.	P	PS3	VH	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1246	SP098*	Ondersteuning en inklemming leidingwerk volgens TB EM 4.1.6.	P	PS1	GP	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1247	SP098*	Ondersteuning en inklemming leidingwerk volgens TB EM 4.1.6.	P	PS3	GP	-	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1248	SP099*	Ondersteuning en inklemming leidingwerk volgens TB EM 4.1.6.	P	PS2	GP	-	1,00	300,00 €	300,00 €
VPnr 1249	SP102*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): HDPE DE110 SDR11 - stijgleiding volgens TB EM 4.1.1.	P	PS1	VH	m	8,00	340,00 €	2 720,00 €
VPnr 1250	SP102*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): HDPE DE110 SDR11 - stijgleiding volgens TB EM 4.1.1.	P	PS3	VH	m	8,00	340,00 €	2 720,00 €
VPnr 1251	SP103*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): HDPE DE75 SDR17 - stijgleiding volgens TB EM 4.1.1.	P	PS2	VH	m	3,00	180,00 €	540,00 €
VPnr 1252	SP104*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): HDPE DE160 SDR11 - persleiding volgens TB EM 4.1.1.	P	PS1	VH	m	1,00	1 800,00 €	1 800,00 €
VPnr 1253	SP104*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): HDPE DE160 SDR11 - persleiding volgens TB EM 4.1.1.	P	PS3	VH	m	1,00	1 800,00 €	1 800,00 €
VPnr 1254	SP105*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): HDPE DE63 SDR26 - lenspompleiding volgens TB EM 4.1.1.	P	PS1	VH	m	5,00	150,00 €	750,00 €
VPnr 1255	SP105*	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...): HDPE DE63 SDR26 - lenspompleiding volgens TB EM 4.1.1.	P	PS3	VH	m	5,00	150,00 €	750,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1256	SP107*	Afsluiters: schuifafsluiters met handwiel conform TB 4.4.1. - ND 100 volgens TB EM 4.2.	P	PS1	VH	st	3,00	350,00 €	1 050,00 €
VPnr 1257	SP107*	Afsluiters: schuifafsluiters met handwiel conform TB 4.4.1. - ND 100 volgens TB EM 4.2.	P	PS3	VH	st	3,00	350,00 €	1 050,00 €
VPnr 1258	SP108*	Afsluiters: schuifafsluiters met handwiel conform TB 4.4.1. - ND 150 volgens TB EM 4.2.	P	PS1	VH	st	1,00	620,00 €	620,00 €
VPnr 1259	SP108*	Afsluiters: schuifafsluiters met handwiel conform TB 4.4.1. - ND 150 volgens TB EM 4.2.	P	PS3	VH	st	1,00	620,00 €	620,00 €
VPnr 1260	SP109*	Terugslagklep (afvalwater en slib): balkeerklep - ND 50 volgens TB EM 4.5.1.	P	PS1	VH	st	1,00	180,00 €	180,00 €
VPnr 1261	SP109*	Terugslagklep (afvalwater en slib): balkeerklep - ND 50 volgens TB EM 4.5.1.	P	PS3	VH	st	1,00	180,00 €	180,00 €
VPnr 1262	SP110*	Terugslagklep (lucht, gas, drink- en effluent- water): scharnierende terugslagklep - ND 100 volgens TB EM 4.5.2.	P	PS1	VH	st	2,00	960,00 €	1 920,00 €
VPnr 1263	SP110*	Terugslagklep (lucht, gas, drink- en effluent- water): scharnierende terugslagklep - ND 100 volgens TB EM 4.5.2.	P	PS3	VH	st	2,00	960,00 €	1 920,00 €
VPnr 1264	SP111*	Terugslagklep: eendenbek - ND 65 volgens TB EM 4.6.2.	P	PS2	VH	st	1,00	850,00 €	850,00 €
VPnr 1265	SP112*	Uitbouwstukken: - ND 100 volgens TB EM 4.7.	P	PS1	VH	st	1,00	780,00 €	780,00 €
VPnr 1266	SP112*	Uitbouwstukken: - ND 100 volgens TB EM 4.7.	P	PS3	VH	st	1,00	780,00 €	780,00 €
VPnr 1267	SP113*	Uitbouwstukken: - ND 150 volgens TB EM 4.7.	P	PS1	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €
VPnr 1268	SP113*	Uitbouwstukken: - ND 150 volgens TB EM 4.7.	P	PS3	VH	st	2,00	500,00 €	1 000,00 €
VPnr 1269	SP114*	Snelkoppeling: - ND 100 volgens TB EM 4.9.	P	PS1	VH	st	1,00	400,00 €	400,00 €
VPnr 1270	SP114*	Snelkoppeling: - ND 100 volgens TB EM 4.9.	P	PS3	VH	st	1,00	400,00 €	400,00 €
VPnr 1271	SP115*	Muurdoorvoerstukken: HDPE DE75 SDR17 volgens TB EM 4.13.	P	PS2	VH	st	1,00	280,00 €	280,00 €
VPnr 1272	SP116*	Muurdoorvoerstukken: HDPE DE110 SDR11, inclusief voorziening manometeraansluiting en bolkraan 1/2" volgens TB EM 4.13.	P	PS1	VH	st	2,00	520,00 €	1 040,00 €
VPnr 1273	SP116*	Muurdoorvoerstukken: HDPE DE110 SDR11, inclusief voorziening manometeraansluiting en bolkraan 1/2" volgens TB EM 4.13.	P	PS3	VH	st	2,00	520,00 €	1 040,00 €
VPnr 1274	SP117*	Muurdoorvoerstukken: HDPE DE63 SDR26, muurdoorvoer leiding lenspomp volgens TB EM 4.13.	P	PS1	VH	st	1,00	200,00 €	200,00 €
VPnr 1275	SP117*	Muurdoorvoerstukken: HDPE DE63 SDR26, muurdoorvoer leiding lenspomp volgens TB EM 4.13.	P	PS3	VH	st	1,00	200,00 €	200,00 €
-	1702.uvxyz	Afdeling 2 TB EM: Elektriciteit	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1276	SP118*	Hoofdlaagspanningsbord volgens TB EM 3.	P	PS2	GP	-	1,00	8 000,00 €	8 000,00 €
VPnr 1277	SP119*	Hoofdlaagspanningsbord volgens TB EM 3.	P	PS1	GP	-	1,00	24 000,00 €	24 000,00 €
VPnr 1278	SP119*	Hoofdlaagspanningsbord volgens TB EM 3.	P	PS3	GP	-	1,00	24 000,00 €	24 000,00 €
VPnr 1279	SP121*	Aardings- en equipotentiaalinstallatie volgens TB EM 4.	P	PS1	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet. W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1280	SP121*	Aardings- en equipotentiaalinstallatie volgens TB EM 4.	P	PS2	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 1281	SP121*	Aardings- en equipotentiaalinstallatie volgens TB EM 4.	P	PS3	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 1282	SP122*	Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting volgens TB EM 5.	P	PS1	GP	-	1,00	100,00 €	100,00 €
VPnr 1283	SP122*	Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting volgens TB EM 5.	P	PS2	GP	-	1,00	100,00 €	100,00 €
VPnr 1284	SP122*	Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting volgens TB EM 5.	P	PS3	GP	-	1,00	100,00 €	100,00 €
VPnr 1285	SP123*	Leveren van doorvoer tbv elektrische kabels met lekflens volgens TB EM 5.5.	P	PS1	VH	st	3,00	350,00 €	1 050,00 €
VPnr 1286	SP123*	Leveren van doorvoer tbv elektrische kabels met lekflens volgens TB EM 5.5.	P	PS2	VH	st	2,00	350,00 €	700,00 €
VPnr 1287	SP123*	Leveren van doorvoer tbv elektrische kabels met lekflens volgens TB EM 5.5.	P	PS3	VH	st	3,00	350,00 €	1 050,00 €
VPnr 1288	SP124*	Klemmenkast, beschrijving zie bestek volgens TB EM 5.4.	P	PS2	GP	-	1,00	750,00 €	750,00 €
VPnr 1289	SP125*	Klemmenkasten, beschrijving zie bestek volgens TB EM 5.4.	P	PS1	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 1290	SP125*	Klemmenkasten, beschrijving zie bestek volgens TB EM 5.4.	P	PS3	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 1291	SP126*	Tellerkast type 25D60, incl. alle toebehoren volgens TB EM 0.2.	P	PS1	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 1292	SP126*	Tellerkast type 25D60, incl. alle toebehoren volgens TB EM 0.2.	P	PS2	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 1293	SP126*	Tellerkast type 25D60, incl. alle toebehoren volgens TB EM 0.2.	P	PS3	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 1294	SP127*	Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel volgens TB EM 5.	P	PS1	VH	m	30,00	24,00 €	720,00 €
VPnr 1295	SP127*	Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel volgens TB EM 5.	P	PS2	VH	m	35,00	24,00 €	840,00 €
VPnr 1296	SP127*	Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel volgens TB EM 5.	P	PS3	VH	m	60,00	24,00 €	1 440,00 €
VPnr 1297	SP128*	Binnenverlichting diverse gebouwen volgens TB EM 7.	P	PS1	GP	-	1,00	300,00 €	300,00 €
VPnr 1298	SP128*	Binnenverlichting diverse gebouwen volgens TB EM 7.	P	PS3	GP	-	1,00	300,00 €	300,00 €
VPnr 1299	SP129*	Buitenverlichting diverse gebouwen volgens TB EM 7.	P	PS1	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 1300	SP129*	Buitenverlichting diverse gebouwen volgens TB EM 7.	P	PS3	GP	-	1,00	350,00 €	350,00 €
-	1703.uvxyz	Afdeling 3 TB EM: Instrumentatie	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1301	SP130*	Niveaumetingen: hydrostatische niveaumeting volgens TB EM 1.1.	P	PS2	VH	st	1,00	800,00 €	800,00 €
VPnr 1302	SP131*	Niveaumetingen: hydrostatische niveaumeting volgens TB EM 1.1.	P	PS1	VH	st	1,00	2 200,00 €	2 200,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1303	SP131*	Niveaumetingen: hydrostatische niveaumeting volgens TB EM 1.1.	P	PS3	VH	st	1,00	2 200,00 €	2 200,00 €
VPnr 1304	SP132*	Niveaumetingen: niveauwippers volgens TB EM 1.3.	P	PS1	VH	st	3,00	350,00 €	1 050,00 €
VPnr 1305	SP132*	Niveaumetingen: niveauwippers volgens TB EM 1.3.	P	PS2	VH	st	1,00	350,00 €	350,00 €
VPnr 1306	SP132*	Niveaumetingen: niveauwippers volgens TB EM 1.3.	P	PS3	VH	st	3,00	350,00 €	1 050,00 €
VPnr 1307	SP134*	Debietmetingen: leveren, plaatsen en aansluiten debietmeter volgens TB EM 2.1.	P	PS1	VH	st	1,00	3 400,00 €	3 400,00 €
VPnr 1308	SP134*	Debietmetingen: leveren, plaatsen en aansluiten debietmeter volgens TB EM 2.1.	P	PS3	VH	st	1,00	3 400,00 €	3 400,00 €
VPnr 1309	SP135*	Debietmetingen: indienstname debietmeter volgens TB EM 2.1.	P	PS1	GP	-	1,00	600,00 €	600,00 €
VPnr 1310	SP135*	Debietmetingen: indienstname debietmeter volgens TB EM 2.1.	P	PS3	GP	-	1,00	600,00 €	600,00 €
-	1704.uvxyz	Afdeling 4 TB EM: Automatisatie	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1311	SP136*	Plaatsen en aansluiten van PLC- en communicatiehardware (door Aquafin geleverd) volgens TB EM 1.1.	P	PS1	GP	-	1,00	400,00 €	400,00 €
VPnr 1312	SP136*	Plaatsen en aansluiten van PLC- en communicatiehardware (door Aquafin geleverd) volgens TB EM 1.1.	P	PS2	GP	-	1,00	400,00 €	400,00 €
VPnr 1313	SP136*	Plaatsen en aansluiten van PLC- en communicatiehardware (door Aquafin geleverd) volgens TB EM 1.1.	P	PS3	GP	-	1,00	400,00 €	400,00 €
-	1705.uvxyz	Afdeling 5 TB EM: Opleveringsdossier	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1314	SP137*	Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1x elektronisch en 2 exemplaren hardcopy (vaste eenheidsprijs) volgens TB EM 1.	P	PS2 (VOORZIENE SOM van 500,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	SP	st	1,00	500,00 €	500,00 €
VPnr 1315	SP138*	Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1x elektronisch en 2 exemplaren hardcopy (vaste eenheidsprijs) volgens TB EM 1.	P	PS1 (VOORZIENE SOM van 1 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1316	SP138*	Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1x elektronisch en 2 exemplaren hardcopy (vaste eenheidsprijs) volgens TB EM 1.	P	PS3 (VOORZIENE SOM van 1 000,00 euro bedrag ongewijzigd over te nemen bij inschrijving)	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
-	DEEL	08. Diverse algemene kosten	V	-	#	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.4004z	Verwijderen van bodemvreemde materialen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1317	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	7.730,00	3,00 €	23 190,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
					ijze	nh eid				
VPnr 1318	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur - afkomstig van plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	VH	m3	250,00	3,00 €	750,00 €	
VPnr 1319	0402.40042	-, afvoer van steenachtige materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	1.360,00	10,00 €	13 600,00 €	
VPnr 1320	0402.40043	-, afvoer van bodemvreemde materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	136,00	50,00 €	6 800,00 €	
-	0402.81xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (deel opbraak bestaande riolering en aanleg huisaansluitingen ter hoogte van de nutsleidingen)	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1321	0402A81001	-, ter info: 0 - 1.250 m3	P	AQF RB (uitgraving voor opbraak riolering - totaal 800 m³ - code 011 / uitgraving voor huisaansluitingen - totaal 180 m³ - code 011)	GP	-	1,00	19 600,00 €	19 600,00 €	
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.9vxyz	Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf	V		-	-	#	-	-	-
-	0701A96xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten bodem vrij gebruik	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1322	0701A96002	-, ter info: 1.250 m3 - 2.500 m3	P	AQF RB (uitgraving voor riolering en persleiding - totaal 1440 m³ - code 011)	GP	-	1,00	43 200,00 €	43 200,00 €	
VPnr 1323	0701A96012	-, ter info: 20.000 m3 - 25.000 m3	P	AQF RB (uitgraving voor riolering, persleiding en constructies - totaal 23351 m³ - code 211)	GP	-	1,00	700 530,00 €	700 530,00 €	
-	0701A97xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten bouwkundig bodemgebruik	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1324	0701A97001	-, ter info: 0 - 1.250 m3	P	AQF RB (uitgraving voor riolering - totaal 5 m³ - code 000)	GP	-	1,00	150,00 €	150,00 €	
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0926.uvxyz	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut volgens 9-26	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
					ijze	nh eid				
VPnr 1325	0926.00110	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 110 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	25,00 €	125,00 €	
VPnr 1326	0926.00125	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 125 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	30,00 €	150,00 €	
VPnr 1327	SP002*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 160 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	35,00 €	175,00 €	
VPnr 1328	SP202*	Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel volgens 9-26, buizen van PVC du 200 mm, reeks 20	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m	5,00	40,00 €	200,00 €	
-	DEEL	Fietsfonds - Merksplas	V		-	#	#	-	-	1620 873,15 €
-	DEEL	01. Algemene administratieve voorschriften	V		-	#	#	-	-	-
-	0100.00000	ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0104.uvxyz	Administratieve voorschriften bij toepassing van het KB van 22.06.2017 uitvoering volgens 1-4	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1329	0104.04101	Opmaken van een maandelijks certificatiestaat naar rata van 750 euro/maand volgens Art. 41	P	Fietsfonds - Merksplas	VH	ma	4,00	750,00 €	3 000,00 €	
VPnr 1330	0104A00002	Sloopattesten	P	Fietsfonds - Merksplas	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	
VPnr 1331	0104A03601	Opleveringsdossier	P	Fietsfonds - Merksplas	SP	st	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €	
VPnr 1332	0214A04802	Fysisch scheiden van (teel)jaarde	P	Fietsfonds Merksplas - enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	4.267,50	2,50 €	10 668,75 €	
-	0200.00000	ALGEMENE BEPALINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0212.uvxyz	Documenten opgemaakt door de aannemer volgens 2-12	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1333	0212.30001	Globale prijs voor de opmaak van het as-built dossier (incl. topografische opmeting)	P	Fietsfonds - Merksplas	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1334	0701A95001	Afleveren bodembeheerrapporten	P	Fietsfonds - Merksplas	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	
-	DEEL	02. Voorbereidende werken en opbraakwerken	V		-	#	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0401.uvxyz	Vorbereidende werken volgens 4-1.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 1335	0401.10020	Rooien van struiken en kleine bomen volgens 4-1.1.1.2.B	P	ontbossing (totale opp. 22.281 m ²)	VH	m2	1.086,00	5,00 €	5 430,00 €
-	0401.1003z	Vellen van bomen volgens 4-1.1.1.2.C	V		-	-	#	-	-
VPnr 1336	0401.10031	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	-	VH	st	9,00	55,00 €	495,00 €
VPnr 1337	0401.10031	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	ontbossing (60% van totale opp. 22.281 m ²) - veronderstelling 1st/5m ²	VH	st	131,00	35,00 €	4 585,00 €
VPnr 1338	0401.10032	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	-	VH	st	14,00	85,00 €	1 190,00 €
VPnr 1339	0401.10032	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	ontbossing (30% van totale opp. 22.281 m ²) - veronderstelling 1st/5m ²	VH	st	66,00	40,00 €	2 640,00 €
VPnr 1340	0401.10033	-, omtrek C > 3 m	P	ontbossing (10% van totale opp. 22.281 m ²) - veronderstelling 1st/5m ²	VH	st	22,00	45,00 €	990,00 €
-	0401.1005z	Volledig ontstronken van bomen volgens 4-1.1.1.2.E	V		-	-	#	-	-
VPnr 1341	0401.10051	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	-	VH	st	9,00	45,00 €	405,00 €
VPnr 1342	0401.10051	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	ontbossing (60% van totale opp. 22.281 m ²) - veronderstelling 1st/5m ²	VH	st	131,00	25,00 €	3 275,00 €
VPnr 1343	0401.10052	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	-	VH	st	14,00	70,00 €	980,00 €
VPnr 1344	0401.10052	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	ontbossing (30% van totale opp. 22.281 m ²) - veronderstelling 1st/5m ²	VH	st	66,00	40,00 €	2 640,00 €
VPnr 1345	0401.10053	-, omtrek C > 3 m	P	ontbossing (10% van totale opp. 22.281 m ²) - veronderstelling 1st/5m ²	VH	st	22,00	50,00 €	1 100,00 €
-	0401.2vxyz	Op- en afbraakwerken volgens 4-1.1.2	V		-	-	#	-	-
-	0401.23xyz	Opbreken van verhardingen volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-
-	0401.2309z	Omzichtig opbreken van verkeersheuvels, voetpaden en fietspaden, incl. fundering en onderfundering	V		-	-	#	-	-
VPnr 1346	0401A23092	-, betonstraatstenen	P	aanzet zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	235,00	9,00 €	2 115,00 €
VPnr 1347	0401A23092	-, betonstraatstenen	P	Opritten	VH	m2	900,00	9,00 €	8 100,00 €
VPnr 1348	SP040*	-, keiverhardingen	P	aanzet zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	185,00	9,00 €	1 665,00 €
VPnr 1349	SP040*	-, keiverhardingen	P	Opritten	VH	m2	570,00	9,00 €	5 130,00 €
VPnr 1350	SP041*	-, kunststof	P	Opritten	VH	m2	180,00	9,00 €	1 620,00 €
-	0401.231yz	Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1351	0401.ARC001*	Opbreken van verhardingen in siergrind, kiezel, steenslag, dolomiet e.a., incl. fundering en onderfundering	P	Opritten	VH	m2	980,00	5,00 €	4 900,00 €
-	0401.2312z	Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	#	-	-	-
VPnr 1352	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	Koekhoven/Geheul	VH	m2	55,00	6,25 €	343,75 €
-	0401.2313z	Opbreken van ongewapend betonverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	#	-	-	-
VPnr 1353	0401.23133	-, dikte 40 cm < E ≤ 50 cm	P	Koekhoven/Geheul	VH	m2	800,00	8,00 €	6 400,00 €
-	0401.24xyz	Opbreken van lijnvormige elementen volgens 4-1.1.2.4	V		-	#	-	-	-
-	0401.2401z	Opbreken van kantopsluitingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.4	V		-	#	-	-	-
VPnr 1354	0401.24013	-, geprefabriceerde kantstroken/greppels	P	-	VH	m	70,00	3,00 €	210,00 €
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	#	-	-	-
-	0402.1002z	Afgraving volgens 4-2.1.2.1	V		-	#	-	-	-
VPnr 1355	0402.10022	-, met voorlopig opslaan op een tijdelijke werfopslagplaats	P	dikte d = 30 cm, t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen	VH	m3	4.267,50	7,00 €	29 872,50 €
-	0402.4001z	Afdekking volgens 4-2.1.2.4 met teelaarde, afkomstig van de werf	V		-	#	-	-	-
VPnr 1356	0402.40011	-, dikte 30 cm	P	t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen	VH	m2	14.225,00	3,00 €	42 675,00 €
-	0402.60xyz	Dempen van sloten, waterlopen en vijvers	V		-	#	-	-	-
VPnr 1357	0402.60001	Ruimen van te dempen sloten, waterlopen en vijvers volgens 4-2.1.2.6	P	-	VH	m2	1.660,00	5,00 €	8 300,00 €
VPnr 1358	0402.60002	Afvoer en storten van ruimingsspecie en andere verontreinigde materialen, afkomstig van het ruimen van te dempen sloten	P	-	VH	t	50,00	70,00 €	3 500,00 €
-	0404.uvxyz	Grondwerk aan onbevaarbare waterlopen volgens 4-4	V		-	#	-	-	-
-	0404.2001z	Uitgraving/uitbaggering volgens 4-4.1.2.2 voor gebruik binnen de werf	V		-	#	-	-	-
VPnr 1359	0404.20014	-, in compacte grond	P	t.b.v. aanleg grachten - code ???	VH	m3	397,00	8,00 €	3 176,00 €
-	0404.2005z	Uitgraving/uitbaggering volgens 4-4.1.2.2 met verwijdering voor gebruik buiten de werf of voor afvoer naar een TOP	V		-	#	-	-	-
VPnr 1360	0404.20054	-, in compacte grond	P	t.b.v. aanleg grachten - code ???	VH	m3	526,00	30,00 €	15 780,00 €
-	0404.300y0	Ophoging/demping volgens 4-4.1.2.3	V		-	#	-	-	-
VPnr 1361	0404.30010	-, met uitgegraven bodem, afkomstig van de werf	P	t.b.v. dempen van grachten	VH	m3	397,00	7,00 €	2 779,00 €
-	0406.uvxyz	Profileren van sloten volgens 4-6	V		-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1362	0406.00010	Profileren van sloten volgens 4-6	P	-	VH	m	1.206,00	7,00 €	8 442,00 €
-	DEEL	03. Rioleringswerken en werken aan waterlopen	V	-	#	#	-	-	-
-	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1363	SP215*	Meerprijs voor dwarsing nieuwe gracht met bestaande Fluxysleiding di. 600 mm, inclusief alle nodige werken en leveringen om werken volgens richtlijnen Fluxys uit te voeren	P	Einde der werken-KM248 (t.h.v. DP69) - zie typedetail xx.x	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
VPnr 1364	SP216*	Meerprijs voor dwarsing nieuwe gracht met bestaande Fluxysleiding di. 700 mm, inclusief alle nodige werken en leveringen om werken volgens richtlijnen Fluxys uit te voeren	P	Einde der werken-KM248 (t.h.v. DP69) - zie typedetail xx.x	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
-	1100.00000	GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD	V	-	-	#	-	-	-
-	1102.uvxyz	Grondbewerkingen volgens 11-2	V	-	-	#	-	-	-
-	1102.021yz	Grondbewerkingen volgens 11-2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1365	SP036*	-, diepwoelen van de grond	P	t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen, bermen	VH	m2	14.225,00	0,40 €	5 690,00 €
VPnr 1366	SP037*	-, nivelleren, frezen en zaaiklaar maken van teelaarde	P	t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen, bermen	VH	m2	14.225,00	0,40 €	5 690,00 €
-	1106.uvxyz	Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1367	SP038*	Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing met inzaaien van bermen en zones boven de riolering met graszaadmengeling volgens 3-63.2	P	t.b.v. aanleg overwelvingen, bermen	VH	m2	10.495,00	1,20 €	12 594,00 €
VPnr 1368	SP039*	Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing met inzaaien van grachten met graszaadmengeling volgens 3-63.5	P	Italiaans raagrass - Lolium multiflorum - t.b.v. aanleg grachten	VH	m2	3.730,00	1,20 €	4 476,00 €
-	1300.00000	WERKEN AAN WATERLOPEN	V	-	-	#	-	-	-
-	1302.uvxyz	Beschermingswerken volgens 13-2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1369	1302.07001	Enkelvoudige geprefabriceerde betonelementen volgens 13-2.7	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	290,00	55,00 €	15 950,00 €
VPnr 1370	1302.07002	Drainerende fundering in zandcement volgens 13-2.7	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	290,00	16,00 €	4 640,00 €
-	1302.02xyz	Betuiningen volgens 13-2.2	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 1371	1302.02701	Geotextiel volgens 13-2.2	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	360,00	2,50 €	900,00 €
-	1302.03xyz	Bestortingen volgens 13-2.3	V	-	-	#	-	-	-
-	1302.0311z	Gewone bestortingen met ruwe breuksteen volgens 13-2.3.1.A	V			#			
VPnr 1372	1302.03111	-, categorie LMA 10/60	P	werken aan waterlopen volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	t	4,80	60,00 €	288,00 €
-	1302.04xyz	Schanskorven volgens 13-2.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1373	1302.04900	Geotextiel volgens 13-2.4	P	werken aan waterlopen volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	40,00	3,00 €	120,00 €
-	1302.0411z	Schanskorven in blokvorm gevuld met ruwe breuksteen volgens 13-2.4	V			#			
VPnr 1374	1302.04111	-, 30 cm dik geplaatst op de bodem of het talud	P	werken aan waterlopen volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	40,00	60,00 €	2 400,00 €
-	1302.12xyz	Erosiewerende biodegradeerbare geotextielen en matrassen volgens 13-2.12	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1375	1302.12001	Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind en regen, niet gevulde geotextielen volgens 13-2.12	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	4.690,00	7,00 €	32 830,00 €
VPnr 1376	1302.12001	Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind en regen, niet gevulde geotextielen volgens 13-2.12	P	werken aan waterlopen volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	48,00	7,00 €	336,00 €
-	DEEL	04. Wegeniswerken en allerhande werken	V	-	-	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.2001y	Uitgraving volgens 4-2.1.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1377	SP201*	-, in compacte grond	P	-	VH	m3	2.831,00	15,00 €	42 465,00 €
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0502.uvxyz	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-
-	0502.00x00	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1378	0502.00200	-, met geotextiel	P	Fietspad	VH	m2	12.650,00	1,50 €	18 975,00 €
VPnr 1379	0502.00200	-, met geotextiel	P	Opritten	VH	m2	1.380,00	1,50 €	2 070,00 €
VPnr 1380	0502.00200	-, met geotextiel	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	420,00	1,50 €	630,00 €
-	0503.uvxyz	Onderfunderingen volgens 5-3	V		-	-	#	-	-
-	0503.030yz	Onderfundering type II volgens 5-3.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 1381	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Fietspad	VH	m2	12.650,00	6,00 €	75 900,00 €
VPnr 1382	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Opritten	VH	m2	1.380,00	6,00 €	8 280,00 €
VPnr 1383	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	420,00	6,00 €	2 520,00 €
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V		-	-	#	-	-
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1384	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	Opritten	VH	m2	1.380,00	11,00 €	15 180,00 €
VPnr 1385	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	420,00	11,00 €	4 620,00 €
VPnr 1386	0504.04120	-, dikte 20 cm	P	Fietspad	VH	m2	12.650,00	13,00 €	164 450,00 €
VPnr 1387	0504.04125	-, dikte 25 cm	P	aanzet zijstraten	VH	m2	330,00	16,00 €	5 280,00 €
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V		-	-	#	-	-
VPnr 1388	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	Fietspad	VH	m	1.365,00	8,00 €	10 920,00 €
VPnr 1389	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	Opritten km-palen 10.320 - 15.181	VH	m	295,00	8,00 €	2 360,00 €
VPnr 1390	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m	65,00	8,00 €	520,00 €
VPnr 1391	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	Boordstenen IIE1	VH	m	30,00	16,00 €	480,00 €
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0602.uvxyz	Bitumineuze verhardingen volgens 6-2	V		-	-	#	-	-
-	0602.2vxyz	Onderlagen	V		-	-	#	-	-
-	0602.2v04z	Onderlaag, bouwklassegroep B4-B5	V		-	-	#	-	-
VPnr 1392	0602.21046	-, type APO-A, dikte E = 6 cm	P	Fietspad	VH	m2	12.650,00	12,00 €	151 800,00 €
-	0602.5vxyz	Toplagen van asfaltbeton	V		-	-	#	-	-
-	0602.5009z	Meerprijs voor gekleurde AB-toplaag volgens 6-2.3.2.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1393	0602.50091	-, kleur rood	P	Fietspad	VH	m2	12.650,00	17,00 €	215 050,00 €
-	0602.5v19z	Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B9-B10 en BF	V		-	-	#	-	-
VPnr 1394	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	Fietspad	VH	m2	12.650,00	12,00 €	151 800,00 €
-	0602.9vxyz	Andere posten	V		-	-	#	-	-
VPnr 1395	0602.90004	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen kantstrook en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	Boordstenen Koekhoven/Geheul	VH	m	30,00	5,00 €	150,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1396	0602.90005	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen (trottoirband-)watergreppel en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	tss. fietspad en ID2	VH	m	1.365,00	5,00 €	6 825,00 €
-	0603.uvxyz	Bestratingen volgens 6-3	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.3vxyz	Bestrating van betonstraatstenen volgens 6-3.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1397	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	Opritten	VH	m2	1.380,00	4,00 €	5 520,00 €
VPnr 1398	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	420,00	4,00 €	1 680,00 €
VPnr 1399	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	Opritten - met wit zand	VH	m2	1.380,00	2,00 €	2 760,00 €
VPnr 1400	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul - met wit zand	VH	m2	420,00	2,00 €	840,00 €
-	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen	V	-	-	#	-	-	-
-	0603.311yz	Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1401	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	Opritten	VH	m2	1.380,00	30,00 €	41 400,00 €
VPnr 1402	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m2	420,00	30,00 €	12 600,00 €
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0706.uvxyz	Rioleringsonderdelen volgens 7-6	V	-	-	#	-	-	-
-	0706.1vxyz	Straatkolken en/of trottoirkolken volgens 7-6.1	V	-	-	#	-	-	-
-	0706.112y9	Straat- of trottoirkolk volgens 7-6.1.1, volledig gietijzer	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1403	0706.11279	-, met kop-uitlaat: zichtvlak x hoogte = min. 785 x 300 x 655 mm	P	t.h.v. Geheul / Koekhoven - t.b.v aanleg straatkolken in bestaande kantstrook	VH	st	46,00	500,00 €	23 000,00 €
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watergreppels en schampkanten	V	-	-	#	-	-	-
-	0801.21xyz	Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1404	0801.21421	-, type I D 2	P	Fietspad	VH	m	1.365,00	23,00 €	31 395,00 €
VPnr 1405	0801.21421	-, type I D 2	P	Opritten	VH	m	295,00	23,00 €	6 785,00 €
VPnr 1406	0801.21421	-, type I D 2	P	Zijstraten Koekhoven/Geheul	VH	m	65,00	23,00 €	1 495,00 €
-	0803.uvxyz	Ter plaatse vervaardigde en geprefabriceerde betonnen kantstroken en watergreppels	V	-	-	#	-	-	-
-	0803.32x11	Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken, volgens 8-3.1, met breedte, dikte en bovenvlak volgens de types van NBN B21-411	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1407	0803.32511	-, type II E 1	P	Boordstenen Koekhoven/Geheul	VH	m	30,00	28,00 €	840,00 €
-	1000.00000	SIGNALISATIE	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	1001.uvxyz	Verticale signalisatie en wegbebakening volgens 10-1	V		-	-	#	-	-	-
-	1001.2vxyz	Leveren en plaatsen van verkeerstekens en bijhorigheden	V		-	-	#	-	-	-
-	1001.201yz	Kleine verkeerstekens	V		-	-	#	-	-	-
-	1001.2012z	Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 2 volgens 10-1.1.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1408	1001.20121	-, oppervlakte S ≤ 0,5 m², inclusief 1 steun	P	-	VH	st	10,00	230,00 €	2 300,00 €	
VPnr 1409	1001.20123	-, oppervlakte S ≤ 0,5 m², exclusief steun (bijkomend bord)	P	-	VH	st	10,00	110,00 €	1 100,00 €	
-	1001.2013z	Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 3.a of 3.b volgens 10-1.1.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1410	1001.20131	-, oppervlakte S ≤ 0,5 m², inclusief 1 steun	P	-	VH	st	10,00	240,00 €	2 400,00 €	
VPnr 1411	1001.20133	-, oppervlakte S ≤ 0,5 m², exclusief steun (bijkomend bord)	P	-	VH	st	10,00	120,00 €	1 200,00 €	
-	1100.00000	GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD	V		-	-	#	-	-	-
-	1103.uvxyz	Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-3	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1412	1103.01101	Groencompost	P	1m² x st x 0,03m	VH	m3	0,69	35,00 €	24,15 €	
-	1108.uvxyz	Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1413	1108.06900	Begieten van bomen, meerstammige bomen of veren (aantal bomen x 9 beurten x aantal jaar) volgens 11-8.6	P	x st x aantal gietbeurten x 2j	VH	st	414,00	7,00 €	2 898,00 €	
-	1108.0410z	Leveren en aanplanten van hagen, met naakte wortel	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1414	1108.04101	-, plantmaat 40/60	P	Ligustrum ovalifolium - grootbladige liguster - 5st/m (Koekhoven / Geheul)	VH	st	41.000,00	1,50 €	61 500,00 €	
-	1108.062yz	Leveren en aanplanten van bomen, met draadkluit	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1415	1108.06202	-, plantmaat 12/14	P	Tilia cordata 'Böhle' / winterlinde	VH	st	8,00	150,00 €	1 200,00 €	
VPnr 1416	1108.06202	-, plantmaat 12/14	P	Fagus sylvatica / beuk	VH	st	8,00	150,00 €	1 200,00 €	
VPnr 1417	1108.06202	-, plantmaat 12/14	P	Quercus robur / zomereik	VH	st	7,00	150,00 €	1 050,00 €	
-	1110.uvxyz	Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10	V		-	-	#	-	-	-
-	1110.0120z	Leveren en plaatsen van boompaalconstructies met drie boomkniepalen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1418	1110.01203	-, onbehandeld naaldhout en lattenverbinding	P	1st per hoogstam boom met draadkluit	VH	st	23,00	45,00 €	1 035,00 €	
-	1110.061yz	Groeiplaatsverbetering van bomen volgens 11-10.6	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1419	1110.06108	-, irrigatie met kunstmatige gietrand diameter 100 cm	P	1st per hoogstam boom met draadkluit	VH	st	23,00	20,00 €	460,00 €	
-	1110.091yz	Haagsteun en haagversterking	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoefv	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 1420	1110.09101	-, haagsteun	P	-	VH	m	8.200,00	3,00 €	24 600,00 €
-	1113.uvxyz	Het beheer van bomen volgens 11-13	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1421	1113.01100	Wieden aan de voet van bomen (aantal stuks x aantal beurten x aantal jaar) volgens 11-13.1	P	x st x 2 beurten x 2j	VH	st	92,00	5,00 €	460,00 €
VPnr 1422	1113.02601	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag	P	x st x 1 beurt x 2j	VH	st	46,00	15,00 €	690,00 €
-	1113.0210z	Begeleidingsnoei	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1423	1113.02103	-, boomhoogte > 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlengete 5 m	P	x st x 1 beurt x 2j	VH	st	46,00	5,00 €	230,00 €
-	1114.uvxyz	Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1424	1114.01100	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters (basisoppervlakte x aantal beurten x aantal jaar)	P	6 beurten per jaar x 2 jaar	VH	m2	98.400,00	0,20 €	19 680,00 €
VPnr 1425	1114.03200	Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters (basisoppervlakte x aantal beurten x aantal jaar)	P	6 beurten per jaar x 2 jaar	VH	m2	98.400,00	0,60 €	59 040,00 €
-	1114.0510z	Scheren van hagen en beplantingsmassieven	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1426	1114.05101	-, ≤ 1,5 m hoogte en ≤ 0,5 m breedte na het scheren (basislengte x aantal beurten x aantal jaar)	P	2 beurten per jaar x 2 jaar	VH	m	32.800,00	0,50 €	16 400,00 €
-	DEEL	08. Diverse algemene kosten	V	-	-	#	#	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.4004z	Verwijderen van bodemvreemde materialen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1427	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	1.980,00	3,00 €	5 940,00 €
VPnr 1428	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur - afkomstig van plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	VH	m3	390,00	3,00 €	1 170,00 €
VPnr 1429	0402.40042	-, afvoer van steenachtige materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	410,00	10,00 €	4 100,00 €
VPnr 1430	0402.40043	-, afvoer van bodemvreemde materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	41,00	50,00 €	2 050,00 €
-	0402.80xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk deel wegnis (wegverdieping/verbreding/extra fietspad, ...)	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1431	0402A80003	-, ter info: 2.500 m3 - 3.750 m3	P	Fietsfonds - Merksplas (uitgraving onder baanbed - totaal 2831 m³ - code ???)	GP	-	1,00	84 930,00 €	84 930,00 €
-	0405.uvxyz	Geschikt maken zate ophoging/baanbed uitgraving volgens 4-5	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1432	0405.15010	Geotextiel op de zate van de ophoging of op het grondoppervlak na uitgraving volgens 4-5.1.5	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m2	1.300,00	1,25 €	1 625,00 €
VPnr 1433	0405A16010	Geschikt maken met zand (III-6.2.2) en verdichten van grond onder het baanbed	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	650,00	20,00 €	13 000,00 €
VPnr 1434	0405A16030	Meerprijs voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten uit ondiep grondwerk op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	P	enkel op bevel leidend ingenieur - code ???	VH	m3	650,00	30,00 €	19 500,00 €
-	1000.00000	SIGNALISATIE	V	-	-	#	-	-	-
-	1003.9vxyz	Verschillende (1 t/m 7)	V	-	-	#	-	-	-
-	1003.29xyz	Omleidingen en signalisatie verschillend van de werkzone	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1435	1003A29010	-, borden type A	P	-	VH	st	5,00	50,00 €	250,00 €
VPnr 1436	1003A29020	-, borden type B	P	-	VH	st	5,00	50,00 €	250,00 €
VPnr 1437	1003A29030	-, borden type C	P	-	VH	st	5,00	50,00 €	250,00 €
VPnr 1438	1003A29061	-, borden type F, waarbij 0,5 m2 < S <= 1 m2	P	-	VH	st	5,00	80,00 €	400,00 €
VPnr 1439	1003A29062	-, borden type F, waarbij 1 m2 < S <= 2 m2	P	-	VH	st	5,00	200,00 €	1 000,00 €
VPnr 1440	1003A29900	-, compleet hekken	P	-	VH	st	5,00	140,00 €	700,00 €
VPnr 1441	1003A29910	-, knipperlicht	P	-	VH	st	10,00	25,00 €	250,00 €
VPnr 1442	1003A29940	-, bord verantwoordelijke signalisatie	P	-	VH	st	2,00	40,00 €	80,00 €
VPnr 1443	SP203*	-, verticale afbakingsborden (type I, type II, type III, type IV) met schuine wit-rode strepen	P	-	VH	st	10,00	50,00 €	500,00 €
-	DEEL	Merksplas (0% subs.)	V	-	-	#	-	-	14 952,50 €
-	DEEL	04. Wegeniswerken en allerhande werken	V	-	-	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.2001y	Uitgraving volgens 4-2.1.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1444	SP201*	-, in compacte grond	P	-	VH	m3	35,00	15,00 €	525,00 €
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0502.uvxyz	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V	-	-	#	-	-	-
-	0502.00x00	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1445	0502.00200	-, met geotextiel	P	Busperron	VH	m2	105,00	1,50 €	157,50 €
VPnr 1446	0502.00200	-, met geotextiel	P	Voetpaden	VH	m2	70,00	1,50 €	105,00 €
-	0503.uvxyz	Onderfunderingen volgens 5-3	V	-	-	#	-	-	-
-	0503.030yz	Onderfundering type II volgens 5-3.3	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1447	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Busperron	VH	m2	105,00	6,00 €	630,00 €
VPnr 1448	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Voetpaden	VH	m2	70,00	6,00 €	420,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V		-	-	#	-	-
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1449	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	Busperron	VH	m2	105,00	11,00 €	1 155,00 €
VPnr 1450	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	Voetpaden	VH	m2	70,00	11,00 €	770,00 €
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V		-	-	#	-	-
VPnr 1451	0504.09107	-, volume ≤ 0,175 m³/m	P	Busperron	VH	m	45,00	20,00 €	900,00 €
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0603.uvxyz	Bestratingen volgens 6-3	V		-	-	#	-	-
-	0603.3vxyz	Bestrating van betonstraatstenen volgens 6-3.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1452	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	Busperron	VH	m2	105,00	4,00 €	420,00 €
VPnr 1453	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	Voetpaden	VH	m2	70,00	4,00 €	280,00 €
VPnr 1454	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	Busperron - met wit zand	VH	m2	105,00	2,00 €	210,00 €
VPnr 1455	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	Voetpaden - met wit zand	VH	m2	70,00	2,00 €	140,00 €
-	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen	V		-	-	#	-	-
-	0603.311yz	Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	V		-	-	#	-	-
VPnr 1456	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	Busperron	VH	m2	105,00	30,00 €	3 150,00 €
VPnr 1457	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	Voetpaden	VH	m2	70,00	30,00 €	2 100,00 €
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V		-	-	#	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watgreppels en schampkanten	V		-	-	#	-	-
-	0801.21xyz	Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1458	SP048*	-, type P18; Kasselse boordsteen; 33,4 x 43,5cm	P	Bushaltes	VH	m	45,00	60,00 €	2 700,00 €
-	DEEL	08. Diverse algemene kosten	V		-	#	#	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	-	#	-	-
-	0402.4004z	Verwijderen van bodemvreemde materialen	V		-	-	#	-	-
VPnr 1459	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	30,00	3,00 €	90,00 €
VPnr 1460	0402.40042	-, afvoer van steenachtige materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	10,00	10,00 €	100,00 €
VPnr 1461	0402.40043	-, afvoer van bodemvreemde materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	1,00	50,00 €	50,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet. Wijze	Eenh. #	Hoef.	EP Euro	Totaalprijs
-	0402.80xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk deel wegenis (wegverdieping/verbreding/extra fietspad, ...)	V		-	-	#	-	-
VPnr 1462	0402A80001	-, ter info: 0 - 1.250 m3	P	Merksplas (uitgraving onder baanbed - totaal 35 m³ - code ???)	GP	-	1,00	1 050,00 €	1 050,00 €
-	DEEL	Module 13 - Merksplas	V		-	#	#	-	4579 380,17 €
-	DEEL	01. Algemene administratieve voorschriften	V		-	#	#	-	-
-	0100.00000	ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN	V		-	-	#	-	-
-	0104.uvxyz	Administratieve voorschriften bij toepassing van het KB van 22.06.2017 uitvoering volgens 1-4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1463	0104.04101	Opmaken van een maandelijks certificatiestaat naar rata van 750 euro/maand volgens Art. 41	P	Module 13 - Merksplas	VH	ma	4,00	750,00 €	3 000,00 €
VPnr 1464	0104A00002	Sloopattesten	P	Module 13 - Merksplas	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1465	0104A03601	Opleveringsdossier	P	Module 13 - Merksplas	SP	st	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €
VPnr 1466	0214A04801	Aan- en afvoer van een installatie voor het fysisch scheiden van (teel)aarde	P	Module 13 - Merksplas	VH	st	0,50	900,00 €	450,00 €
VPnr 1467	0214A04802	Fysisch scheiden van (teel)aarde	P	Module 13 - Merksplas - enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	12.271,50	2,50 €	30 678,75 €
-	0200.00000	ALGEMENE BEPALINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0212.uvxyz	Documenten opgemaakt door de aannemer volgens 2-12	V		-	-	#	-	-
VPnr 1468	0212.30001	Globale prijs voor de opmaak van het as-built dossier (incl. topografische opmeting)	P	Module 13 - Merksplas	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-
VPnr 1469	0701A95001	Afleveren bodembeheerrapporten	P	Module 13 - Merksplas	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
-	DEEL	02. Voorbereidende werken en opbraakwerken	V		-	#	#	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0401.uvxyz	Voorbereidende werken volgens 4-1.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 1470	0401.10020	Rooien van struiken en kleine bomen volgens 4-1.1.1.2.B	P	-	VH	m2	35,00	5,00 €	175,00 €
VPnr 1471	0401.10020	Rooien van struiken en kleine bomen volgens 4-1.1.1.2.B	P	ontbossing (totale opp. 22.281 m²)	VH	m2	17.527,00	5,00 €	87 635,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1472	SP217*	Verwijderen van onderbroken fietspadmarkering (B = 15 cm)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m2	729,00	20,00 €	14 580,00 €
-	0401.1003z	Vellen van bomen volgens 4-1.1.1.2.C	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1473	0401.10031	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	-	VH	st	38,00	55,00 €	2 090,00 €
VPnr 1474	0401.10031	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	ontbossing (60% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	2.104,00	35,00 €	73 640,00 €
VPnr 1475	0401.10032	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	-	VH	st	187,00	85,00 €	15 895,00 €
VPnr 1476	0401.10032	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	ontbossing (30% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	1.052,00	40,00 €	42 080,00 €
VPnr 1477	0401.10033	-, omtrek C > 3 m	P	ontbossing (10% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	351,00	45,00 €	15 795,00 €
-	0401.1005z	Volledig ontstronken van bomen volgens 4-1.1.1.2.E	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1478	0401.10051	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	-	VH	st	38,00	45,00 €	1 710,00 €
VPnr 1479	0401.10051	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	ontbossing (60% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	2.104,00	25,00 €	52 600,00 €
VPnr 1480	0401.10052	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	-	VH	st	187,00	70,00 €	13 090,00 €
VPnr 1481	0401.10052	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	ontbossing (30% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	1.052,00	40,00 €	42 080,00 €
VPnr 1482	0401.10053	-, omtrek C > 3 m	P	ontbossing (10% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	351,00	50,00 €	17 550,00 €
-	0401.2vxyz	Op- en afbraakwerken volgens 4-1.1.2	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.21xyz	Insnijden , verbrokkelen en affrezen van verhardingen volgens 4-1.1.2.1	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.2101z	Insnijden van bitumineuze verharding volgens 4-1.1.2.1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1483	0401.21011	-, diepte H ≤ 5 cm	P	km-palen 10.600 - 11.719 (dwarsrichting)	VH	m	9,80	3,70 €	36,26 €
VPnr 1484	0401.21012	-, diepte 5 cm < H ≤ 10 cm	P	km-palen 10.600 - 11.719 (dwarsrichting)	VH	m	2,00	5,00 €	10,00 €
VPnr 1485	0401.21013	-, diepte 10 cm < H ≤ 15 cm	P	km-palen 10.320 - 15.180 (langsrichting)	VH	m	9.720,00	7,00 €	68 040,00 €
-	0401.22xyz	Affrezen van verhardingen	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.221yz	Affrezen van de asfaltverharding volgens 4-1.1.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1486	0401.22104	-, diepte H = 4 cm	P	km-palen 10.600 - 11.719	VH	m2	4.364,10	1,00 €	4 364,10 €
-	0401.23xyz	Opbreken van verhardingen volgens 4-1.1.2.3	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet. W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0401.2309z	Omzichtig opbreken van verkeersheuvels, voetpaden en fietspaden, incl. fundering en onderfundering	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1487	0401A23092	-, betonstraatstenen	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	320,00	9,00 €	2 880,00 €	
VPnr 1488	0401A23092	-, betonstraatstenen	P	Opritten	VH	m2	1.540,00	9,00 €	13 860,00 €	
VPnr 1489	SP040*	-, keiverhardingen	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	260,00	9,00 €	2 340,00 €	
VPnr 1490	SP040*	-, keiverhardingen	P	Opritten	VH	m2	970,00	9,00 €	8 730,00 €	
-	0401.231yz	Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1491	0401.ARC001*	Opbreken van verhardingen in siergrind, kiezel, steenslag, dolomiet e.a., incl. fundering en onderfundering	P	Opritten	VH	m2	465,00	5,00 €	2 325,00 €	
-	0401.2312z	Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1492	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	125,00	6,25 €	781,25 €	
VPnr 1493	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	km-palen 10.320 - 15.180	VH	m2	5.100,00	6,25 €	31 875,00 €	
-	0401.2313z	Opbreken van ongewapend betonverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1494	0401.23133	-, dikte 40 cm < E ≤ 50 cm	P	km-palen 10.320 - 15.180	VH	m2	7.290,00	8,00 €	58 320,00 €	
-	0401.232yz	Opbreken van verhardingen zonder fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.2322z	Opbreken van asfaltverharding volgens 4-1.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1495	SP045*	-, plaatselijke uitvoering inclusief herprofilering van fundering en extra verdichtingsacties van de geprofileerde fundering	P	km-palen 10.320 - 10.600 en 11.719 - 15.181	VH	m2	7.482,00	7,55 €	56 489,10 €	
-	0401.24xyz	Opbreken van lijnvormige elementen volgens 4-1.1.2.4	V		-	-	#	-	-	-
-	0401.2401z	Opbreken van kantopsluitingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.4	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1496	0401.24013	-, geprefabriceerde kantstroken/greppels	P	-	VH	m	2.545,00	3,00 €	7 635,00 €	
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	-	#	-	-	-
-	0402.1002z	Afgraving volgens 4-2.1.2.1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1497	0402.10022	-, met voorlopig opslaan op een tijdelijke werfopslagplaats	P	dikte d = 30 cm, t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen	VH	m3	12.271,50	7,00 €	85 900,50 €	
-	0402.4001z	Afdekking volgens 4-2.1.2.4 met teelaarde, afkomstig van de werf	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1498	0402.40011	-, dikte 30 cm	P	t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen	VH	m2	40.905,00	3,00 €	122 715,00 €	
-	0402.60xyz	Dempen van sloten, waterlopen en vijvers	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1499	0402.60001	Ruimen van te dempen sloten, waterlopen en vijvers volgens 4-2.1.2.6	P	-	VH	m2	7.940,00	5,00 €	39 700,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoefv	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 1500	0402.60002	Afvoer en storten van ruimingsspecie en andere verontreinigde materialen, afkomstig van het ruimen van te dempen sloten	P	-	VH	t	238,00	70,00 €	16 660,00 €
-	0404.uvxyz	Grondwerk aan onbevaarbare waterlopen volgens 4-4	V	-	-	#	-	-	-
-	0404.2001z	Uitgraving/uitbaggering volgens 4-4.1.2.2 voor gebruik binnen de werf	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1501	0404.20014	-, in compacte grond	P	t.b.v. aanleg grachten - code ???	VH	m3	1.132,00	8,00 €	9 056,00 €
-	0404.2005z	Uitgraving/uitbaggering volgens 4-4.1.2.2 met verwijdering voor gebruik buiten de werf of voor afvoer naar een TOP	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1502	0404.20054	-, in compacte grond	P	t.b.v. aanleg grachten - code ???	VH	m3	911,00	30,00 €	27 330,00 €
-	0404.300y0	Ophoging/demping volgens 4-4.1.2.3	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1503	0404.30010	-, met uitgegraven bodem, afkomstig van de werf	P	t.b.v. dempen van grachten	VH	m3	1.132,00	7,00 €	7 924,00 €
-	0406.uvxyz	Profileren van sloten volgens 4-6	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1504	0406.00010	Profileren van sloten volgens 4-6	P	-	VH	m	1.181,00	7,00 €	8 267,00 €
-	DEEL	03. Rioleringswerken en werken aan waterlopen	V	-	-	#	-	-	-
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.uvxyz	Aansluitingen op de riolering volgens 7-5	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.1vxyz	Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.1vxy4	PVC-buizen reeks SN8	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1505	0705.11604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	m	970,00	55,00 €	53 350,00 €
-	0705.3vxyz	Hulpstukken	V	-	-	#	-	-	-
-	0705.3vxy4	Bochtstukken in PVC	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1506	0705.31604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	388,00	30,00 €	11 640,00 €
-	0705.8vx00	Fundering en omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1507	0705.82000	-, 150 mm < di of du ≤ 200 mm	P	RWA + straatkolken	VH	m	970,00	12,00 €	11 640,00 €
-	0708.uvxyz	Draineringen volgens 7-8	V	-	-	#	-	-	-
-	0708.2vxyz	Draineerbuizen in landbouwpercelen	V	-	-	#	-	-	-
-	0708.21xyz	Geribbelde draineerbuizen in kunststof met omwikkeling van polypropyleenvezels volgens 7-8	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1508	0708.21080	-, du = 80 mm	P	enkel op bevel leidend ingenieur - aansluiting percelen op grachten	VH	m	60,00	20,00 €	1 200,00 €
-	0708.4vxyz	Fundering en omhulling van draineerbuizen met zand voor draineringen volgens 3-6.2.1 volgens 7-8	V		-	-	#	-	-
VPnr 1509	0708.40100	-, di of du ≤ 100 mm	P	enkel op bevel leidend ingenieur - aansluiting percelen op grachten	VH	m	60,00	3,00 €	180,00 €
-	0708.6vxyz	Omhulling van het draineerkanaal met geotextiel volgens 3-13.2.1.2 volgens 7-8	V		-	-	#	-	-
VPnr 1510	0708.60100	-, di of du ≤ 100 mm	P	enkel op bevel leidend ingenieur - aansluiting percelen op grachten	VH	m	60,00	3,00 €	180,00 €
-	1100.00000	GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD	V		-	-	#	-	-
-	1102.uvxyz	Grondbewerkingen volgens 11-2	V		-	-	#	-	-
-	1102.021yz	Grondbewerkingen volgens 11-2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1511	SP036*	-, diepwoelen van de grond	P	t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen, bermen	VH	m2	40.905,00	0,40 €	16 362,00 €
VPnr 1512	SP037*	-, nivelleren, frezen en zaaiklaar maken van teelaarde	P	t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen, bermen	VH	m2	40.905,00	0,40 €	16 362,00 €
-	1106.uvxyz	Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6	V		-	-	#	-	-
VPnr 1513	SP038*	Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing met inzaaien van bermen en zones boven de riolering met graszaadmengeling volgens 3-63.2	P	t.b.v. aanleg overwelvingen, bermen	VH	m2	26.850,00	1,20 €	32 220,00 €
VPnr 1514	SP039*	Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing met inzaaien van grachten met graszaadmengeling volgens 3-63.5	P	Italiaans raaigras - Lolium multiflorum - t.b.v. aanleg grachten	VH	m2	14.055,00	1,20 €	16 866,00 €
-	1300.00000	WERKEN AAN WATERLOPEN	V		-	-	#	-	-
-	1302.uvxyz	Beschermingswerken volgens 13-2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1515	1302.07001	Enkelvoudige geprefabriceerde betonelementen volgens 13-2.7	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	1.205,00	55,00 €	66 275,00 €
VPnr 1516	1302.07002	Drainerende fundering in zandcement volgens 13-2.7	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	1.205,00	16,00 €	19 280,00 €
-	1302.02xyz	Betuiningen volgens 13-2.2	V		-	-	#	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet. W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1517	1302.02301	Kantplanken volgens 13-2.2	P	aanleggen nieuwe gracht KM18-KM18a - zie typedetail xx.x	VH	m	570,00	16,00 €	9 120,00 €
VPnr 1518	1302.02301	Kantplanken volgens 13-2.2	P	werken aan waterlopen (Mark 2de Cat.) volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m	32,00	16,00 €	512,00 €
VPnr 1519	1302.02701	Geotextiel volgens 13-2.2	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	1.505,00	2,50 €	3 762,50 €
-	1302.03xyz	Bestortingen volgens 13-2.3	V		-	#	-	-	-
-	1302.0311z	Gewone bestortingen met ruwe breuksteen volgens 13-2.3.1.A	V		-	#	-	-	-
VPnr 1520	1302.03111	-, categorie LMA 10/60	P	werken aan waterlopen (Mark 2de Cat.) volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	t	16,00	60,00 €	960,00 €
-	1302.0340z	Perkoenpalen volgens 13-2.3.1	V		-	#	-	-	-
VPnr 1521	1302.03704	-, type III, 15/16, L = 250 cm	P	werken aan waterlopen (Mark 2de Cat.) volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	st	32,00	21,00 €	672,00 €
VPnr 1522	1302.03705	-, type III, 15/16, L = 300 cm	P	aanleggen nieuwe gracht KM18-KM18a - zie typedetail xx.x	VH	st	114,00	24,00 €	2 736,00 €
-	1302.04xyz	Schanskorven volgens 13-2.4	V		-	#	-	-	-
VPnr 1523	1302.04900	Geotextiel volgens 13-2.4	P	aansluiting langsgrachten op waterlopen (Mark en Noordermark) volgens aanduiding grondplannen	VH	m2	100,00	3,00 €	300,00 €
VPnr 1524	1302.04900	Geotextiel volgens 13-2.4	P	werken aan waterlopen (Mark 2de Cat.) volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	48,00	3,00 €	144,00 €
-	1302.0411z	Schanskorven in blokvorm gevuld met ruwe breuksteen volgens 13-2.4	V		-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1525	1302.04111	-, 30 cm dik geplaatst op de bodem of het talud	P	aansluiting langsgrachten op waterlopen (Mark en Noordermark) volgens aanduiding grondplannen	VH	m2	100,00	60,00 €	6 000,00 €
VPnr 1526	1302.04111	-, 30 cm dik geplaatst op de bodem of het talud	P	werken aan waterlopen (Mark 2de Cat.) volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	48,00	60,00 €	2 880,00 €
-	1302.12xyz	Erosiewerende biodegradeerbare geotextielen en matrassen volgens 13-2.12	V		-	-	#	-	-
VPnr 1527	1302.12001	Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind en regen, niet gevulde geotextielen volgens 13-2.12	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	22.705,00	7,00 €	158 935,00 €
VPnr 1528	1302.12001	Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind en regen, niet gevulde geotextielen volgens 13-2.12	P	aansluiting langsgrachten op waterlopen (Mark en Noordermark) volgens aanduiding grondplannen	VH	m2	40,00	7,00 €	280,00 €
VPnr 1529	1302.12001	Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind en regen, niet gevulde geotextielen volgens 13-2.12	P	werken aan waterlopen (Mark 2de Cat.) volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	16,00	7,00 €	112,00 €
-	DEEL	04. Wegeniswerken en allerhande werken	V		-	#	#	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	-	#	-	-
-	0402.2001y	Uitgraving volgens 4-2.1.2.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1530	SP201*	-, in compacte grond	P	-	VH	m3	3.771,00	15,00 €	56 565,00 €
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0502.uvxyz	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-
-	0502.00x00	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1531	0502.00200	-, met geotextiel	P	Fietspad	VH	m2	20.175,00	1,50 €	30 262,50 €
VPnr 1532	0502.00200	-, met geotextiel	P	Opritten	VH	m2	2.000,00	1,50 €	3 000,00 €
-	0503.uvxyz	Onderfunderingen volgens 5-3	V		-	-	#	-	-
-	0503.030yz	Onderfundering type II volgens 5-3.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 1533	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	705,00	6,00 €	4 230,00 €
VPnr 1534	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Fietspad	VH	m2	20.175,00	6,00 €	121 050,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1535	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Opritten	VH	m2	2.000,00	6,00 €	12 000,00 €
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V	-	-	#	-	-	-
-	0504.031yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type I volgens 5-4.3	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1536	0504.03115	-, dikte 15 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	705,00	7,50 €	5 287,50 €
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1537	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	Opritten	VH	m2	2.000,00	11,00 €	22 000,00 €
VPnr 1538	0504.04120	-, dikte 20 cm	P	Fietspad	VH	m2	20.175,00	13,00 €	262 275,00 €
-	0504.042yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IIA volgens 5-4.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1539	0504.04211	-, dikte 11 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	705,00	10,00 €	7 050,00 €
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1540	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	Fietspad	VH	m	735,00	8,00 €	5 880,00 €
VPnr 1541	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	Opritten km-palen 10.320 - 15.181	VH	m	650,00	8,00 €	5 200,00 €
VPnr 1542	0504.09103	-, volume ≤ 0,075 m³/m	P	aanzet zijstraten N132 (IIE1)	VH	m	15,00	10,00 €	150,00 €
VPnr 1543	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	aanzet zijstraten N132 (IB)	VH	m	255,00	16,00 €	4 080,00 €
VPnr 1544	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	Boordstenen IIE1	VH	m	10.235,00	16,00 €	163 760,00 €
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.uvxyz	Bitumineuze verhardingen volgens 6-2	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.1vxyz	Profileerlagen	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.1v04z	Profileerlaag, bouwklassegroep B4-B5	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1545	0602.11047	-, type APO-A, dikte E = 6 à 8 cm	P	km-palen 10.320 - 10.600 en 11.719 - 15.181	VH	t	1.138,67	72,30 €	82 325,84 €
-	0602.2vxyz	Onderlagen	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.2v04z	Onderlaag, bouwklassegroep B4-B5	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1546	0602.21046	-, type APO-A, dikte E = 6 cm	P	Fietspad	VH	m2	20.175,00	12,00 €	242 100,00 €
VPnr 1547	0602.21047	-, type APO-A, dikte E = 7 cm	P	km-palen 10.320 - 10.600 en 11.719 - 15.181	VH	m2	6.922,00	11,50 €	79 603,00 €
-	0602.2v06z	Onderlaag, bouwklassegroep B6-B10 en BF	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1548	0602.21068	-, type APO-A, dikte E = 8 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	705,00	16,00 €	11 280,00 €
-	0602.5vxyz	Toplagen van asfaltbeton	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.5009z	Meerprijs voor gekleurde AB-toplaag volgens 6-2.3.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1549	0602.50091	-, kleur rood	P	Fietspad	VH	m2	20.175,00	17,00 €	342 975,00 €
-	0602.5v19z	Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B9-B10 en BF	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1550	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	705,00	12,00 €	8 460,00 €
VPnr 1551	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	Fietspad	VH	m2	20.175,00	12,00 €	242 100,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0602.6vxyz	Andere toplagen	V		-	-	#	-	-
-	0602.6vx4z	Toplaag, bouwklassegroep B4-B5	V		-	-	#	-	-
VPnr 1552	0602.61244	-, type SMA-C2 met polymeerbitumen, dikte E = 4 cm	P	km-palen 10.320 - 10.600 en 11.719 - 15.181	VH	m2	6.922,00	11,80 €	81 679,60 €
-	0602.9vxyz	Andere posten	V		-	-	#	-	-
VPnr 1553	0602.90004	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen kantstrook en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	15,00	5,00 €	75,00 €
VPnr 1554	0602.90004	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen kantstrook en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	Boordstenen km-palen 10.320 - 15.181	VH	m	10.235,00	5,00 €	51 175,00 €
VPnr 1555	0602.90005	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen (trottoirband-)watergreppel en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	255,00	5,00 €	1 275,00 €
VPnr 1556	0602.90005	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen (trottoirband-)watergreppel en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	tss. fietspad en ID2	VH	m	735,00	5,00 €	3 675,00 €
-	0603.uvxyz	Bestreringen volgens 6-3	V		-	-	#	-	-
-	0603.3vxyz	Bestratering van betonstraatstenen volgens 6-3.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1557	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	Opritten	VH	m2	2.000,00	4,00 €	8 000,00 €
VPnr 1558	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	Opritten - met wit zand	VH	m2	2.000,00	2,00 €	4 000,00 €
-	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen	V		-	-	#	-	-
-	0603.311yz	Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	V		-	-	#	-	-
VPnr 1559	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	Opritten	VH	m2	2.000,00	30,00 €	60 000,00 €
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0706.uvxyz	Rioleringsonderdelen volgens 7-6	V		-	-	#	-	-
-	0706.1vxyz	Straatkolken en/of trottoirkolken volgens 7-6.1	V		-	-	#	-	-
-	0706.112y9	Straat- of trottoirkolk volgens 7-6.1.1, volledig gietijzer	V		-	-	#	-	-
VPnr 1560	0706.11279	-, met kop-uitlaat: zichtvlak x hoogte = min. 785 x 300 x 655 mm	P	km-palen 10.320 - 15.181	VH	st	194,00	500,00 €	97 000,00 €
VPnr 1561	0706.11279	-, met kop-uitlaat: zichtvlak x hoogte = min. 785 x 300 x 655 mm	P	t.h.v. Bloksgoor	VH	st	4,00	500,00 €	2 000,00 €
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V		-	-	#	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watergreppels en schampkanten	V		-	-	#	-	-
-	0801.21xyz	Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1562	0801.21421	-, type I D 2	P	Fietspad	VH	m	735,00	23,00 €	16 905,00 €
VPnr 1563	0801.21421	-, type I D 2	P	Opritten	VH	m	650,00	23,00 €	14 950,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0801.31xy0	Ter plaatse vervaardigde betonnen trottoirbanden, volgens 8-1.3, met zichtvlakken volgens de types van NBN B21-411	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1564	0801.31200	-, type I B	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	255,00	32,00 €	8 160,00 €	
-	0802.uvxyz	Afscherpende constructies voor wegen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1565	SP200*	Leveren en plaatsen van vlechtwerk in wilgenhout inclusief bevestigingspalen als afscherming tussen rijweg en fietspad volgens 8-2	P	t.h.v. DP43-DP44	VH	m	180,00	50,00 €	9 000,00 €	
-	0803.uvxyz	Ter plaatse vervaardigde en geprefabriceerde betonnen kantstroken en watergreppels	V		-	-	#	-	-	-
-	0803.32x11	Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken, volgens 8-3.1, met breedte, dikte en bovenzvlak volgens de types van NBN B21-411	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1566	0803.32511	-, type II E 1	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	15,00	28,00 €	420,00 €	
VPnr 1567	0803.32511	-, type II E 1	P	Boordstenen km-palen 10.320 - 15.181	VH	m	10.235,00	28,00 €	286 580,00 €	
-	1000.00000	SIGNALISATIE	V		-	-	#	-	-	-
-	1001.uvxyz	Verticale signalisatie en wegbebakening volgens 10-1	V		-	-	#	-	-	-
-	1001.2vxyz	Leveren en plaatsen van verkeerstekens en bijhorigheden	V		-	-	#	-	-	-
-	1001.201yz	Kleine verkeerstekens	V		-	-	#	-	-	-
-	1001.2012z	Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 2 volgens 10-1.1.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1568	1001.20121	-, oppervlakte $S \leq 0,5 \text{ m}^2$, inclusief 1 steun	P	-	VH	st	10,00	230,00 €	2 300,00 €	
VPnr 1569	1001.20123	-, oppervlakte $S \leq 0,5 \text{ m}^2$, exclusief steun (bijkomend bord)	P	-	VH	st	10,00	110,00 €	1 100,00 €	
-	1001.2013z	Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 3.a of 3.b volgens 10-1.1.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1570	1001.20131	-, oppervlakte $S \leq 0,5 \text{ m}^2$, inclusief 1 steun	P	-	VH	st	10,00	240,00 €	2 400,00 €	
VPnr 1571	1001.20133	-, oppervlakte $S \leq 0,5 \text{ m}^2$, exclusief steun (bijkomend bord)	P	-	VH	st	10,00	120,00 €	1 200,00 €	
-	1002.uvxyz	Markeringen volgens 10-2	V		-	-	#	-	-	-
-	1002.2vxyz	Thermoplastische en koudplastische markeringen	V		-	-	#	-	-	-
-	1002.2012z	Langse thermoplastische markeringen, gegoten dikte 3 mm	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1572	1002.20122	-, doorlopend of onderbroken $10 \text{ cm} \leq B \leq 30 \text{ cm}$ tussen rijstroken en busstrook of -bedding	P	km-palen 10.320 - 10.600 en 11.719 - 16.181	VH	m ²	1.122,30	17,00 €	19 079,10 €	
VPnr 1573	1002.20122	-, doorlopend of onderbroken $10 \text{ cm} \leq B \leq 30 \text{ cm}$ tussen rijstroken en busstrook of -bedding	P	km-palen 10.600 - 11.719	VH	m ²	335,70	17,00 €	5 706,90 €	
-	1002.5vxyz	Inkleuring fietspaden of fietssuggestiestroken volgens 10- 2.1.7	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1574	1002.50001	-, rode inkleuring van een fietspad met een oppervlaktecoating	P	Oversteken fietspaden	VH	m2	350,00	26,00 €	9 100,00 €
-	1100.00000	GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD	V	-	-	#	-	-	-
-	1103.uvxyz	Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-3	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1575	1103.01101	Groencompost	P	1m² x st x 0,03m	VH	m3	6,75	35,00 €	236,25 €
-	1108.uvxyz	Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1576	1108.06900	Begieten van bomen, meerstammige bomen of veren (aantal bomen x 9 beurten x aantal jaar) volgens 11-8.6	P	x st x aantal gietbeurten x 2j	VH	st	4.050,00	7,00 €	28 350,00 €
-	1108.062yz	Leveren en aanplanten van bomen, met draadkluit	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1577	1108.06202	-, plantmaat 12/14	P	Tilia cordata 'Böhlje' / winterlinde	VH	st	75,00	150,00 €	11 250,00 €
VPnr 1578	1108.06202	-, plantmaat 12/14	P	Fagus sylvatica / beuk	VH	st	75,00	150,00 €	11 250,00 €
VPnr 1579	1108.06202	-, plantmaat 12/14	P	Quercus robur / zomereik	VH	st	75,00	150,00 €	11 250,00 €
-	1110.uvxyz	Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10	V	-	-	#	-	-	-
-	1110.0120z	Leveren en plaatsen van boompaalconstructies met drie boomkniepalen	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1580	1110.01203	-, onbehandeld naaldhout en lattenverbinding	P	1st per hoogstam boom met draadkluit	VH	st	225,00	45,00 €	10 125,00 €
-	1110.061yz	Groeiplaatsverbetering van bomen volgens 11-10.6	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1581	1110.06108	-, irrigatie met kunstmatige gietrand diameter 100 cm	P	1st per hoogstam boom met draadkluit	VH	st	225,00	20,00 €	4 500,00 €
-	1113.uvxyz	Het beheer van bomen volgens 11-13	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1582	1113.01100	Wieden aan de voet van bomen (aantal stuks x aantal beurten x aantal jaar) volgens 11-13.1	P	x st x 2 beurten x 2j	VH	st	900,00	5,00 €	4 500,00 €
VPnr 1583	1113.02601	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag	P	x st x 1 beurt x 2j	VH	st	450,00	15,00 €	6 750,00 €
-	1113.0210z	Begeleidingssnoei	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1584	1113.02103	-, boomhoogte > 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlengte 5 m	P	x st x 1 beurt x 2j	VH	st	450,00	5,00 €	2 250,00 €
-	1200.00000	ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	1202.uvxyz	Onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen volgens 12-2	V	-	-	#	-	-	-
-	1202.4vxyz	Scheurremmende lagen volgens 12-2.4	V	-	-	#	-	-	-
-	1202.4v00z	Scheurremmende lagen bij bitumineuze overlagingen volgens 12-2.4.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1585	1202.41001	-, met bitumineus membraan volgens 12-2.4.2	P	km-palen 10.320 - 10.600 en 11.719 - 15.181	VH	m2	6.922,00	5,00 €	34 610,00 €
-	1204.uvxyz	Bitumineuze overlagingen volgens 12-4	V	-	-	#	-	-	-
-	1204.1vxyz	Profielerlagen	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	1204.1v04z	Profileerlaag, bouwklassegroep B4-B5	V		-	-	#	-	-
VPnr 1586	1204.11047	-, type APO-A, dikte E = 6 à 8 cm	P	km-palen 10.600 - 11.719 (6cm)	VH	t	368,15	66,80 €	24 592,42 €
-	1204.6vxyz	Andere toplagen	V		-	-	#	-	-
-	1204.6vx4z	Toplaag, bouwklassegroep B4-B5	V		-	-	#	-	-
VPnr 1587	1204.61244	-, type SMA-C2 met polymeerbitumen, dikte E = 4 cm	P	km-palen 10.600 - 11.719	VH	m2	2.238,00	10,70 €	23 946,60 €
-	DEEL	07. Fietsbruggen volgens SB260	V		-	-	#	-	-
-	2100.00000	ONTWERP, STUDIE EN BEREKENING NOTA'S	V		-	-	#	-	-
-	2109.uvxyz	Studie van de constructie volgens 21-9	V		-	-	#	-	-
VPnr 1588	SP2109.00002	Studie van de brug volgens 21-9.2	P	voor beide bruggen	GP	-	1,00	15 750,00 €	15 750,00 €
-	3100.00000	* VEZELVERSTERKTE KUNSTSTOF EN CONSTRUCTIES IN VEZELVERSTERKT KUNSTSTOF	V		-	-	#	-	-
VPnr 1589	SP3100.0030*	Brugdek in vezelversterkt kunststof volgens 31 (incl. alle andere onderdelen, toebehoren en constructies)	P	-	VH	st	2,00	135 000,00 €	270 000,00 €
-	3200.00000	UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN	V		-	-	#	-	-
-	3242.uvxyz	Dempingssysteem voor voetgangsbruggen volgens 32-42	V		-	-	#	-	-
VPnr 1590	SP3242.00001	Leveren en plaatsen van een dempingssysteem type tuned mass damper voor voetgangsbruggen volgens 32-42, voor de demping van horizontale trillingen van het brugdek	P	enkel indien nodig blijkt n.a.v. studie	VH	st	4,00	5 000,00 €	20 000,00 €
VPnr 1591	SP3242.00002	Leveren en plaatsen van een dempingssysteem type tuned mass damper voor voetgangsbruggen volgens 32-42, voor de demping van verticale trillingen van het brugdek	P	enkel indien nodig blijkt n.a.v. studie	VH	st	4,00	20 000,00 €	80 000,00 €
-	3500.00000	INDIENSTSTELLINGSPROEVEN EN INPASSINGSONDERZOEK	V		-	-	#	-	-
-	3501.uvxyz	Indienststellingsproeven volgens 35-1	V		-	-	#	-	-
-	3501.01xyz	A-inspecties van kunstwerken	V		-	-	#	-	-
VPnr 1592	SP3501.01101	A-inspectie van het kunstwerk: aanwezig zijn + verlenen van ondersteuning volgens 35-1.1	P	voor beide bruggen	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
-	3501.03xyz	Basiswaterpassing van kunstwerken	V		-	-	#	-	-
VPnr 1593	SP3501.03101	Basiswaterpassing van het kunstwerk: aanwezig zijn + verlenen van ondersteuning volgens 35-1.3	P	voor beide bruggen	GP	-	1,00	1 250,00 €	1 250,00 €
-	DEEL	08. Diverse algemene kosten	V		-	-	#	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	-	#	-	-
-	0402.4004z	Verwijderen van bodemvreemde materialen	V		-	-	#	-	-
VPnr 1594	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	2.880,00	3,00 €	8 640,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1595	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur - afkomstig van plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	VH	m3	600,00	3,00 €	1 800,00 €
VPnr 1596	0402.40042	-, afvoer van steenachtige materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	600,00	10,00 €	6 000,00 €
VPnr 1597	0402.40043	-, afvoer van bodemvreemde materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	60,00	50,00 €	3 000,00 €
-	0402.80xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk deel wegenis (wegverdieping/verbreding/extra fietspad, ...)	V		-	-	#	-	-
VPnr 1598	0402A80004	-, ter info: 3.750 m3 - 5.000 m3	P	Module 13 - Merksplas (uitgraving onder baanbed - totaal 3771 m³ - code ???)	GP	-	1,00	113 130,00 €	113 130,00 €
-	0405.uvxyz	Geschikt maken zate ophoging/baanbed uitgraving volgens 4-5	V		-	-	#	-	-
VPnr 1599	0405.15010	Geotextiel op de zate van de ophoging of op het grondoppervlak na uitgraving volgens 4-5.1.5	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m2	2.000,00	1,25 €	2 500,00 €
VPnr 1600	0405A16010	Geschikt maken met zand (III-6.2.2) en verdichten van grond onder het baanbed	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	1.000,00	20,00 €	20 000,00 €
VPnr 1601	0405A16030	Meerprijs voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten uit ondiep grondwerk op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	P	enkel op bevel leidend ingenieur - code ???	VH	m3	1.000,00	30,00 €	30 000,00 €
-	1000.00000	SIGNALISATIE	V		-	-	#	-	-
-	1003.9vxyz	Verschillende (1 t/m 7)	V		-	-	#	-	-
-	1003.29xyz	Omleidingen en signalisatie verschillend van de werkzone	V		-	-	#	-	-
VPnr 1602	1003A29010	-, borden type A	P	-	VH	st	10,00	50,00 €	500,00 €
VPnr 1603	1003A29020	-, borden type B	P	-	VH	st	10,00	50,00 €	500,00 €
VPnr 1604	1003A29030	-, borden type C	P	-	VH	st	10,00	50,00 €	500,00 €
VPnr 1605	1003A29061	-, borden type F, waarbij 0,5 m2 < S <= 1 m2	P	-	VH	st	10,00	80,00 €	800,00 €
VPnr 1606	1003A29062	-, borden type F, waarbij 1 m2 < S <= 2 m2	P	-	VH	st	10,00	200,00 €	2 000,00 €
VPnr 1607	1003A29900	-, compleet hekken	P	-	VH	st	10,00	140,00 €	1 400,00 €
VPnr 1608	1003A29910	-, knipperlicht	P	-	VH	st	20,00	25,00 €	500,00 €
VPnr 1609	1003A29940	-, bord verantwoordelijke signalisatie	P	-	VH	st	2,00	40,00 €	80,00 €
VPnr 1610	SP203*	-, verticale afbakeningsborden (type I, type II, type III, type IV) met schuine wit-rode strepen	P	-	VH	st	15,00	50,00 €	750,00 €
-	DEEL	Module 13 -Turnhout	V		-	#	#	-	2268 832,20 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	DEEL	01. Algemene administratieve voorschriften	V		-	#	#	-	-
-	0100.00000	ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN	V		-	-	#	-	-
-	0104.uvxyz	Administratieve voorschriften bij toepassing van het KB van 22.06.2017 uitvoering volgens 1-4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1611	0104.04101	Opmaken van een maandelijks certificatiestaat naar rata van 750 euro/maand volgens Art. 41	P	Module 13 - Turnhout	VH	ma	4,00	750,00 €	3 000,00 €
VPnr 1612	0104A00002	Sloopattesten	P	Module 13 - Turnhout	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
VPnr 1613	0104A03601	Opleveringsdossier	P	Module 13 - Turnhout	SP	st	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €
VPnr 1614	0214A04801	Aan- en afvoer van een installatie voor het fysisch scheiden van (teel)aarde	P	Module 13 - Turnhout	VH	st	0,50	900,00 €	450,00 €
VPnr 1615	0214A04802	Fysisch scheiden van (teel)aarde	P	Module 13 - Turnhout - enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	8.346,00	2,50 €	20 865,00 €
-	0200.00000	ALGEMENE BEPALINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0212.uvxyz	Documenten opgemaakt door de aannemer volgens 2-12	V		-	-	#	-	-
VPnr 1616	0212.30001	Globale prijs voor de opmaak van het as-built dossier (incl. topografische opmeting)	P	Module 13 - Turnhout	GP	-	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0701.uvxyz	Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1	V		-	-	#	-	-
VPnr 1617	0701A95001	Afleveren bodembeheerrapporten	P	Module 13 - Turnhout	SP	st	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
-	DEEL	02. Voorbereidende werken en opbraakwerken	V		-	#	#	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-
-	0401.uvxyz	Vorbereidende werken volgens 4-1.1	V		-	-	#	-	-
VPnr 1618	0401.10020	Rooien van struiken en kleine bomen volgens 4-1.1.1.2.B	P	-	VH	m2	185,00	5,00 €	925,00 €
VPnr 1619	0401.10020	Rooien van struiken en kleine bomen volgens 4-1.1.1.2.B	P	ontbossing (totale opp. 22.281 m ²)	VH	m2	3.668,00	5,00 €	18 340,00 €
VPnr 1620	SP217*	Verwijderen van onderbroken fietspadmarkering (B = 15 cm)	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m2	150,00	20,00 €	3 000,00 €
-	0401.1003z	Vellen van bomen volgens 4-1.1.1.2.C	V		-	-	#	-	-
VPnr 1621	0401.10031	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	-	VH	st	38,00	55,00 €	2 090,00 €
VPnr 1622	0401.10031	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	ontbossing (60% van totale opp. 22.281 m ²) - veronderstelling 1st/5m ²	VH	st	441,00	35,00 €	15 435,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1623	0401.10032	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	-	VH	st	164,00	85,00 €	13 940,00 €
VPnr 1624	0401.10032	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	ontbossing (30% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	221,00	40,00 €	8 840,00 €
VPnr 1625	0401.10033	-, omtrek C > 3 m	P	ontbossing (10% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	74,00	45,00 €	3 330,00 €
-	0401.1005z	Volledig ontstronken van bomen volgens 4-1.1.1.2.E	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1626	0401.10051	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	-	VH	st	38,00	45,00 €	1 710,00 €
VPnr 1627	0401.10051	-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m	P	ontbossing (60% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	441,00	25,00 €	11 025,00 €
VPnr 1628	0401.10052	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	-	VH	st	164,00	70,00 €	11 480,00 €
VPnr 1629	0401.10052	-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m	P	ontbossing (30% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	221,00	40,00 €	8 840,00 €
VPnr 1630	0401.10053	-, omtrek C > 3 m	P	ontbossing (10% van totale opp. 22.281 m²) - veronderstelling 1st/5m²	VH	st	74,00	50,00 €	3 700,00 €
-	0401.2vxyz	Op- en afbraakwerken volgens 4-1.1.2	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.21xyz	Insnijden , verbrokkelen en affrezen van verhardingen volgens 4-1.1.2.1	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.2101z	Insnijden van bitumineuze verharding volgens 4-1.1.2.1	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1631	0401.21011	-, diepte H ≤ 5 cm	P	km-palen 11.719 - 16.181 (dwarsrichting)	VH	m	2,00	3,70 €	7,40 €
VPnr 1632	0401.21012	-, diepte 5 cm < H ≤ 10 cm	P	km-palen 11.719 - 16.181 (dwarsrichting)	VH	m	2,00	5,00 €	10,00 €
VPnr 1633	0401.21013	-, diepte 10 cm < H ≤ 15 cm	P	km-palen 15.180 - 16.181 (langsricting)	VH	m	2.002,00	7,00 €	14 014,00 €
-	0401.23xyz	Opbreken van verhardingen volgens 4-1.1.2.3	V	-	-	#	-	-	-
-	0401.2309z	Omzichtig opbreken van verkeersheuvelds, voetpaden en fietspaden, incl. fundering en onderfundering	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1634	0401A23092	-, betonstraatstenen	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	40,00	9,00 €	360,00 €
VPnr 1635	0401A23092	-, betonstraatstenen	P	Opritten	VH	m2	1.810,00	9,00 €	16 290,00 €
VPnr 1636	SP040*	-, keiverhardingen	P	Opritten	VH	m2	460,00	9,00 €	4 140,00 €
-	0401.231yz	Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1637	0401.ARC001*	Opbreken van verhardingen in siergrind, kiezel, steenslag, dolomiet e.a., incl. fundering en onderfundering	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	30,00	5,00 €	150,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1638	0401.ARC001*	Opbreken van verhardingen in siergrind, kiezel, steenslag, dolomiet e.a., incl. fundering en onderfundering	P	Opritten	VH	m2	245,00	5,00 €	1 225,00 €
-	0401.2312z	Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	#	-	-	-
VPnr 1639	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	60,00	6,25 €	375,00 €
VPnr 1640	0401.23123	-, dikte 20 cm < E ≤ 40 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	8.666,60	6,25 €	54 166,25 €
-	0401.2313z	Opbreken van ongewapend betonverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	#	-	-	-
VPnr 1641	0401.23133	-, dikte 40 cm < E ≤ 50 cm	P	km-palen 15.180 - 17.127	VH	m2	2.920,00	8,00 €	23 360,00 €
-	0401.232yz	Opbreken van verhardingen zonder fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3	V		-	#	-	-	-
-	0401.2322z	Opbreken van asfaltverharding volgens 4-1.1.2.3	V		-	#	-	-	-
VPnr 1642	SP045*	-, plaatselijke uitvoering inclusief herprofilering van fundering en extra verdichtingsacties van de geprofileerde fundering	P	km-palen 15.181 - 16.181	VH	m2	2.002,00	7,55 €	15 115,10 €
-	0401.24xyz	Opbreken van lijnvormige elementen volgens 4-1.1.2.4	V		-	#	-	-	-
-	0401.2401z	Opbreken van kantopsluitingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.4	V		-	#	-	-	-
VPnr 1643	0401.24013	-, geprefabriceerde kantstroken/greppels	P	-	VH	m	170,00	3,00 €	510,00 €
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	#	-	-	-
-	0402.1002z	Afgraving volgens 4-2.1.2.1	V		-	#	-	-	-
VPnr 1644	0402.10022	-, met voorlopig opslaan op een tijdelijke werfopslagplaats	P	dikte d = 30 cm, t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen	VH	m3	8.346,00	7,00 €	58 422,00 €
-	0402.4001z	Afdekking volgens 4-2.1.2.4 met teelaarde, afkomstig van de werf	V		-	#	-	-	-
VPnr 1645	0402.40011	-, dikte 30 cm	P	t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen	VH	m2	27.820,00	3,00 €	83 460,00 €
-	0402.60xyz	Dempen van sloten, waterlopen en vijvers	V		-	#	-	-	-
VPnr 1646	0402.60001	Ruimen van te dempen sloten, waterlopen en vijvers volgens 4-2.1.2.6	P	-	VH	m2	2.680,00	5,00 €	13 400,00 €
VPnr 1647	0402.60002	Afvoer en storten van ruimingsspecie en andere verontreinigde materialen, afkomstig van het ruimen van te dempen sloten	P	-	VH	t	80,00	70,00 €	5 600,00 €
-	0404.uvxyz	Grondwerk aan onbevaarbare waterlopen volgens 4-4	V		-	#	-	-	-
-	0404.2001z	Uitgraving/uitbaggering volgens 4-4.1.2.2 voor gebruik binnen de werf	V		-	#	-	-	-
VPnr 1648	0404.20014	-, in compacte grond	P	t.b.v. aanleg grachten - code ???	VH	m3	1.451,00	8,00 €	11 608,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0404.2005z	Uitgraving/uitbaggering volgens 4-4.1.2.2 met verwijdering voor gebruik buiten de werf of voor afvoer naar een TOP	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1649	0404.20054	-, in compacte grond	P	t.b.v. aanleg grachten - code ???	VH	m3	900,00	30,00 €	27 000,00 €	
-	0404.300y0	Ophoging/demping volgens 4-4.1.2.3	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1650	0404.30010	-, met uitgegraven bodem, afkomstig van de werf	P	t.b.v. dempen van grachten	VH	m3	1.451,00	7,00 €	10 157,00 €	
-	0406.uvxyz	Profileren van sloten volgens 4-6	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1651	0406.00010	Profileren van sloten volgens 4-6	P	-	VH	m	76,00	7,00 €	532,00 €	
-	DEEL	03. Rioleringswerken en werken aan waterlopen	V		-	#	#	-	-	-
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0705.uvxyz	Aansluitingen op de riolering volgens 7-5	V		-	-	#	-	-	-
-	0705.1vxyz	Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering	V		-	-	#	-	-	-
-	0705.1vxy4	PVC-buizen reeks SN8	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1652	0705.11604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	m	200,00	55,00 €	11 000,00 €	
-	0705.3vxyz	Hulpstukken	V		-	-	#	-	-	-
-	0705.3vxy4	Bochtstukken in PVC	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1653	0705.31604	-, du = 160 mm	P	RWA + straatkolken / keuzemogelijkheid PP du 160mm	VH	st	80,00	30,00 €	2 400,00 €	
-	0705.8vx00	Fundering en omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1654	0705.82000	-, 150 mm < di of du ≤ 200 mm	P	RWA + straatkolken	VH	m	200,00	12,00 €	2 400,00 €	
-	0708.uvxyz	Draineringen volgens 7-8	V		-	-	#	-	-	-
-	0708.2vxyz	Draineerbuizen in landbouwpercelen	V		-	-	#	-	-	-
-	0708.21xyz	Geribbelde draineerbuizen in kunststof met omwikkeling van polypropyleenvezels volgens 7-8	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1655	0708.21080	-, du = 80 mm	P	enkel op bevel leidend ingenieur - aansluiting percelen op grachten	VH	m	20,00	20,00 €	400,00 €	
-	0708.4vxyz	Fundering en omhulling van draineerbuizen met zand voor draineringen volgens 3-6.2.1 volgens 7-8	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1656	0708.40100	-, di of du ≤ 100 mm	P	enkel op bevel leidend ingenieur - aansluiting percelen op grachten	VH	m	20,00	3,00 €	60,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0708.6vxyz	Omhulling van het draineerkanaal met geotextiel volgens 3-13.2.1.2 volgens 7-8	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1657	0708.60100	-, di of du ≤ 100 mm	P	enkel op bevel leidend ingenieur - aansluiting percelen op grachten	VH	m	20,00	3,00 €	60,00 €	
-	1100.00000	GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD	V		-	-	#	-	-	-
-	1102.uvxyz	Grondbewerkingen volgens 11-2	V		-	-	#	-	-	-
-	1102.021yz	Grondbewerkingen volgens 11-2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1658	SP036*	-, diepwoelen van de grond	P	t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen, bermen	VH	m2	27.820,00	0,40 €	11 128,00 €	
VPnr 1659	SP037*	-, nivelleren, frezen en zaaiklaar maken van teelaarde	P	t.b.v. aanleg grachten, overwelvingen, bermen	VH	m2	27.820,00	0,40 €	11 128,00 €	
-	1106.uvxyz	Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1660	SP038*	Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing met inzaaien van bermen en zones boven de riolering met graszaadmengeling volgens 3-63.2	P	t.b.v. aanleg overwelvingen, bermen	VH	m2	18.240,00	1,20 €	21 888,00 €	
VPnr 1661	SP039*	Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing met inzaaien van grachten met graszaadmengeling volgens 3-63.5	P	Italiaans raaigras - Lolium multiflorum - t.b.v. aanleg grachten	VH	m2	9.580,00	1,20 €	11 496,00 €	
-	1300.00000	WERKEN AAN WATERLOPEN	V		-	-	#	-	-	-
-	1302.uvxyz	Beschermingswerken volgens 13-2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1662	1302.07001	Enkelvoudige geprefabriceerde betonelementen volgens 13-2.7	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	660,00	55,00 €	36 300,00 €	
VPnr 1663	1302.07002	Drainerende fundering in zandcement volgens 13-2.7	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	660,00	16,00 €	10 560,00 €	
-	1302.02xyz	Betuiningen volgens 13-2.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1664	1302.02701	Geotextiel volgens 13-2.2	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	825,00	2,50 €	2 062,50 €	
-	1302.04xyz	Schanskorven volgens 13-2.4	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1665	1302.04900	Geotextiel volgens 13-2.4	P	aansluiting langsgrachten op waterlopen (Gelsloopke) volgens aanduiding grondplannen	VH	m2	25,00	3,00 €	75,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W Ee		Hoef	EP Euro	Totaalprijs
					ijze	nh eid			
VPnr 1666	1302.04900	Geotextiel volgens 13-2.4	P	werken aan waterlopen (Gelsloopke 2de Cat.) volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	940,00	3,00 €	2 820,00 €
-	1302.0411z	Schanskorven in blokform gevuld met ruwe breuksteen volgens 13-2.4	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1667	1302.04111	-, 30 cm dik geplaatst op de bodem of het talud	P	aansluiting langsgrachten op waterlopen (Gelsloopke) volgens aanduiding grondplannen	VH	m2	25,00	60,00 €	1 500,00 €
VPnr 1668	1302.04115	-, 50 cm dik, 50 cm breed als stapel- of fundeerkorf	P	werken aan waterlopen (Gelsloopke 2de Cat.) volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m	1.880,00	110,00 €	206 800,00 €
-	1302.12xyz	Erosiewerende biodegradeerbare geotextielen en matrassen volgens 13-2.12	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1669	1302.12001	Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind en regen, niet gevulde geotextielen volgens 13-2.12	P	aanleggen nieuwe grachten volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	6.895,00	7,00 €	48 265,00 €
VPnr 1670	1302.12001	Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind en regen, niet gevulde geotextielen volgens 13-2.12	P	aansluiting langsgrachten op waterlopen (Gelsloopke) volgens aanduiding grondplannen	VH	m2	10,00	7,00 €	70,00 €
VPnr 1671	1302.12001	Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind en regen, niet gevulde geotextielen volgens 13-2.12	P	werken aan waterlopen (Gelsloopke 2de Cat.) volgens aanduiding grondplannen - zie typedetail xx.x	VH	m2	235,00	7,00 €	1 645,00 €
-	DEEL	04. Wegeniswerken en allerhande werken	V	-	-	# #	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V	-	-	#	-	-	-
-	0402.2001y	Uitgraving volgens 4-2.1.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1672	SP201*	-, in compacte grond	P	-	VH	m3	1.826,00	15,00 €	27 390,00 €
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0502.uvxyz	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-
-	0502.00x00	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1673	0502.00200	-, met geotextiel	P	Fietspad	VH	m2	8.115,00	1,50 €	12 172,50 €
VPnr 1674	0502.00200	-, met geotextiel	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	946,00	1,50 €	1 419,00 €
VPnr 1675	0502.00200	-, met geotextiel	P	Opritten	VH	m2	945,00	1,50 €	1 417,50 €
VPnr 1676	0502.00200	-, met geotextiel	P	Parkeerplekken	VH	m2	95,00	1,50 €	142,50 €
-	0503.uvxyz	Onderfunderingen volgens 5-3	V		-	-	#	-	-
-	0503.020yz	Onderfundering type I volgens 5-3.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1677	0503.02010	-, dikte 10 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	946,00	5,95 €	5 628,70 €
VPnr 1678	0503.02010	-, dikte 10 cm	P	Parkeerplekken	VH	m2	95,00	5,95 €	565,25 €
-	0503.030yz	Onderfundering type II volgens 5-3.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 1679	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	130,00	6,00 €	780,00 €
VPnr 1680	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Fietspad	VH	m2	8.115,00	6,00 €	48 690,00 €
VPnr 1681	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Opritten	VH	m2	945,00	6,00 €	5 670,00 €
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V		-	-	#	-	-
-	0504.031yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type I volgens 5-4.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 1682	0504.03115	-, dikte 15 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	130,00	7,50 €	975,00 €
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1683	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	Opritten	VH	m2	945,00	11,00 €	10 395,00 €
VPnr 1684	0504.04120	-, dikte 20 cm	P	Fietspad	VH	m2	8.115,00	13,00 €	105 495,00 €
-	0504.042yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IIA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1685	0504.04211	-, dikte 11 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	130,00	10,00 €	1 300,00 €
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V		-	-	#	-	-
VPnr 1686	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	Fietspad	VH	m	1.860,00	8,00 €	14 880,00 €
VPnr 1687	0504.09102	-, volume ≤ 0,050 m³/m	P	Opritten km-palen 10.320 - 15.181	VH	m	350,00	8,00 €	2 800,00 €
VPnr 1688	0504.09103	-, volume ≤ 0,075 m³/m	P	km-palen 16.181 - 17.100 (IIE1)	VH	m	1.810,00	10,00 €	18 100,00 €
VPnr 1689	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	aanzet zijstraten N132 (IB)	VH	m	50,00	16,00 €	800,00 €
VPnr 1690	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	Boordstenen IIE1	VH	m	2.070,00	16,00 €	33 120,00 €
VPnr 1691	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	km-palen 16.181 - 17.100 (t.h.v. IB)	VH	m	1.655,00	16,00 €	26 480,00 €
VPnr 1692	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	km-palen 16.181 - 17.100 (t.h.v. IE)	VH	m	100,00	16,00 €	1 600,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoev	EP Euro	Totaalprijs
VPnr 1693	0504.09104	-, volume ≤ 0,100 m³/m	P	Parkeerplekken	VH	m	55,00	16,00 €	880,00 €
-	0504.120yz	Fundering in schraal asfalt volgens volgens 5-4.12	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1694	0504.12008	-, dikte 8 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	1.892,00	10,80 €	20 433,60 €
VPnr 1695	0504.12008	-, dikte 8 cm	P	Parkeerplekken	VH	m2	190,00	10,80 €	2 052,00 €
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.uvxyz	Bitumineuze verhardingen volgens 6-2	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.1vxyz	Profileerlagen	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.1v04z	Profileerlaag, bouwklassegroep B4-B5	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1696	0602.11047	-, type APO-A, dikte E = 6 à 8 cm	P	km-palen 15.181 - 16.181	VH	t	329,33	72,30 €	23 810,56 €
-	0602.2vxyz	Onderlagen	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.2v04z	Onderlaag, bouwklassegroep B4-B5	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1697	0602.21046	-, type APO-A, dikte E = 6 cm	P	Fietspad	VH	m2	8.115,00	12,00 €	97 380,00 €
VPnr 1698	0602.21047	-, type APO-A, dikte E = 7 cm	P	km-palen 15.181 - 16.181	VH	m2	2.002,00	11,50 €	23 023,00 €
VPnr 1699	0602.21047	-, type APO-A, dikte E = 7 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	5.865,20	11,50 €	67 449,80 €
VPnr 1700	0602.21047	-, type APO-A, dikte E = 7 cm	P	Parkeerplekken	VH	m2	190,00	11,50 €	2 185,00 €
-	0602.2v06z	Onderlaag, bouwklassegroep B6-B10 en BF	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1701	0602.21068	-, type APO-A, dikte E = 8 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	130,00	16,00 €	2 080,00 €
-	0602.5vxyz	Toplagen van asfaltbeton	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.5009z	Meerprijs voor gekleurde AB-toplaag volgens 6-2.3.2.2	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1702	0602.50091	-, kleur rood	P	Fietspad	VH	m2	8.115,00	17,00 €	137 955,00 €
-	0602.5v19z	Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B9-B10 en BF	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1703	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	aanzet zijstraten N132	VH	m2	130,00	12,00 €	1 560,00 €
VPnr 1704	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm	P	Fietspad	VH	m2	8.115,00	12,00 €	97 380,00 €
-	0602.6vxyz	Andere toplagen	V	-	-	#	-	-	-
-	0602.6vx4z	Toplaag, bouwklassegroep B4-B5	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1705	0602.61244	-, type SMA-C2 met polymeerbitumen, dikte E = 4 cm	P	km-palen 15.181 - 16.181	VH	m2	2.002,00	11,80 €	23 623,60 €
VPnr 1706	0602.61244	-, type SMA-C2 met polymeerbitumen, dikte E = 4 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	2.932,60	11,80 €	34 604,68 €
VPnr 1707	0602.61244	-, type SMA-C2 met polymeerbitumen, dikte E = 4 cm	P	Parkeerplekken	VH	m2	95,00	11,80 €	1 121,00 €
-	0602.9vxyz	Andere posten	V	-	-	#	-	-	-
VPnr 1708	0602.90004	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen kantstrook en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	Boordstenen km-palen 15.181 - 16.181	VH	m	2.070,00	5,00 €	10 350,00 €
VPnr 1709	0602.90004	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen kantstrook en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	Boordstenen km-palen 16.181 - 17.100	VH	m	1.810,00	5,00 €	9 050,00 €
VPnr 1710	0602.90005	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen (trottoirband-)watergreppel en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	50,00	5,00 €	250,00 €
VPnr 1711	0602.90005	Aanbrengen van een voeg tussen een betonnen (trottoirband-)watergreppel en de bitumineuze verharding volgens 6-2.4.2.5.A	P	tss. fietspad en ID2	VH	m	1.860,00	5,00 €	9 300,00 €
-	0603.uvxyz	Bestratingen volgens 6-3	V	-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0603.3vxyz	Bestrating van betonstraatstenen volgens 6-3.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1712	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	Opritten	VH	m2	945,00	4,00 €	3 780,00 €
VPnr 1713	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	Opritten - met wit zand	VH	m2	945,00	2,00 €	1 890,00 €
-	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen	V		-	-	#	-	-
-	0603.311yz	Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	V		-	-	#	-	-
VPnr 1714	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	Opritten	VH	m2	945,00	30,00 €	28 350,00 €
-	0700.00000A	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER - A. NIEUWE RIOLERINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0706.uvxyz	Rioleringsonderdelen volgens 7-6	V		-	-	#	-	-
-	0706.1vxyz	Straatkolken en/of trottoirkolken volgens 7-6.1	V		-	-	#	-	-
-	0706.112y9	Straat- of trottoirkolk volgens 7-6.1.1, volledig gietijzer	V		-	-	#	-	-
VPnr 1715	0706.11279	-, met kop-uitlaat: zichtvlak x hoogte = min. 785 x 300 x 655 mm	P	km-palen 15.181 - 16.181	VH	st	40,00	500,00 €	20 000,00 €
VPnr 1716	0706.11279	-, met kop-uitlaat: zichtvlak x hoogte = min. 785 x 300 x 655 mm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	st	80,00	500,00 €	40 000,00 €
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V		-	-	#	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watgreppels en schampkanten	V		-	-	#	-	-
-	0801.21xyz	Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1717	0801.21421	-, type I D 2	P	Fietspad	VH	m	1.860,00	23,00 €	42 780,00 €
VPnr 1718	0801.21421	-, type I D 2	P	Opritten	VH	m	350,00	23,00 €	8 050,00 €
-	0801.31xy0	Ter plaatse vervaardigde betonnen trottoirbanden, volgens 8-1.3, met zichtvlakken volgens de types van NBN B21-411	V		-	-	#	-	-
VPnr 1719	0801.31200	-, type I B	P	aanzet zijstraten N132	VH	m	50,00	32,00 €	1 600,00 €
VPnr 1720	0801.31200	-, type I B	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m	1.655,00	32,00 €	52 960,00 €
VPnr 1721	0801.31500	-, type I E	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m	100,00	24,00 €	2 400,00 €
VPnr 1722	0801.31500	-, type I E	P	Parkeerplekken	VH	m	55,00	24,00 €	1 320,00 €
-	0803.uvxyz	Ter plaatse vervaardigde en geprefabriceerde betonnen kantstroken en watgreppels	V		-	-	#	-	-
-	0803.32x11	Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken, volgens 8-3.1, met breedte, dikte en bovenzvlak volgens de types van NBN B21-411	V		-	-	#	-	-
VPnr 1723	0803.32511	-, type II E 1	P	Boordstenen km-palen 15.181 - 16.181	VH	m	2.070,00	28,00 €	57 960,00 €
VPnr 1724	0803.32511	-, type II E 1	P	Boordstenen km-palen 16.181 - 17.100	VH	m	1.810,00	28,00 €	50 680,00 €
-	1000.00000	SIGNALISATIE	V		-	-	#	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	1001.uvxyz	Verticale signalisatie en wegbebakening volgens 10-1	V		-	-	#	-	-
-	1001.2vxyz	Leveren en plaatsen van verkeerstekens en bijhorigheden	V		-	-	#	-	-
-	1001.201yz	Kleine verkeerstekens	V		-	-	#	-	-
-	1001.2012z	Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 2 volgens 10-1.1.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1725	1001.20121	-, oppervlakte S ≤ 0,5 m², inclusief 1 steun	P	-	VH	st	10,00	230,00 €	2 300,00 €
VPnr 1726	1001.20123	-, oppervlakte S ≤ 0,5 m², exclusief steun (bijkomend bord)	P	-	VH	st	10,00	110,00 €	1 100,00 €
-	1001.2013z	Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 3.a of 3.b volgens 10-1.1.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1727	1001.20131	-, oppervlakte S ≤ 0,5 m², inclusief 1 steun	P	-	VH	st	10,00	240,00 €	2 400,00 €
VPnr 1728	1001.20133	-, oppervlakte S ≤ 0,5 m², exclusief steun (bijkomend bord)	P	-	VH	st	10,00	120,00 €	1 200,00 €
-	1002.uvxyz	Markeringen volgens 10-2	V		-	-	#	-	-
-	1002.2vxyz	Thermoplastische en koudplastische markeringen	V		-	-	#	-	-
-	1002.2012z	Langse thermoplastische markeringen, gegoten dikte 3 mm	V		-	-	#	-	-
VPnr 1729	1002.20122	-, doorlopend of onderbroken 10 cm ≤ B ≤ 30 cm tussen rijstroken en busstrook of -bedding	P	km-palen 10.320 - 10.600 en 11.719 - 16.181	VH	m2	300,30	17,00 €	5 105,10 €
VPnr 1730	1002.20122	-, doorlopend of onderbroken 10 cm ≤ B ≤ 30 cm tussen rijstroken en busstrook of -bedding	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	312,18	17,00 €	5 307,06 €
-	1002.5vxyz	Inkleuring fietspaden of fietssuggestiestroken volgens 10-2.1.7	V		-	-	#	-	-
VPnr 1731	1002.50001	-, rode inkleuring van een fietspad met een oppervlaktecoating	P	Oversteken fietspaden	VH	m2	65,00	26,00 €	1 690,00 €
-	1100.00000	GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD	V		-	-	#	-	-
-	1103.uvxyz	Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-3	V		-	-	#	-	-
VPnr 1732	1103.01101	Groencompost	P	1m² x st x 0,03m	VH	m3	6,06	35,00 €	212,10 €
-	1108.uvxyz	Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8	V		-	-	#	-	-
VPnr 1733	1108.06900	Begieten van bomen, meerstammige bomen of veren (aantal bomen x 9 beurten x aantal jaar) volgens 11-8.6	P	x st x aantal gietbeurten x 2j	VH	st	3.636,00	7,00 €	25 452,00 €
-	1108.062yz	Leveren en aanplanten van bomen, met draadkluit	V		-	-	#	-	-
VPnr 1734	1108.06202	-, plantmaat 12/14	P	Tilia cordata 'Böhlje' / winterlinde	VH	st	68,00	150,00 €	10 200,00 €
VPnr 1735	1108.06202	-, plantmaat 12/14	P	Fagus sylvatica / beuk	VH	st	67,00	150,00 €	10 050,00 €
VPnr 1736	1108.06202	-, plantmaat 12/14	P	Quercus robur / zomereik	VH	st	67,00	150,00 €	10 050,00 €
-	1110.uvxyz	Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10	V		-	-	#	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	1110.0120z	Leveren en plaatsen van boompalconstructies met drie boomkniepalen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1737	1110.01203	-, onbehandeld naaldhout en lattenverbinding	P	1st per hoogstam boom met draadkluit	VH	st	202,00	45,00 €	9 090,00 €	
-	1110.061yz	Groeiplaatsverbetering van bomen volgens 11-10.6	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1738	1110.06108	-, irrigatie met kunstmatige gietrand diameter 100 cm	P	1st per hoogstam boom met draadkluit	VH	st	202,00	20,00 €	4 040,00 €	
-	1113.uvxyz	Het beheer van bomen volgens 11-13	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1739	1113.01100	Wieden aan de voet van bomen (aantal stuks x aantal beurten x aantal jaar) volgens 11-13.1	P	x st x 2 beurten x 2j	VH	st	808,00	5,00 €	4 040,00 €	
VPnr 1740	1113.02601	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag	P	x st x 1 beurt x 2j	VH	st	404,00	15,00 €	6 060,00 €	
-	1113.0210z	Begeleidingssnoei	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1741	1113.02103	-, boomhoogte > 5 m, met eindbeeld een takvrije stamlengte 5 m	P	x st x 1 beurt x 2j	VH	st	404,00	5,00 €	2 020,00 €	
-	1200.00000	ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN	V		-	-	#	-	-	-
-	1202.uvxyz	Onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen volgens 12-2	V		-	-	#	-	-	-
-	1202.4vxyz	Scheurremmende lagen volgens 12-2.4	V		-	-	#	-	-	-
-	1202.4v00z	Scheurremmende lagen bij bitumineuze overlagingen volgens 12-2.4.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1742	1202.41001	-, met bitumineus membraan volgens 12-2.4.2	P	km-palen 15.181 - 16.181	VH	m2	2.002,00	5,00 €	10 010,00 €	
VPnr 1743	1202.41001	-, met bitumineus membraan volgens 12-2.4.2	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	2.932,60	5,00 €	14 663,00 €	
VPnr 1744	1202.41001	-, met bitumineus membraan volgens 12-2.4.2	P	Parkeerplekken	VH	m2	95,00	5,00 €	475,00 €	
-	DEEL	08. Diverse algemene kosten	V		-	#	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	-	#	-	-	-
-	0402.4004z	Verwijderen van bodemvreemde materialen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1745	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	1.810,00	3,00 €	5 430,00 €	
VPnr 1746	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur - afkomstig van plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	VH	m3	240,00	3,00 €	720,00 €	
VPnr 1747	0402.40042	-, afvoer van steenachtige materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	350,00	10,00 €	3 500,00 €	
VPnr 1748	0402.40043	-, afvoer van bodemvreemde materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	35,00	50,00 €	1 750,00 €	

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	0402.80xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk deel wegenis (wegverdieping/verbreding/extra fietspad, ...)	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1749	0402A80002	-, ter info: 1.250 m3 - 2.500 m3	P	Module 13 - Turnhout (uitgraving onder baanbed - totaal 1826 m³ - code ???)	GP	-	1,00	54 780,00 €	54 780,00 €	
-	0405.uvxyz	Geschikt maken zate ophoging/baanbed uitgraving volgens 4-5	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1750	0405.15010	Geotextiel op de zate van de ophoging of op het grondoppervlak na uitgraving volgens 4-5.1.5	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m2	800,00	1,25 €	1 000,00 €	
VPnr 1751	0405A16010	Geschikt maken met zand (III-6.2.2) en verdichten van grond onder het baanbed	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	400,00	20,00 €	8 000,00 €	
VPnr 1752	0405A16030	Meerprijs voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten uit ondiep grondwerk op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast	P	enkel op bevel leidend ingenieur - code ???	VH	m3	400,00	30,00 €	12 000,00 €	
-	1000.00000	SIGNALISATIE	V		-	-	#	-	-	-
-	1003.9vxyz	Verschillende (1 t/m 7)	V		-	-	#	-	-	-
-	1003.29xyz	Omleidingen en signalisatie verschillend van de werkzone	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1753	1003A29010	-, borden type A	P	-	VH	st	5,00	50,00 €	250,00 €	
VPnr 1754	1003A29020	-, borden type B	P	-	VH	st	5,00	50,00 €	250,00 €	
VPnr 1755	1003A29030	-, borden type C	P	-	VH	st	5,00	50,00 €	250,00 €	
VPnr 1756	1003A29061	-, borden type F, waarbij 0,5 m2 < S <= 1 m2	P	-	VH	st	5,00	80,00 €	400,00 €	
VPnr 1757	1003A29062	-, borden type F, waarbij 1 m2 < S <= 2 m2	P	-	VH	st	5,00	200,00 €	1 000,00 €	
VPnr 1758	1003A29900	-, compleet hekken	P	-	VH	st	5,00	140,00 €	700,00 €	
VPnr 1759	1003A29910	-, knipperlicht	P	-	VH	st	10,00	25,00 €	250,00 €	
VPnr 1760	1003A29940	-, bord verantwoordelijke signalisatie	P	-	VH	st	2,00	40,00 €	80,00 €	
VPnr 1761	SP203*	-, verticale afbakeningsborden (type I, type II, type III, type IV) met schuine wit-rode strepen	P	-	VH	st	10,00	50,00 €	500,00 €	
-	DEEL	Turnhout (0% subs.)	V		-	#	#	-	-	144 786,26 €
-	DEEL	04. Wegeniswerken en allerhande werken	V		-	#	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	-	#	-	-	-
-	0402.2001y	Uitgraving volgens 4-2.1.2.2	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1762	SP201*	-, in compacte grond	P	-	VH	m3	260,00	15,00 €	3 900,00 €	
-	0500.00000	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0502.uvxyz	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-	-

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnummer	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs
-	0502.00x00	Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1763	0502.00200	-, met geotextiel	P	Busperron	VH	m2	105,00	1,50 €	157,50 €
VPnr 1764	0502.00200	-, met geotextiel	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	1.986,00	1,50 €	2 979,00 €
VPnr 1765	0502.00200	-, met geotextiel	P	Voetpaden	VH	m2	1.195,00	1,50 €	1 792,50 €
-	0503.uvxyz	Onderfunderingen volgens 5-3	V		-	-	#	-	-
-	0503.020yz	Onderfundering type I volgens 5-3.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1766	0503.02010	-, dikte 10 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	1.986,00	5,95 €	11 816,70 €
-	0503.030yz	Onderfundering type II volgens 5-3.3	V		-	-	#	-	-
VPnr 1767	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Busperron	VH	m2	105,00	6,00 €	630,00 €
VPnr 1768	0503.03020	-, dikte 20 cm	P	Voetpaden	VH	m2	1.195,00	6,00 €	7 170,00 €
-	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4	V		-	-	#	-	-
-	0504.041yz	Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA volgens 5-4.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1769	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	Busperron	VH	m2	105,00	11,00 €	1 155,00 €
VPnr 1770	0504.04116	-, dikte 16 cm	P	Voetpaden	VH	m2	1.195,00	11,00 €	13 145,00 €
-	0504.0910z	Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9	V		-	-	#	-	-
VPnr 1771	0504.09107	-, volume ≤ 0,175 m³/m	P	Busperron	VH	m	45,00	20,00 €	900,00 €
-	0504.120yz	Fundering in schraal asfalt volgens 5-4.12	V		-	-	#	-	-
VPnr 1772	0504.12008	-, dikte 8 cm	P	km-palen 16.181 - 17.100	VH	m2	3.973,20	10,80 €	42 910,56 €
-	0600.00000	VERHARDINGEN	V		-	-	#	-	-
-	0603.uvxyz	Bestratingen volgens 6-3	V		-	-	#	-	-
-	0603.3vxyz	Bestrating van betonstraatstenen volgens 6-3.4	V		-	-	#	-	-
VPnr 1773	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	Busperron	VH	m2	105,00	4,00 €	420,00 €
VPnr 1774	0603.30014	Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm volgens 6-3.4.4.1	P	Voetpaden	VH	m2	1.195,00	4,00 €	4 780,00 €
VPnr 1775	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	Busperron - met wit zand	VH	m2	105,00	2,00 €	210,00 €
VPnr 1776	0603.39901	Heropvoegen van betonstraatstenen volgens 6-3.4	P	Voetpaden - met wit zand	VH	m2	1.195,00	2,00 €	2 390,00 €
-	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen	V		-	-	#	-	-
-	0603.311yz	Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	V		-	-	#	-	-
VPnr 1777	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	Busperron	VH	m2	105,00	30,00 €	3 150,00 €
VPnr 1778	0603.31110	-, 220 x 110, 100 mm	P	Voetpaden	VH	m2	1.195,00	30,00 €	35 850,00 €
-	0800.00000	LIJNVORMIGE ELEMENTEN	V		-	-	#	-	-
-	0801.uvxyz	Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watgreppels en schampkanten	V		-	-	#	-	-
-	0801.21xyz	Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2	V		-	-	#	-	-
VPnr 1779	SP048*	-, type P18; Kasselse boordsteen; 33,4 x 43,5cm	P	Bushaltes	VH	m	45,00	60,00 €	2 700,00 €

VERTICALE MEETSTAAT

Voorlopige Project volgnr	Code	Omschrijving der werken	P/V	Opmerkingen	Bet.W ijze	Ee nh eid	Hoef	EP Euro	Totaalprijs	
-	DEEL	08. Diverse algemene kosten	V		-	#	#	-	-	-
-	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN	V		-	-	#	-	-	-
-	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2	V		-	-	#	-	-	-
-	0402.4004z	Verwijderen van bodemvreemde materialen	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1780	0402.40041	-, zeven van uitgegraven bodem	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	m3	160,00	3,00 €	480,00 €	
VPnr 1781	0402.40042	-, afvoer van steenachtige materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	30,00	10,00 €	300,00 €	
VPnr 1782	0402.40043	-, afvoer van bodemvreemde materialen	P	enkel op bevel leidend ingenieur	VH	t	3,00	50,00 €	150,00 €	
-	0402.80xyz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk deel wegenis (wegverdieping/verbreding/extra fietspad, ...)	V		-	-	#	-	-	-
VPnr 1783	0402A80001	-, ter info: 0 - 1.250 m3	P	Turnhout (uitgraving onder baanbed - totaal 260 m³ - code ???)	GP	-	1,00	7 800,00 €	7 800,00 €	