

Aanleg nieuw kunstgras voetbalveld 68 x 108 meter (speelveld 62 x 102 meter)

TERREIN B- inclusief alle optie + MINERAL FILL

7.344 m'

Artikel	Werkomschrijving	Type	Eenheid	Hoeveelheid	eenheidsprijs	totaal prijs	opties	variante
1,	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN							
1,1	Werfinrichting (a.a. landmeter)	FH	st	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00		
1,2	Afgraven teelaarde + stapelen op de werf	VH	m ²	7.344	€ 1,25	€ 9.180,00		
	Optie: Afvoeren grond	VH	m ³	1.469	€ 12,50		€ 18.362,50	
1,3	Afbraak							
	Verwijderen leunhekwerk beton	VH	m ¹	312	€ 10,00	€ 3.120,00		
1,4	Bodemkundig onderzoek (mils tijdig onderzoek)	FH	st	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00		
1,5	Ondersteuning bij omgevingsvergunning	FH	st	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00		
2,	ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN							
	Leveren onderfundering in betonpuin 20/40, dikte 20 cm COPRO							
2,1	gekeurd	VH	m ²	7.344	€ 8,25	€ 60.588,00		
2,2	Leveren afwerkfunderingslaag in kalksteenslag 0/8 Sport , dikte 5 cm	VH	m ²	7.344	€ 4,75	€ 34.884,00		
	OPTIE: verkalken ondergrond (alsresultaat plaatproef < 17 Mpa)	VH	m ²	7.344	€ 4,50		€ 33.048,00	
3,	VERHARDINGEN							
3,1	Fieldturf Ultra 360 35-18 met Mineral infill (geen kurk) op shockpad	VH	m ²	7.344	€ 35,50	€ 260.712,00		
	Variant: Fieldturf XM7 42-15 met Purefill (kurk) op alveo 10mm shockpad (vezelgewicht +/- 1.250 gr i m')	VH	m ²	7.344	€ 34,00			€ 249.696,00
3,4	OPTIE: Doelenparking in betonnen vloerplaten 2 x 2 m	VH	m ²	60	€ 67,00		€ 4.020,00	
3,20	Optie: Onderhoud kunstgras zonder bijvullen kurk (optie Mineral fill)	FH	jaar	1	€ 1.550,00		€ 1.550,00	
3,2 0	Optie: Onderhoud kunstgras inclusief bijvullen kurk (optie kurk)	FH	jaar	1	€ 4.700,00		€ 4.700,00	
4,	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER							
4,1	Leveren velddrainage, diameter 60 mm met PP-omhulling, 1 streng om de 4m, diepte ± 45cm	VH	m ¹	1.836	€ 6,25	€ 11.475,00		
4,2	Leveren verzamelleiding van PVC SN4, diameter 160 mm	VH	m ¹	75	€ 21,00	€ 1.575,00		
4,3	Aansluiting op wadi of riool	FH	st	1	€ 375,00	€ 375,00		
4,4	Leveren PVC drainage doorspuitputjes diameter 315 mm, 1 put per 2 strengen	VH	st	9	€ 230,00	€ 2.070,00		
5,	LIJNVORMIGE ELEMENTEN							
5,1	Platte kantstrook 30-20-100	VH	m ¹	108	€ 48,00	€ 5.184,00		
5,2	Boordsteen ID1 10-30-100 (kant ballenvangers en bestaand pad)	VH	m ¹	244	€ 37,00	€ 9.028,00		
6,	ALLERHANDE WERKEN (alle hekwerk zwart gecoat en ingeboord)							
6,1	Leveren nieuwe voetbaldoelen in grondpotten	FH	st	2	€ 1.700,00	€ 3.400,00		
6,2	Leveren hoekvlaggen	FH	st	4	€ 50,00	€ 200,00		
6,3	Driehoeksborstel en sleepmat	FH	st	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00		
6,4	Leunhekwerk 1,10m hoog, hoh 2,5m, ingeboord in verharding	VH	m ¹	346	€ 72,00	€ 24.912,00		
6,5	Poort 1m hoog 3m breed	FH	st	2	€ 1.050,00	€ 2.100,00		
6,6	Poort 1m hoog 1m breed	FH	st	1	€ 630,00	€ 630,00		
6,7	OPTIE: Leveren 2 nieuwe dug-outs 2m breed	FH	st	2	€ 2.600,00		€ 5.200,00	
6,8	Verlichting 130 lux, 8 armaturen LED, op nieuw masten met nieuwe bekabeling, inclusief verwijderen oude masten en armaturen	FH	st	1	€ 46.500,00	€ 46.500,00		
					totaal	€ 483.983,00	€ 66.880,50	€ 249.696,00
					BTW (21%)	€ 101.636,43	€ 14.044,91	€ 52.436,16
					totaal incl BTW	€ 585.619,43	€ 80.925,41	€ 302.132,16