

**MERKSPLAS-KOLONIE FASE 6 - hotel**

Perceel 1 - restauratie en herbesteding

Kapelstraat 10 . 2330 Merksplas

ERF  
GOED  
EN  
VISIE**Raming**

vrijdag 7 augustus 2020

art.	omschrijving	meetcode	hoeveelheid	eenheidsprijs	Totaal	deel	
<b>1. WERFINRICHTING</b>							
<b>1_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>							
<b>1_11.</b>	<b>INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS</b>			<b>€ 170.000,00</b>			
1_11.1.	Werfplaatsinrichting	GP	1	€ 90.000,00		1	
1_11.2.	Werfcoördinatie en werfleiding	GP	1	€ 70.000,00		1	
1_11.3.	Werfcondities	GP	1	€ 10.000,00		1	
	De werfinrichting wordt verdeeld over de verschillende delen via verhouding: 40 % gesubsidieerd - 70 % niet-gesubsidieerd gelijk verdeeld over de 4 gebouwen.						
<b>1_12.</b>	<b>VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN</b>						
1_12.4.	VERZEKERING BOUWPLAATSRISICO'S	GP	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	1	
1_12.6.	PLAATSBE SCHRIJVING	GP	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1	
1_12.8.	VEERSLAGGEVING UITVOERING DER WERKEN	GP	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	1	
<b>2A. GEBOUW 3 - SCHAAPSTAL - GESUBSIDIEERD</b>							
<b>2A_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>							
2A_11.	<b>INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS</b>	GP	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	2A	
<b>2A_13.</b>	<b>STELLINGEN</b>						
2A_13.2.	INTERIEUR	GP	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	2A	
<b>2A_16.</b>	<b>BOUWPUTTEN</b>						
2A_16.2.	GRAAFWERKEN						
2A_16.21.	Funderingsplaat	m3	VH	300,674	€ 50,00	€ 15.033,70	2A
<b>2A_2. RUWBOUWERKEN</b>							
2A_21.	FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN						
2A_21.3.	PLAATFUNDERINGEN						
2A_21.31.	Zuiverheidslagen	m2	FH	594,9	€ 12,00	€ 7.138,80	2A
2A_21.32.	Vochtwerende lagen		PM				
2A_21.34.	Plaatfundering	m3	FH	118,98	€ 400,00	€ 47.592,00	2A
<b>2A_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN</b>							
2A_41.	BINNENBEPELSTERING						
2A_41.1.	VOORBEREIDENDE WERKEN						
2A_41.11.	Zoutuitbloeiingen	m2	VH	478,92	€ 50,00	€ 23.946,00	2A
2A_41.4.	NIEUWE PLEISTERWERKEN						
2A_41.41.	Bepoelstering voor muren	m2	FH	961,13	€ 45,00	€ 43.250,85	2A
2A_41.42.	Bepoelstering op troggewelven	m2	FH	313,57	€ 55,00	€ 17.246,35	2A
2A_41.43.	Bepoelstering op plafonds	m2	FH	140,07	€ 30,00	€ 4.202,10	2A
2A_44.	ONDERVLOEREN						
2A_44.3.	GEWAPENDE CHAPE	m2	FH	594,9	€ 25,00	€ 14.872,50	2A
2A_44.4.	HERSTEL OPENING GEWELVEN-MUUR	m	FH	78,56	€ 100,00	€ 7.856,00	2A
2A_44.5.	UITVULLING GEWELVEN	m2	FH	316	€ 25,00	€ 7.900,00	2A
2A_45.	VLOEREN						
2A_45.1.	GIETVLOER	m2	FH	345,97	€ 60,00	€ 20.758,20	2A
2A_45.2.	PLANKENVLOEREN						
2A_45.21.	Herstel bestaande vloeren	m2	VH	19,2	€ 70,00	€ 1.344,00	2A
2A_45.22.	Nieuwe plankenvloeren	m2	FH	283,87	€ 60,00	€ 17.032,20	2A
2A_45.25.	Behandeling vloeren						
2A_45.251.	Opschuren plankenvloeren	m2	FH	303,07	€ 20,00	€ 6.061,40	2A
2A_45.252.	behandelen houten vloeren	m2	FH	283,87	€ 20,00	€ 5.677,40	2A
2A_45.3.	BAKSTENEN VLOEREN	m2	FH	248,93	€ 130,00	€ 32.360,90	2A
2A_45.4.	TEGELVLOEREN						
2A_45.41.	Nieuwe tegels	m2	FH	316,00	€ 140,00	€ 44.240,00	2A
2A_45.42.	Behandelen	m2	FH	316,00	€ 15,00	€ 4.740,00	2A

<b>2A_9. SCHILDERWERKEN</b>							
<b>2A_92. SCHILDERWERKEN OP HOUT</b>							
2A_92.3.	BINNENSCHILDERWERK						
2A_92.36.	Dakstructuur	m2	FH	918,28	€ 50,00	€ 45.914,00	2A
2A_92.37.	Spanten						
2A_92.371.	Spanten stal en koetshuis	st	FH	15	€ 1.200,00	€ 18.000,00	2A
2A_92.372.	Spanten risalieten	st	FH	4	€ 1.500,00	€ 6.000,00	2A
2A_92.38.	Roosteringen	m2	FH	113,26	€ 100,00	€ 11.326,00	2A
<b>2A_93. SCHILDERWERKEN OP PLEISTER</b>							
2A_93.2.	BINNENSCHILDERWERK						
2A_93.21.	Muren	m2	FH	961,13	€ 25,00	€ 24.028,25	2A
2A_93.22.	Troggewelven	m2	FH	313,57	€ 30,00	€ 9.407,10	2A
2A_93.23.	Plafonds	m2	FH	140,07	€ 25,00	€ 3.501,75	2A
<b>2A_95. SCHILDERWERK OP METAAL</b>							
2A_95.2.	STRUCTUUR STAL						
2A_95.22.	I-profielen	m	FH	77,6	€ 30,00	€ 2.328,00	2A
2A_95.23.	I-profielen troggewelven	m	FH	419,6	€ 10,00	€ 4.196,00	2A
<b>2B. GEBOUW 3 - SCHAAPSTAL - NIET-GESUBSIDIEERD</b>							
<b>2B_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>							
2B_11.	INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS	GP		1	€ 29.750,00	€ 29.750,00	2B
<b>2B_14. DEMONTAGE- EN AFBRAAKWERKEN</b>							
<b>2B_14.2. RUWBOUW</b>							
2B_14.21.	Afbraak metselwerk	m3	VH	2,52	€ 210,00	€ 529,20	2B
2B_14.28.	Wegbreken troggewelven	m2	FH	18,24	€ 130,00	€ 2.371,20	2B
<b>2B_14.3. VLOEREN</b>							
2B_14.32.	Houten vloeren	m2	FH	210,32	€ 20,00	€ 4.206,40	2B
<b>2B_2. RUWBOUWERKEN</b>							
<b>2B_23. OPGAAND METSELWERK</b>							
2B_23.2.	HERSTELMETSELWERK						
2B_23.21.	Diverse herstel metselwerken	m3	FH	1,5	€ 1.500,00	€ 2.250,00	2B
2B_23.3.	NIEUW METSELWERK						
2B_23.32.	Snelbouwmetselwerk						
2B_23.322.	Dikte 14cm	m3	VH	94,826	€ 550,00	€ 52.154,30	2B
<b>2B_26. BETON</b>							
2B_26.1.	STRUCTUURELEMENTEN IN GEWAPEND BETON						
2B_26.12.	Ring- en verdeelbalken	m3	VH	0,294	€ 2.000,00	€ 588,00	2B
2B_26.13.	Trappen	st	FH	2	€ 7.500,00	€ 15.000,00	2B
<b>2B_28. LATEIEN</b>							
2B_28.1.	GEBAKKEN LATEIEN						
2B_28.12.	Dikte 14cm	m	FH	34,6	€ 60,00	€ 2.076,00	2B
2B_28.13.	Dikte 30 cm	m	FH	2,1	€ 80,00	€ 168,00	2B
<b>2B_3. DAKEN - HOUTBOUW</b>							
<b>2B_31.2. HOUTEN VLOEREN</b>							
2B_31.21.	Houten liggers (60*172)	m	FH	342,3	€ 25,00	€ 8.557,50	2B
2B_31.22.	Houten liggers (75*195)	m	FH	72,2	€ 30,00	€ 2.166,00	2B
2B_31.23.	Houten liggers (75*225)	m	FH	269,8	€ 30,00	€ 8.094,00	2B
<b>2B_31.4. STABILITEIT</b>							
2B_31.41.	Verhogen moerbalken	m	FH	24,3	€ 330,00	€ 8.019,00	2B
<b>2B_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN</b>							
<b>2B_41. BINNENBEPLEISTERING</b>							
2B_41.4.	NIEUWE PLEISTERWERKEN						
2B_41.41.	Bep leistering	m2	FH	1439,91	€ 45,00	€ 64.795,95	2B
2B_41.44.	Cementbep leistering	m2	FH		€ 25,00		2B
<b>2B_43. LICHT E WANDEN EN PLAATAFWERKINGEN</b>							
2B_43.1.	PLAFONDS						
2B_43.11.	Plafonds	m2	FH	162,68	€ 60,00	€ 9.760,80	2B

2B_43.15.	Isolatie	m2	FH	134,68	€ 25,00	€ 3.367,00	2B
2B_43.2.	LICHTE WANDEN						
2B_43.21.	Structuur wanden	m2	FH	561,44	€ 25,00	€ 14.036,00	2B
2B_43.22.	Isolatie	m2	FH	561,44	€ 12,00	€ 6.737,28	2B
2B_43.23.	Wandafwerking 2 x 12,2 mm	m2	FH	1011,37	€ 25,00	€ 25.284,25	2B
2B_43.24.	Vergaderlokalen						
2B_43.241.	Kolommen	st	FH	10	€ 375,00	€ 3.750,00	2B
2B_43.242.	Koker met aansluiting tot dak	m	FH	16,1	€ 250,00	€ 4.025,00	2B
2B_43.5.	OMKASTINGEN						
2B_43.51.	Kokers	m2	VH	27	€ 150,00	€ 4.050,00	2B
2B_43.53.	Sanblocs	m2	FH	25,44	€ 120,00	€ 3.052,80	2B
<b>2B_44.</b>	<b>ONDERVLOEREN</b>						
2B_44.2.	VLOERISOLATIE	m2	FH				2B
2B_44.22.	Uitvullingslaag + isolatie	m2	FH	594,9	€ 30,00	€ 17.847,00	2B
2B_44.6.	ZWALUWSTAARTPLATEN	m2	FH	265,87	€ 55,00	€ 14.622,85	2B
<b>2B_45.</b>	<b>VLOEREN</b>						
2B_45.2.	PLANKENVLOEREN						
2B_45.22.	Nieuwe plankenvloeren	m2	FH	59,99	€ 65,00	€ 3.899,35	2B
2B_45.25.	Behandeling vloeren						
2B_45.251.	Opschuren plankenvloeren	m2	FH	-71,8	€ 20,00	-€ 1.436,00	2B
2B_45.252.	behandelen houten vloeren	m2	FH	-52,6	€ 20,00	-€ 1.052,00	2B
2B_45.3.	GIETVLOEREN						
2B_45.32.	Gietvloer	m2	FH	23,8	€ 120,00	€ 2.856,00	2B
2B_45.4.	PLINTEN EN DORPELS	m2	FH		€ 20,00		2B
2B_45.41.	Houten plinten	m	VH	653	€ 10,00	€ 6.530,00	2B
2B_45.42.	Verzonken plinten	m	FH		€ 20,00		2B
2B_45.23.	Overgangsprofiel vloeren	m	FH		€ 30,00		2B
<b>2B_46.</b>	<b>TEGELWERKEN</b>						
2B_46.1.	WANDTEGELS						
2B_46.12.	Vlakke tegel	m2	FH		€ 50,00		2B
2B_46.2.	WANDCOATING						
2B_46.22.	Afwerking sanblocs	m2	FH		€ 80,00		2B
2B_46.3.	SPIEGELS	m2	FH		€ 155,00		2B
<b>2B_5.</b>	<b>SCHRIJNWERK</b>						
<b>2B_51.</b>	<b>BUITENSCHRIJNWERK</b>						
2B_3.	NIEUW STALEN SCHRIJNWERK						
2B_31.	Deuren	m2	FH	23,04	€ 750,00	€ 17.280,00	2B
2B_33.	Ramen koetshuis	m2	FH	37,34	€ 780,00	€ 29.125,20	2B
2B_51.6.	GLAZEN SCHRIJNWERK						
2B_51.61.	Inkomportaal risalieten	st	FH	2	€ 5.000,00	€ 10.000,00	2B
2B_51.62.	Inkomportaal stal	st	FH	1	€ 7.500,00	€ 7.500,00	2B
2B_51.63.	Vergaderzaal	m	FH	10,8	€ 550,00	€ 5.940,00	2B
<b>2B_52.</b>	<b>BINNENSCHRIJNWERK</b>						
2B_52.1.	NIEUWE DEUREN						
2B_52.11.	Vlakke deuren						
2B_52.111.	Standaard deur	st	FH	11	€ 400,00	€ 4.400,00	2B
2B_52.112.	Schuifdeur	st	FH	13	€ 500,00	€ 6.500,00	2B
2B_52.113.	Mindervalide deur	st	FH	2	€ 450,00	€ 900,00	2B
2B_52.114.	Dubbele deur	st	FH	1	€ 800,00	€ 800,00	2B
2B_52.115.	Blokdeur	st	FH	3	€ 500,00	€ 1.500,00	2B
2B_52.13.	Branddeuren RF1/2h						
2B_52.131.	Enkele deur	st	FH	4	€ 1.100,00	€ 4.400,00	2B
2B_52.132.	Blokdeur	st	FH	2	€ 1.100,00	€ 2.200,00	2B
2B_52.133.	Hoteldeuren	st	FH	13	€ 1.750,00	€ 22.750,00	2B
2B_52.2.	BESTAAND SCHRIJNWERK						
2B_52.21.	Raamtabletten	m	FH	32,6	€ 90,00	€ 2.934,00	2B
<b>2B_53.</b>	<b>GLASWERKEN</b>						
2B_53.2.	HEDENDAAGSE BELAZING						
2B_53.21.	Dubbele beglazing	m2	FH	60,38	€ 180,00	€ 10.868,40	2B
<b>2B_54.</b>	<b>TRAPPEN EN BALUSTRADES</b>						
2B_54.1.	TRAPPEN						
2B_54.11.	Trap risaliet	st	FH	2	€ 4.000,00	€ 8.000,00	2B
2B_54.12.	Trap stal	st	FH	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	2B
2B_54.13.	Verdreven trap	st	FH	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	2B
2B_54.14.	Trap koetshuis	st	FH	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00	2B

<b>2B_56.</b>	<b>DIVERSE SCHRIJNWERKEN</b>							
2B_56.1.	MEUBELEN							
2B_56.11.	Lavabokast	st	FH	18	€ 1.250,00	€ 22.500,00	2B	
<b>2B_57.</b>	<b>TOEBEHOREN</b>							
2B_57.1.	SIGNALISATIE							
2B_57.11.	Signalisatie lokalen	st	VH	4	€ 65,00	€ 260,00	2B	
2B_57.12.	Evacuatieplan	st	VH	10	€ 150,00	€ 1.500,00	2B	
2B_57.2.	TOEBEHOREN DEUREN							
2B_57.21.	Deurstoppes	st	VH	20	€ 40,00	€ 800,00	2B	
2B_57.22.	Deurdrangers	st	VH					
2B_57.23.	Vergrendeling poorten	st	VH	8	€ 250,00	€ 2.000,00	2B	
2B_57.24.	Deurbadge	st	VH	10	€ 250,00	€ 2.500,00	2B	
2B_57.25.	Deurcilinder	st	VH	5	€ 200,00	€ 1.000,00	2B	
2B_57.26.	Hotelbadgesysteem	st	VH	18	€ 250,00	€ 4.500,00	2B	
2B_57.3.	RAAMFOLIES	m2	VH	5	€ 110,00	€ 550,00	2B	
<b>2B_9.</b>	<b>SCHILDERWERKEN</b>							
<b>2B_92.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP HOUT</b>							
2B_92.3.	BINNENSCHILDERWERK							
2B_92.31.	Schilderdeuren	m2	FH	176,4	€ 50,00	€ 8.820,00	2B	
2B_92.33.	Plinten	m	FH	653	€ 10,00	€ 6.530,00	2B	
<b>2B_93.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP PLEISTER</b>							
2B_93.2.	BINNENSCHILDERWERK							
2B_93.21.	Muren	m2	FH	2451,28	€ 15,00	€ 36.769,20	2B	
2B_93.22.	Plafonds	m2	FH	162,68	€ 20,00	€ 3.253,60	2B	
2B_93.23.	Kokers	m2	FH	27	€ 25,00	€ 675,00	2B	
2B_93.24.	Plafond vergaderlokaal (incl. kolommen)	GP		1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	2B	
<b>2B_94.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP BAKSTEEN</b>							
2B_94.1.	PLINT	m2	FH	139,95	€ 55,00	€ 7.697,25	2B	
99.	ONVOORZIEN					€ 25.000,00	2B	
<b>3A.</b>	<b>GEBOUW 5 - KOEIENSTAL NOORD - GESUBSIDIEERD</b>							
<b>3A_1.</b>	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>							
<b>3A_11.</b>	<b>INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS</b>							
3A_11.		GP		1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	3A	
<b>3A_13.</b>	<b>STELLINGEN</b>							
3A_13.2.	Interieur	GP		1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	3A	
<b>3A_16.</b>	<b>BOUWPUTTEN</b>							
3A_16.2.	GRAAFWERKEN							
3A_16.21.	Funderingsplaat	m3	VH	214,672	€ 50,00	€ 10.733,60	3A	
<b>3A_2.</b>	<b>RUWBOUWERKEN</b>							
<b>3A_21.</b>	<b>FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN</b>							
3A_21.3.	PLAATFUNDERINGEN							
3A_21.31.	Zuiverheidslagen	m2	FH	429,35	€ 12,00	€ 5.152,20	3A	
3A_21.32.	Vochtwerende lagen	PM						
3A_21.34.	Plaatfundering	m3	FH	85,87	€ 300,00	€ 25.761,00	3A	
<b>3A_4.</b>	<b>AFWERKEN OPPERVLAKTEN</b>							
<b>3A_41.</b>	<b>BINNENBEPLEISTERING</b>							
3A_41.1.	VOORBEREIDENDE WERKEN							
3A_41.11.	Reiniging en versteviging	m2	VH	216,15	€ 25,00	€ 5.403,75	3A	
3A_41.5.	KALEIEN							
3A_41.51.	Troggewelven	m2	FH	432,3	€ 35,00	€ 15.130,50	3A	
<b>3A_44.</b>	<b>ONDERVLOEREN</b>							
3A_44.3.	GEWAPENDE CHAPE	m2	FH	429,35	€ 25,00	€ 10.733,75	3A	
3A_44.4.	HERSTEL OPENING GEWELVEN-MUUR	m	FH	64	€ 100,00	€ 6.400,00	3A	
3A_44.5.	UITVULLING GEWELVEN	m2	FH	429,35	€ 25,00	€ 10.733,75	3A	
<b>3A_45.</b>	<b>VLOEREN</b>							
3A_45.1.	TEGELVLOEREN							
3A_45.11.	Boonse tegels	m2	FH	429,35	€ 95,00	€ 40.788,25	3A	
3A_45.12.	Behandeling tegels	m2	FH	429,35	€ 15,00	€ 6.440,25	3A	

3A_45.4.	BAKSTENEN VLOEREN	m2	FH	429,35	€ 95,00	€ 40.788,25	3A
<b>3A_9. SCHILDERWERKEN</b>							
<b>3A_92. SCHILDERWERKEN OP HOUT</b>							
3A_92.3. BINNENSCHILDERWERK							
3A_92.36.	Dakstructuur	m2	FH	736	€ 50,00	€ 36.800,00	3A
3A_92.37.	Spanten	st	FH	7	€ 1.200,00	€ 8.400,00	3A
<b>3A_95. SCHILDERWERK OP METAAL</b>							
3A_95.2. STRUCTUUR STAL							
3A_95.21.	Kolommen	m	FH	14	€ 320,00	€ 4.480,00	3A
3A_95.22.	I-profielen	m	FH	91,7	€ 30,00	€ 2.751,00	3A
3A_95.23.	I-profielen troggewelven	m	FH	555,1	€ 10,00	€ 5.551,00	3A
<b>3B. GEBOUW 5 - KOEIENSTAL NOORD - NIET-GESUBSIDIEERD</b>							
<b>3B_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>							
<b>3B_11. INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS</b>							
3B_11.		GP		1	€ 29.750,00	€ 29.750,00	3B
<b>3B_14. DEMONTAGE- EN AFBRAAKWERKEN</b>							
3B_14.2. RUWBOUW							
3B_14.28.	Wegbreken troggewelven	m2	FH	11,70	€ 130,00	€ 1.521,00	3B
<b>3B_2. RUWBOUWERKEN</b>							
<b>3B_23. OPGAAND METSELWERK</b>							
3B_23.2. HERSTELMETSELWERK							
3B_23.21.	Diverse herstel metselwerken	m3	FH	1,000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	3B
3B_23.3. NIEUW METSELWERK							
3B_23.32. Snelbouwmetselwerk							
3B_23.322.	Dikte 14cm	m3	VH	393,750	€ 550,00	€ 216.562,50	3B
<b>3B_26. BETON</b>							
3B_26.1. STRUCTUURELEMENTEN IN GEWAPEND BETON							
3B_26.13.	Ring- en verdeelbalken	m3	FH	0,11	€ 2.000,00	€ 220,00	3B
3B_26.14.	Trappen	st	FH	1	€ 7.500,00	€ 7.500,00	3B
<b>3B_27. STALEN STRUCTUURELEMENTEN</b>							
3B_27.1. PORTAALSTRUCTUUR							
3B_27.1.		st	FH	8	€ 4.500,00	€ 36.000,00	3B
3B_27.2. PORTAALSTRUCTUUR GANG							
3B_27.2.		st	FH	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	3B
<b>3B_28. LATEIEN</b>							
3B_28.1. GEBAKKEN LATEIEN							
3B_28.12.	Dikte 14cm	m	FH	49,9	€ 60,00	€ 2.994,00	3B
<b>3B_3. DAKEN - HOUTBOUW</b>							
<b>3B_31.2. HOUTEN VLOEREN</b>							
3B_31.22. Houten liggers (200x100mm; hoh 40cm)							
3B_31.22.		m	FH	218,4	€ 30,00	€ 6.552,00	3B
3B_31.23. Houten liggers							
3B_31.23.		m2	FH	95,81	€ 30,00	€ 2.874,30	3B
3B_31.24. Podium							
3B_31.24.		m2	FH	48,51	€ 120,00	€ 5.821,20	3B
<b>3B_31.5. TOEGANKELIJKHEID</b>							
3B_31.53. Toegangsluiken - rooster							
3B_31.53.		st	FH	7	€ 200,00	€ 1.400,00	3B
3B_31.54. Toegangsluiken - gyproc							
3B_31.54.		st	FH	1	€ 150,00	€ 150,00	3B
<b>3B_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN</b>							
<b>3B_41. BINNENBEPLEISTERING</b>							
3B_41.1. VOORBEREIDENDE WERKEN							
3B_41.11. Zoutuitbloeiingen							
3B_41.11.		m2	FH	332	€ 50,00	€ 16.600,00	3B
3B_41.4. NIEUWE PLEISTERWERKEN							
3B_41.41. Bepeistering voor muren							
3B_41.41.		m2	FH	538,62	€ 45,00	€ 24.237,90	3B
3B_41.43. Gipsbepleistering							
3B_41.43.		m2	FH	652,23	€ 20,00	€ 13.044,60	3B
3B_41.44. Cementbepleistering							
3B_41.44.		m2	FH	467,09	€ 20,00	€ 9.341,80	3B
<b>3B_43. LICHTE WANDEN EN PLAATAFWERKINGEN</b>							
3B_43.1. PLAFONDS							
3B_43.11. Plafonds (vochtwerend) op draagstructuur							
3B_43.11.		m2	FH	21,63	€ 60,00	€ 1.297,80	3B
3B_43.12. Plafonds (brandwerend) op draagstructuur + isolatie							
3B_43.12.		m2	FH	93,23	€ 60,00	€ 5.593,80	3B
3B_43.13. Plafonds zelfdragend + isolatie							
3B_43.13.		m2	FH	418,8	€ 60,00	€ 25.128,00	3B
3B_43.2. LICHTE WANDEN							

3B_43.211.	Structuur wanden - 7,5cm	m2	FH	653,75	€ 15,00	€ 9.806,25	3B
3B_43.212.	Structuur wanden - 10cm	m2	FH	245,69	€ 20,00	€ 4.913,80	3B
3B_43.22.	Isolatie	m2	FH	897,58	€ 10,00	€ 8.975,80	3B
3B_43.231.	Wandafwerking 2 x 12,2 mm	m2	FH	136,62	€ 20,00	€ 2.732,40	3B
3B_43.232.	Wandafwerking 2 x 12,2 mm (vochtwerend)	m2	FH	981,15	€ 20,00	€ 19.623,00	3B
3B_43.5.	OMKASTINGEN						
3B_43.51.	Kokers	m2	VH		€ 150,00		3B
	Brandwerende luiken						
3B_43.53.	Kastwand trap	st	FH	7	€ 650,00	€ 4.550,00	3B
3B_43.54.	Sanblocs	m2	FH	20,46	€ 120,00	€ 2.455,20	3B
<b>3B_44.</b>	<b>ONDERVLOEREN</b>						
3B_44.2.	VLOERISOLATIE						
3B_44.22.	Uitvullingslaag + isolatie	m2	FH	429,35	€ 30,00	€ 12.880,50	3B
3B_44.6.	ZWALUWSTAARTPLATEN	m2	FH	75,39	€ 55,00	€ 4.146,45	3B
<b>3B_45.</b>	<b>VLOEREN</b>						
3B_45.2.	HOUTEN VLOEREN						
3B_45.21.	OSB-plaat 18mm	m2	VH	50	€ 25,00	€ 1.250,00	3B
3B_45.3.	GIETVLOEREN						
3B_45.31.	Minding baksteenvloer	m2	FH	-73,88	€ 95,00	-€ 7.018,60	3B
3B_45.32.	Minding tegelvloer (& behandeling)	m2	FH	-36,36	€ 110,00	-€ 3.999,60	3B
3B_45.33.	Gietvloer	m2	FH	185,63	€ 120,00	€ 22.275,60	3B
3B_45.4.	PLINTEN EN DORPELS						
3B_45.41.	Houten plinten	m	FH	231,8	€ 10,00	€ 2.318,00	3B
3B_45.42.	Verzonken plinten	m	FH	201,6	€ 20,00	€ 4.032,00	3B
5B_45.22.	Natuurstenen dorpels vloeren	m2	FH	0,78	€ 300,00	€ 234,00	3B
5B_45.23.	Overgangsprofiel vloeren	m	FH	11,6	€ 20,00	€ 232,00	3B
<b>3B_46.</b>	<b>TEGELWERKEN</b>						
3B_46.1.	WANDTEGELS						
3B_46.12.	Vlakke tegel	m2	FH	467,09	€ 50,00	€ 23.354,50	3B
3B_46.2.	WANDCOATING						
3B_46.22.	Afwerking sanblocs	m2	FH	20,46	€ 80,00	€ 1.636,80	3B
<b>3B_5.</b>	<b>SCHRIJNWERK</b>						
<b>3B_51.</b>	<b>BUITENSCHRIJNWERK</b>						
3B_51.2.	NIEUW HOUTEN SCHRIJNWERK						
3B_51.21.	Ramen dakkapellen	st	FH	4	€ 3.500,00	€ 14.000,00	3B
3B_51.22.	Ramen kopgevels	st	FH	2	€ 3.700,00	€ 7.400,00	3B
3B_51.3.	NIEUW STALEN SCHRIJNWERK						
3B_51.31.	Buitendeuren	m2	FH	9,49	€ 750,00	€ 7.117,50	3B
3B_51.32.	Vast raam	m2	FH	7,91	€ 750,00	€ 5.932,50	3B
3B_51.6.	GLAZEN SCHRIJNWERK						
5B_51.61.	Inkomportaal	st	FH	1	€ 7.500,00	€ 7.500,00	3B
<b>3B_52.</b>	<b>BINNENSCHRIJNWERK</b>						
3B_52.1.	NIEUWE DEUREN						
3B_52.11.	Vlakke deuren						
3B_52.111.	Standaard deur	st	FH	15	€ 400,00	€ 6.000,00	3B
3B_52.112.	Schuifdeur	st	FH	3	€ 500,00	€ 1.500,00	3B
3B_52.13.	Branddeuren RF1/2h						
3B_52.131.	Hoteldeuren	st	FH	19	€ 1.100,00	€ 20.900,00	3B
3B_52.132.	Dubbele deur	st	FH	2	€ 1.750,00	€ 3.500,00	3B
3B_52.2.	BESTAAND SCHRIJNWERK						
3B_52.21.	Raamtabletten	m	FH	14	€ 90,00	€ 1.260,00	3B
<b>3B_53.</b>	<b>GLASWERKEN</b>						
3B_53.2.	HEDENDAAGSE BELAZING						
3B_53.21.	Dubbele beglazing	m2	FH	35,04	€ 180,00	€ 6.307,20	3B
<b>3B_54.</b>	<b>TRAPPEN EN BALUSTRADES</b>						
3B_54.1.	TRAPPEN						
3B_54.11.	Trap publiek	st	FH	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	3B
3B_54.13.	Buitentrap met bordes	st	FH	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00	3B
3B_54.2.	BALUSTRADES						3B
3B_54.21.	Metalen balustrades		PM				3B
3B_54.22.	Metalen trapleuning (muurzijde)		PM				3B
<b>3B_56.</b>	<b>DIVERSE SCHRIJNWERKEN</b>						
3B_56.1.	MEUBELEN						
3B_56.11.	Lavabokast	st	FH	17	€ 1.250,00	€ 21.250,00	3B
3B_56.2.	WANDAFWERKING						

3B_56.21.	Regelstructuur + houten wandafwerking	m2	FH	125,1	€ 150,00	€ 18.765,00	3B
<b>3B_57.</b>	<b>TOEBEHOREN</b>						
3B.57.1.	SIGNALISATIE						
3B.57.11.	Signalisatie lokalen	st	VH	4	€ 65,00	€ 260,00	3B
3B.57.12.	Evacuatieplan	st	VH	4	€ 150,00	€ 600,00	3B
3B.57.2.	TOEBEHOREN DEUREN						
3B.57.21.	Deurstoppen	st	VH	19	€ 40,00	€ 760,00	3B
3B.57.22.	Deurdrangers	st	VH				3B
3B.57.23.	Vergrendeling poorten	st	VH	4	€ 250,00	€ 1.000,00	3B
3B.57.24.	Deurbadge	st	VH	2	€ 250,00	€ 500,00	3B
3B.57.25.	Deurcilinder	st	VH	5	€ 200,00	€ 1.000,00	3B
3B.57.3.	RAAMFOLIES	m2	VH	5	€ 110,00	€ 550,00	3B

### 3B\_9. SCHILDERWERKEN

#### 3B\_92. SCHILDERWERKEN OP HOUT

3B_92.3.	BINNENSCHILDERWERK						
3B_92.31.	Schilderdeuren	m2	FH	70,28	€ 50,00	€ 3.514,00	3B
3B_92.33.	Plinten	m	FH	433,4	€ 10,00	€ 4.334,00	3B
3B_92.37.	Toegangsluiken	PM					

#### 3B\_93. SCHILDERWERKEN OP PLEISTER

3B_93.2.	BINNENSCHILDERWERK						
3B_93.21.	Muren	m2	FH	2039,95	€ 15,00	€ 30.599,25	3B
3B_93.22.	Plafonds	m2	FH	533,86	€ 20,00	€ 10.677,20	3B
3B_93.23.	Kokers	m2	FH		€ 25,00		3B

#### 3B\_94. SCHILDERWERKEN OP BAKSTEEN

3B_94.1.	PLINT	m2	FH	84	€ 55,00	€ 4.620,00	3B
99.	ONVOORZIEN					€ 35.000,00	3B

## 4A. GEBOUW 6 - KOEIENSTAL ZUID - GESUBSIDIEERD

### 4A\_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4A_11.	INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS	GP		1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	4A
4A_13.	STELLINGEN						
4A_13.2.	Interieur	GP		1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	4A
4A_16.	BOUWPUTTEN						
4A_16.2.	GRAAFWERKEN						
4A_16.21.	Funderingsplaat	m3	VH	209,083	€ 50,00	€ 10.454,15	4A

### 4A\_2. RUWBOUWERKEN

#### 4A\_21. FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN

4A_21.3.	PLAATFUNDERINGEN						
4A_21.31.	Zuiverheidslagen	m2	FH	418,77	€ 12,00	€ 5.025,24	4A
4A_21.32.	Vochtwerende lagen	PM					
4A_21.34.	Plaatfundering	m3	FH	83,753	€ 300,00	€ 25.125,90	4A

### 4A\_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN

#### 4A\_41. BINNENBEPLEISTERING

4A_41.1.	VOORBEREIDENDE WERKEN						
4A_41.11.	reiniging en versteviging	m2	VH	160,475	€ 25,00	€ 4.011,88	4A
4A_41.12.	Zoutuitbloeiingen	m2	VH	276,26	€ 50,00	€ 13.813,00	4A
4A_41.4.	NIEUWE PLEISTERWERKEN						
4A_41.41.	Bepleistering voor muren	m2	FH	236,34	€ 45,00	€ 10.635,30	4A
4A_41.42.	Bepleistering voor troggewelven	m2	FH	99,04	€ 55,00	€ 5.447,20	4A
4A_41.5.	KALEIEN						
4A_41.51.	Troggewelven	m2	FH	320,95	€ 35,00	€ 11.233,25	4A

#### 4A\_44. ONDERVLOEREN

4A_44.3.	GEWAPENDE CHAPE	m2	FH	418,77	€ 25,00	€ 10.469,25	4A
4A_44.4.	HERSTEL OPENING GEWELVEN-MUUR	m	FH	64	€ 100,00	€ 6.400,00	4A
4A_44.5.	UITVULLING GEWELVEN	m2	FH	417,6	€ 25,00	€ 10.440,00	4A

#### 4A\_45. VLOEREN

4A_45.1.	TEGELVLOEREN						
4A_45.11.	Boomse tegels	m2	FH	417,6	€ 95,00	€ 39.672,00	4A

4A_45.12.	Behandeling tegels	m2	FH	417,6	€ 15,00	€ 6.264,00	4A
4A_45.4.	BAKSTENEN VLOEREN	m2	FH	418,77	€ 95,00	€ 39.783,15	4A
<b>4A_9. SCHILDERWERKEN</b>							
<b>4A_92. SCHILDERWERKEN OP HOUT</b>							
4A_92.3.	BINNENSCHILDERWERK						
4A_92.36.	Dakstructuur	m2	FH	739	€ 50,00	€ 36.950,00	4A
4A_92.37.	Spanten	st	FH	6	€ 1.200,00	€ 7.200,00	4A
<b>4A_93. SCHILDERWERKEN OP PLEISTER</b>							
4A_93.2.	BINNENSCHILDERWERK						
4A_93.21.	Muren	m2	FH	236,34	€ 25,00	€ 5.908,50	4A
4A_93.22.	Troggewelven	m2	FH	99,04	€ 26,00	€ 2.575,04	4A
<b>4A_95. SCHILDERWERK OP METAAL</b>							
4A_95.2.	STRUCTUUR STAL						
4A_95.21.	Kolommen	st	FH	10	€ 320,00	€ 3.200,00	4A
4A_95.22.	I-profielen	m	FH	65,5	€ 30,00	€ 1.965,00	4A
4A_95.23.	I-profielen troggewelven	m	FH	533,1	€ 10,00	€ 5.331,00	4A
<b>4B. GEBOUW 6 - KOEIENSTAL ZUID - NIET-GESUBSIDIEERD</b>							
<b>4B_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>							
4B_11.	INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS	GP		1	€ 29.750,00	€ 29.750,00	4B
<b>4B_14. DEMONTAGE- EN AFBRAAKWERKEN</b>							
4B_14.2.	RUWBOUW						
4B_14.21.	Afbraak metselwerk	m3		4,209	€ 210,00	€ 883,89	4B
4B_14.28.	Wegbreken troggewelven	m2	FH	14,03	€ 130,00	€ 1.823,90	4B
<b>4B_2. RUWBOUWERKEN</b>							
<b>4B_23. OPGAAND METSELWERK</b>							
4B_23.2.	HERSTELMETSELWERK						
4B_23.21.	Divers herstel metselwerken	m3	FH	1,5	€ 1.500,00	€ 2.250,00	4B
4B_23.3.	NIEUW METSELWERK						
4B_23.32.	Snelbouwmetselwerk						
4B_23.321.	Invulmetselwerken	m3	FH	1,386	€ 520,00	€ 720,72	4B
4B_23.322.	Nieuwe muren	m3	VH	47,756	€ 550,00	€ 26.265,80	4B
<b>4B_26. BETON</b>							
4B_26.1.	STRUCTUURELEMENTEN IN GEWAPEND BETON						
4B_26.12.	Ring- en verdeelbalken	m3	VH	0,139	€ 2.000,00	€ 278,00	4B
<b>4B_28. LATEIEN</b>							
4B_28.1.	GEBAKKEN LATEIEN						
4B_28.11.	Dikte 9 cm	m	FH	8,4	€ 55,00	€ 462,00	4B
4B_28.12.	Dikte 14 cm	m	FH	8,6	€ 60,00	€ 516,00	4B
4B_28.13.	Dikte 30 cm (bestaande muren)	m	FH	5	€ 65,00	€ 325,00	4B
<b>4B_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN</b>							
<b>4B_41. BINNENBEPLEISTERING</b>							
4B_41.1.	VOORBEREIDENDE WERKEN						
4B_41.11.	Zoutuitbloeiingen	m2	FH	271,61	€ 50,00	€ 13.580,50	4B
4B_41.4.	NIEUWE PLEISTERWERKEN						
4B_41.41.	Bepeistering voor muren	m2	FH	586,41	€ 45,00	€ 26.388,45	4B
4B_41.43.	Gipsbepleistering	m2	VH	486,38	€ 20,00	€ 9.727,60	4B
4B_41.44.	Cementbepleistering	m2	FH	48,41	€ 20,00	€ 968,20	4B
<b>4B_43. LICHTE WANDEN EN PLAATAFWERKINGEN</b>							
4B_43.1.	PLAFONDS						
4B_43.13.	Plafonds (zelfdragend)	m2	FH	70,92	€ 50,00	€ 3.546,00	4B
4B_43.2.	LICHTE WANDEN						
4B_43.21.	Structuur wanden	m2	FH	14,57	€ 25,00	€ 364,25	4B
4B_43.22.	Isolatie	m2	FH	14,57	€ 12,00	€ 174,84	4B
4B_43.23.	Wandafwerking 2 x 12,2 mm	m2	FH	3,4	€ 25,00	€ 85,00	4B
4B_43.5.	OMKASTINGEN						
4B_43.51.	Kokers	m2	VH	22,03	€ 150,00	€ 3.304,50	4B
4B_43.53.	Sanbloccs	m2	FH	11,05	€ 120,00	€ 1.326,00	4B
<b>4B_44. ONDERVLOEREN</b>							

4B_44.2.	VLOERISOLATIE							
4B_44.22.	Uitvullingslaag + isolatie	m2	FH	418,77	€ 30,00	€ 12.563,10	4B	
<b>4B_45.</b>	<b>VLOEREN</b>							
4B_45.3.	GIETVLOEREN							
4B_45.31.	minderings baksteenvloer	m2	FH	76,83	€ 95,00	€ 7.298,85	4B	
4B_45.32.	Gietvloer	m2	FH	76,83	€ 120,00	€ 9.219,60	4B	
4B_45.4.	PLINTEN EN DORPELS						4B	
4B_45.41.	Houten plinten	m	VH	144	€ 10,00	€ 1.440,00	4B	
4B_45.42.	Verzonken plinten	m	FH	16,8	€ 20,00	€ 336,00	4B	
4B_45.23.	Overgangsprofiel vloeren	m	VH	8	€ 30,00	€ 240,00	4B	
<b>4B_46.</b>	<b>TEGELWERKEN</b>							
4B_46.1.	WANDTEGELS							
4B_46.12.	Vlakke tegel	m2	FH	75	€ 50,00	€ 3.750,00	4B	
4B_46.2.	WANDCOATING							
4B_46.22.	Afwerking sanblocs	m2	FH	11,05	€ 80,00	€ 884,00	4B	
4B_46.3.	SPIEGELS	m2	FH		€ 155,00		4B	
<b>4B_5.</b>	<b>SCHRIJNWERK</b>							
<b>4B_51.</b>	<b>BUITENSCHRIJNWERK</b>							
4B_51.2.	NIEUW HOUTEN SCHRIJNWERK							
4B_51.21.	Ramen dakkapellen	st	FH	4	€ 3.500,00	€ 14.000,00	4B	
4B_51.22.	Ramen kopgevels	st	FH	2	€ 3.700,00	€ 7.400,00	4B	
4B_51.3.	NIEUW STALEN SCHRIJNWERK							
4B_51.31.	Buitendeuren	m2	FH	6,24	€ 750,00	€ 4.680,00	4B	
4B_51.32.	Binnendeuren (brandwerend)	m2	FH	14	€ 750,00	€ 10.500,00	4B	
4B_51.6.	GLAZEN SCHRIJNWERK							
4B_51.61.	Inkomportaal	st	FH	2	€ 7.500,00	€ 15.000,00	4B	
<b>4B_52.</b>	<b>BINNENSCHRIJNWERK</b>							
4B_52.1.	NIEUWE DEUREN							
4B_52.11.	Vlakke deuren							
4B_52.111.	Standaard deur	st	FH	7	€ 400,00	€ 2.800,00	4B	
4B_52.112.	Ingewerkte deur	st	FH	4	€ 500,00	€ 2.000,00	4B	
4B_52.113.	Ingewerkte deur (mindervalide)	st	FH	2	€ 550,00	€ 1.100,00	4B	
4B_52.13.	Branddeuren RF1/2h							
4B_52.131.	Enkele deur	st	FH	1	€ 1.100,00	€ 1.100,00	4B	
4B_52.132.	Ingewerkte deur	st	FH	1	€ 1.100,00	€ 1.100,00	4B	
4B_52.2.	BESTAAND SCHRIJNWERK							
4B_52.21.	Raamtabletten	m	FH	14,4	€ 90,00	€ 1.296,00	4B	
<b>4B_53.</b>	<b>GLASWERKEN</b>							
4B_53.2.	HEDENDAAGSE BELAZING							
4B_53.21.	Dubbele beglazing	m2	FH	23,88	€ 180,00	€ 4.298,40	4B	
<b>4B_54.</b>	<b>TRAPPEN EN BALUSTRADES</b>							
4B_54.1.	TRAPPEN							
4B_54.11.	Trap publiek	st	FH	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	4B	
4B_54.13.	Buitentrap met bordes	st	FH	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00	4B	
4B_54.2.	BALUSTRADES							
4B_54.21.	Metalen balustrades		PM					
4B_54.22.	Metalen trapleuning (muurzijde)		PM					
<b>4B_56.</b>	<b>DIVERSE SCHRIJNWERKEN</b>							
4B_56.1.	MEUBELEN							
4B_56.11.	Lavabokast	st	FH	4	€ 1.250,00	€ 5.000,00	4B	
4B_56.2.	WANDAFWERKING							
4B_56.21.	Regelstructuur + houten wandafwerking	m2	FH	25,09	€ 150,00	€ 3.763,50	4B	
<b>4B_57.</b>	<b>TOEBEHOREN</b>							
4B_57.1.	SIGNALISATIE							
4B_57.11.	Signalisatie lokalen	st	VH	7	€ 65,00	€ 455,00	4B	
4B_57.12.	Evacuatieplan	st	VH	3	€ 150,00	€ 450,00	4B	
4B_57.2.	TOEBEHOREN DEUREN							
4B_57.21.	Deurstoppen	st	VH	7	€ 40,00	€ 280,00	4B	
4B_57.22.	Deurdrangers	st	VH					
4B_57.23.	Vergrendeling poorten	st	VH	8	€ 250,00	€ 2.000,00	4B	
4B_57.24.	Deurbadge	st	VH	2	€ 250,00	€ 500,00	4B	
4B_57.25.	Deurcilinder	st	VH	9	€ 200,00	€ 1.800,00	4B	
4B_57.3.	RAAMFOLIES	m2	VH	3	€ 110,00	€ 330,00	4B	
<b>4B_9.</b>	<b>SCHILDERWERKEN</b>							

<b>4B_92.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP HOUT</b>						
4B_92.3.	BINNENSCHILDERWERK						
4B_92.31.	Schilderdeuren	m2	FH	58,38	€ 50,00	€ 2.919,00	4B
4B_92.33.	Plinten	m	FH	144	€ 10,00	€ 1.440,00	4B
<b>4B_93.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP PLEISTER</b>						
4B_93.2.	BINNENSCHILDERWERK						
4B_93.21.	Muren	m2	FH	489,78	€ 15,00	€ 7.346,70	4B
4B_93.22.	Plafonds	m2	FH	70,92	€ 20,00	€ 1.418,40	4B
4B_93.23.	Kokers	m2	FH	22,03	€ 25,00	€ 550,75	4B
<b>4B_94.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP BAKSTEEN</b>						
4B_94.1.	PLINT	m2	FH	84	€ 55,00	€ 4.620,00	4B
99.	ONVOORZIEN					€ 12.000,00	4B

## 5A. GEBOUW 7 - GRAANSCHUUR - GESUBSIDIEERD

### 5A\_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN

<b>5A_45.</b>	<b>VLOEREN</b>						
5A_45.1.	Kasseien	m2	FH	136,92	€ 140,00	€ 19.168,80	5A
5A_45.4.	Bakstenen vloeren	m2	FH	326,00	€ 120,00	€ 39.120,00	5A

## 5B. GEBOUW 7 - GRAANSCHUUR - NIET-GESUBSIDIEERD

### 5B\_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

<b>5B_11.</b>	<b>INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS</b>	GP		1	€ 42.500,00	€ 42.500,00	5B
5B_16.	BOUWPUTTEN						
5B_16.2.	GRAAFWERKEN						
5B_16.21.	Funderingsplaat	m3	VH	92,91	€ 50,00	€ 4.645,50	5B

### 5B\_2. RUWBOUWERKEN

<b>5B_21.</b>	<b>FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN</b>						
5B_21.3.	PLAATFUNDERINGEN						
5B_21.31.	Zuiverheidslagen	m2	FH	464,55	€ 12,00	€ 5.574,60	5B
5B_21.32.	Vochtwerende lagen	PM					
5B_21.33.	Plaatfundering	m3	FH	92,91	€ 260,00	€ 24.156,60	5B
<b>5B_23.</b>	<b>OPGAAND METSELWERK</b>						
5B_23.4.	SNELBOUWMETSELWERK						
5B_23.41.	Dikte 9cm	m3	FH	0,697	€ 570,00	€ 397,29	5B
5B_23.42.	Dikte 14 cm	m3	FH	22,76	€ 500,00	€ 11.380,00	5B
<b>5B_26.</b>	<b>BETON</b>						
5B_26.1.	NIEUWE STRUCTUURELEMENTEN - TER PLAATSE GEGOTEN						
5B_26.11.	Betonsloffen	st	FH	16	€ 120,00	€ 1.920,00	5B
<b>5B_27.</b>	<b>STALEN STRUCTUURELEMENTEN</b>						
5B_27.1.	STAALPROFIELEN						
5B_27.11.	HEB200	m	FH	39,7	€ 450,00	€ 17.865,00	5B
5B_27.12.	IPE200	m	FH	31,2	€ 420,00	€ 13.104,00	5B
5B_27.2.	BEVESTIGING						
5B_27.21.	Stalen consoles	st	FH	8	€ 150,00	€ 1.200,00	5B
5B_27.22.	Stalen consoles	st	FH	16	€ 25,00	€ 400,00	5B
<b>5B_28.</b>	<b>LATEIEN</b>						
5B_28.2.	GEBAKKEN LATEIEN OP NIEUWE MUREN						
5B_28.21.	9 cm	m	FH	2,4	€ 40,00	€ 96,00	5B
5B_28.22.	14 cm	m	FH	8,8	€ 60,00	€ 528,00	5B

### 5B\_3. DAKEN - HOUTBOUW

<b>5B_31.2.</b>	<b>HOUTEN VLOEREN</b>						
5B_31.22.	Houten liggers (75x225mm)	m	FH	901,7	€ 30,00	€ 27.051,00	5B

### 5B\_4. AFWERKEN OPPERVLAKKEN

<b>5B_41.</b>	<b>BINNENBEPLEISTERING</b>						
5B_41.4.	NIEUWE PLEISTERWERKEN						

5B_41.43.	Gipsbepleistering	m2	FH	8,75	€ 30,00	€ 262,50	5B
5B_41.44.	Cementbepleistering	m2	FH	28,96	€ 25,00	€ 724,00	5B
<b>5B_43.</b>	<b>LICHTE WANDEN EN PLAATAFWERKINGEN</b>						
5B_43.1.	PLAFONDS						
5B_43.11.	Vochtwerende gipsplaten	m2	FH	130,82	€ 50,00	€ 6.541,00	5B
5B_43.12.	Isolatie	m2	FH	130,82	€ 25,00	€ 3.270,50	5B
5B_43.2.	LICHTE WANDEN						
5B_43.22.	Omkastingsanbloccs	m2	FH	4,68	€ 120,00	€ 561,60	5B
5B_43.5.	OMKASTINGEN						
5B_43.51.	Kokers	m2	FH		€ 150,00		5B
<b>5B_44.</b>	<b>ONDERVLOEREN</b>						
5B_44.2.	VLOERISOLATIE						
5B_44.22.	Uitvullingslaag + isolatie	m2	FH	464,55	€ 35,00	€ 16.259,25	5B
5B_44.3.	GEWAPENDE CHAPE	m2	FH	464,55	€ 20,00	€ 9.291,00	5B
<b>5B_45.</b>	<b>VLOEREN</b>						
5B_45.2.	PLANKENVLOEREN						
5B_45.22.	Nieuwe plankenvloeren	m2	FH	0,78	€ 65,00	€ 50,70	5B
5B_45.23.	Ondervloeren			11,6			
5B_45.231.	OSB-plaat 18mm	m2	FH	172,68	€ 25,00	€ 4.317,00	5B
5B_45.232.	OSB-plaat 22mm	m2	FH	137,97	€ 27,00	€ 3.725,19	5B
5B_45.233.	Akoestische tussenlaag	m2	FH	172,68	€ 40,00	€ 6.907,20	5B
5B_45.24.	Plinten en dorpels						
5B_45.241.	Plinten houten vloer	m	FH	120	€ 10,00	€ 1.200,00	5B
5B_45.242.	Plinten gietvloer	m	FH	2,6	€ 15,00	€ 39,00	5B
5B_45.243.	Overgangsprofiel vloeren	m	FH	3,8	€ 30,00	€ 114,00	5B
5B_45.25.	Behandeling vloeren						
5B_45.251.	Opschuren plankenvloeren	m2	FH	310,65	€ 25,00	€ 7.766,25	5B
5B_45.252.	Behandelen houten vloeren	m2	FH	310,65	€ 15,00	€ 4.659,75	5B
5B_45.3.	GIETVLOEREN						
5B_45.31.	aftrek baksteenvloer deel A	m2	FH	-12,24	€ 120,00	-€ 1.468,80	5B
5B_45.32.	gietvloer	m2	FH	12,24	€ 120,00	€ 1.468,80	5B
<b>5B_46.</b>	<b>TEGELWERKEN</b>						
5B_46.1.	WANDTEGELS						
5B_46.11.	Historische tegel	m2	FH	28,96	€ 120,00	€ 3.475,20	5B
5B_46.2.	WANDCOATING						
5B_46.22.	Afwerking sanbloccs	m2	FH	4,68	€ 80,00	€ 374,40	5B
5B_46.3.	SPIEGELS	m2	FH	4,2	€ 155,00	€ 651,00	5B
<b>5B_5.</b>	<b>SCHRIJNWERK</b>						
<b>5B_51.</b>	<b>BUITENSCHRIJNWERK</b>						
5B_51.6.	GLAZEN SCHRIJNWERK						
5B_51.61.	Inkomportaal	st	FH	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5B
<b>5B_52.</b>	<b>BINNENSCHRIJNWERK</b>						
5B_52.1.	NIEUWE DEUREN						
5B_52.11.	Vlakke deuren						
5B_52.111.	Standaard deur	st	FH	2	€ 400,00	€ 800,00	5B
5B_52.113.	Deur mindervalide (ingewerkt)	st	FH	2	€ 450,00	€ 900,00	5B
5B_52.113.	Haspelkast	st	FH	2	€ 350,00	€ 700,00	5B
5B_52.13.	Branddeuren						
5B_52.131.	Enkele deur (ingewerkt)	st	FH	2	€ 1.100,00	€ 2.200,00	5B
5B_52.132.	Dubbele deur (ingewerkt)	st	FH	2	€ 1.750,00	€ 3.500,00	5B
<b>5B_54.</b>	<b>TRAPPEN EN BALUSTRADES</b>						
<b>5B_54.1.</b>	<b>NIEUWE TRAPPEN</b>						
5B_54.11.	Trap type graanschuur	st	FH	2	€ 3.500,00	€ 7.000,00	5B
5B_54.2.	BALUSTRADES						
5B_54.21.	Trapleuning	m	FH	14	€ 180,00	€ 2.520,00	5B
5B_54.22.	Balustrade verdieping	m	FH	78,8	€ 150,00	€ 11.820,00	5B
<b>5B_56.</b>	<b>DIVERSE SCHRIJNWERKEN</b>						
5B_56.1.	MEUBELEN						
5B_56.11.	Lavabokast	st	FH	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	5B
5B_56.2.	WANDAFWERKING						
5B_56.21.	Regelstructuur + houten wandafwerking	m2	FH	95,12	€ 150,00	€ 14.268,00	5B
5B_56.22.	Afwerking zone bestaande muren	m	FH	26,1	€ 30,00	€ 783,00	5B
<b>5B_9.</b>	<b>SCHILDERWERKEN</b>						

<b>5B_92.</b>	<b>SCHILDERWERK OP HOUT</b>						
5B_92.3.	BINNENSCHILDERWERK						
5B_92.31.	Schilderdeuren	m2	FH	37,28	€ 35,00	€ 1.304,80	5B
5B_92.33.	Plinten						
5B_92.331.	Plinten houten vloer		PM				
5B_92.332.	Plinten gietvloer	m	FH	5,2	€ 10,00	€ 52,00	5B
5B_92.34.	Zone bestaande muren	m2	FH	3,92	€ 75,00	€ 294,00	5B
5B_92.37.	Brandwerende behandeling hout						
5B_92.371.	Dakstructuur	m2	FH	638,96	€ 30,00	€ 19.168,80	5B
5B_92.372.	Spanten + kolommen	st	FH	8	€ 300,00	€ 2.400,00	5B
5B_92.373.	Plafonds	m2	FH	179,79	€ 30,00	€ 5.393,70	5B
<b>5B_93.</b>	<b>SCHILDERWERK OP PLEISTER</b>						
5B_93.2.	BINNENSCHILDERWERK						
5B_93.21.	Wanden	m2	FH	8,75	€ 15,00	€ 131,25	5B
5B_93.22.	Plafonds	m2	FH	130,82	€ 25,00	€ 3.270,50	5B
5B_93.23	Kokers	m2	FH		€ 20,00		5B
<b>5B_94.</b>	<b>SCHILDERWERK OP BAKSTEEN</b>						
5B_94.1.	PLINT	m2	FH	94,32	€ 55,00	€ 5.187,60	5B
<b>5B_95.</b>	<b>SCHILDERWERK OP METAAL</b>						
5B_94.51.	Staalprofielen (brandwerende behandeling)	m	FH	70,9	€ 40,00	€ 2.836,00	5B

## 6A. GEBOUW 8 - HANGAR - GESUBSIDIEERD

verhardingen en omgeving zijn voorzien bij perceel 4 - omgevingsaanleg

## 6B. GEBOUW 8 - HANGAR - NIET-GESUBSIDIEERD

### 6B\_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6B_16.	BOUWPUTTEN						
6B_16.2.	GRAAFWERKEN						
6B_16.21.	Fundering houten box	m3	VH	20,896	€ 20,00	€ 417,92	6B

### 6B\_2. RUWBOUWERKEN

#### 6B\_21. FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN

6B_21.1.	FUNDERINGSBETON						
6B_21.11.	Fundering	m3	VH	7,836	€ 350,00	€ 2.742,60	6B
6B_21.12.	Betonnen muur	m3	VH	19,782	€ 400,00	€ 7.912,80	6B
6B_21.13.	Betonnen muur (met isolatie)	m3	VH	41,528	€ 450,00	€ 18.687,60	6B

#### 6B\_22.1. HOUTEN CONSTRUCTIES

6B_22.11.	Houten wanden						
6B_22.111.	Regelstructuur + houten wandafwerking	m2	FH	274,68	€ 150,00	€ 41.202,00	6B
6B_22.112.	Afwerken bovenkant houten wand	m	FH	72,4	€ 35,00	€ 2.534,00	6B

#### 6B\_28. LATEIEN

6B_28.1.	GEBAKKEN LATEIEN						
6B_28.12.	Dikte 19 cm	m	FH	10,8	€ 60,00	€ 648,00	6B

### 6B\_3. DAKEN

#### 6B\_32. PLAT DAK

6B_321.	Dakstructuur	m	FH	284,7	€ 30,00	€ 8.541,00	6B
6B_322.	OSB-plaat	m2	FH	119,35	€ 25,00	€ 2.983,75	6B
6B_323.	Isolatie	m2	FH	119,35	€ 20,00	€ 2.387,00	6B
6B_324.	Dakdichting	m2	FH	119,35	€ 20,00	€ 2.387,00	6B
6B_325.	Plafond - houtwolcementplaten	m2	FH	107,1	€ 50,00	€ 5.355,00	6B

#### 6B\_33. REGENWATERAFVOEREN

6B_331.	Afvoeren	st	FH	4	€ 200,00	€ 800,00	6B
---------	----------	----	----	---	----------	----------	----

#### 6B\_35. RIOLERING

6B.35.11.	Aansluiten op drainage	st	FH	4	€ 400,00	€ 1.600,00	6B
-----------	------------------------	----	----	---	----------	------------	----

### 6B\_5. SCHRIJNWERK

#### 6B\_51. BUITENSCHRIJNWERK

6B_51.1.	HOUTEN SCHRIJNWERK						
6B_51.11.	Enkele deur	m2	FH	3,78	€ 350,00	€ 1.323,00	6B
6B_51.12.	Dubbele deur	m2	FH	11,34	€ 350,00	€ 3.969,00	6B

6B_51.13.	Luik	st	FH	1	€ 175,00	€ 175,00	6B
-----------	------	----	----	---	----------	----------	----

**6B\_9. SCHILDERWERKEN**

**6B\_92. SCHILDERWERKEN OP HOUT**

6B\_92.3. BINNENSCHILDERWERK

6B_92.31.	Deuren	m2	FH	7,81	€ 50,00	€ 390,50	6B
-----------	--------	----	----	------	---------	----------	----

**TOTAAL** € 3.121.748,94

**Opsplitsing raming**

Werfinrichting	DEEL 1	€ 15.000,00
<b>FASE 5 - schaapstal</b>		
gesubsidieerd	DEEL 2A	€ 470.953,50
niet-gesubsidieerd	DEEL 2B	€ 591.008,53
<b>FASE 6 - koeienstallen</b>		
koeienstal noord - gesubsidieerd	DEEL 3A	€ 253.547,30
koeienstal zuid - gesubsidieerd	DEEL 4A	€ 279.403,86
koeienstal noord - niet-gesubsidieerd	DEEL 3B	€ 753.833,65
koeienstal zuid- niet-gesubsidieerd	DEEL 4B	€ 282.619,95
<b>FASE 7 - hangar en graanschuur</b>		
graanschuur - gesubsidieerd	DEEL 5A	€ 58.288,80
hangar - gesubsidieerd	DEEL 6A	
graanschuur - niet-gesubsidieerd	DEEL 5B	€ 313.037,18
hangar - niet-gesubsidieerd	DEEL 6B	€ 104.056,17
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 3.121.748,94</b>

## MERKSPLAS-KOLONIE FASE 6 - hotel

Perceel 1 - restauratie en herbestemming  
Kapelstraat 10 . 2330 Merksplas

ERF  
GOED  
EN  
VISIE

### Gedetailleerde opmetingsstaat

vrijdag 7 augustus 2020

art.	omschrijving	aantal	hoogte	lengte	breedte/opp	subtotaal	Totaal
------	--------------	--------	--------	--------	-------------	-----------	--------

## 1. WERFINRICHTING

### 1\_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

#### 1\_11. INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS

1_11.1.	Werfplaatsinrichting					1	GP
---------	----------------------	--	--	--	--	---	----

1_11.2.	Werfcoördinatie en werfleiding					1	GP
---------	--------------------------------	--	--	--	--	---	----

1_11.3.	Werfcondities					1	GP
---------	---------------	--	--	--	--	---	----

#### 1\_12. VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN

1_12.4.	VERZEKERING BOUWPLAATSRISICO'S					1	GP
---------	--------------------------------	--	--	--	--	---	----

1_12.6.	PLAATSBSCHRIJVING					1	GP
---------	-------------------	--	--	--	--	---	----

1_12.8.	VEERSLAGGEVING UITVOERING DER WERKEN					1	GP
---------	--------------------------------------	--	--	--	--	---	----

## 2A. GEBOUW 3 - SCHAAPSTAL - GESUBSIDIEERD

### 2A\_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2A_11.	INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS					1	GP
--------	------------------------------	--	--	--	--	---	----

#### 2A\_13. STELLINGEN

2A_13.2.	INTERIEUR					1	GP
----------	-----------	--	--	--	--	---	----

#### 2A\_16. BOUWPUTTEN

#### 2A\_16.2. GRAAFWERKEN

2A_16.21.	Funderingsplaat					300,674	m3	VH
-----------	-----------------	--	--	--	--	---------	----	----

stal	1	0,6	9,57	8,07	46,338
	2	0,6	1,55	0,2	0,372
	1	0,6	9,63	8,07	46,628
	1	0,6	9,61	8,07	46,532
	1	0,6	9,97	8,07	48,275
risaliet	1	0,4	8,01	8,64	27,683
	4	0,4	1,45	0,2	0,464
koetshuis	1	0,4	14	8,09	45,304
	1	0,4	3,46	8,09	11,197
risaliet	1	0,4	7,94	8,56	27,187
	6	0,4	1,45	0,2	0,696
rechtzetting afronding restauratiedossier					-0,002

### 2A\_2. RUWBOUWERKEN

#### 2A\_21. FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN

#### 2A\_21.3. PLAATFUNDERINGEN

2A_21.31.	Zuiverheidslagen					594,9	m2	FH
-----------	------------------	--	--	--	--	-------	----	----

stal	1		9,57	8,07	77,23
	2		1,55	0,2	0,62

		1		9,63	8,07	77,71	
		1		9,61	8,07	77,55	
		1		9,97	8,07	80,46	
	risaliet	1		8,01	8,64	69,21	
		4		1,45	0,2	1,16	
	koetshuis	1		14	8,09	113,26	
		1		3,46	8,09	27,99	
	risaliet	1		7,94	8,56	67,97	
		6		1,45	0,2	1,74	
<b>2A_21.32.</b>	<b>Vochtwerende lagen</b>						PM
<b>2A_21.34.</b>	<b>Plaatfundering</b>						118,98 m3 FH
	stal	1	0,2	9,57	8,07	15,446	
		2	0,2	1,55	0,2	0,124	
		1	0,2	9,63	8,07	15,543	
		1	0,2	9,61	8,07	15,511	
		1	0,2	9,97	8,07	16,092	
	risaliet	1	0,2	8,01	8,64	13,841	
		4	0,2	1,45	0,2	0,232	
	koetshuis	1	0,2	14	8,09	22,652	
		1	0,2	3,46	8,09	5,598	
	risaliet	1	0,2	7,94	8,56	13,593	
		6	0,2	1,45	0,2	0,348	

## 2A\_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN

### 2A\_41. BINNENBEPLISTERING

#### 2A\_41.1. VOORBEREIDENDE WERKEN

##### 2A\_41.11. Zoutuitbloeiingen

	stal	2	2	9,77		39,08	478,92 m2 VH
		2	2	8,07		32,28	
		2	2	0,1		0,4	
		-4	2	1,3		-10,4	
		2	2	9,63		38,52	
		2	2	8,07		32,28	
		-4	2	1,3		-10,4	
		2	2	9,61		38,44	
		2	2	9,97		39,88	
		-4	2	1,3		-10,4	
		2	2	9,97		39,88	
		2	2	8,07		32,28	
		-4	2	1,3		-10,4	
		2	2	8,01		32,04	
		2	2	9,04		36,16	
		4	2	0,1		0,8	
		-2	2	1,6		-6,4	
	koetshuis	1	2	14		28	
		2	2	8,09		32,36	
	risalieten	2	2	3,46		13,84	
		2	2	8,09		32,36	
		-2	2	1		-4	
		2	2	7,94		31,76	
		2	2	9,04		36,16	
		4	2	0,1		0,8	
		-2	2	1,6		-6,4	

##### 2A\_41.4. NIEUWE PLEISTERWERKEN

###### 2A\_41.41. Beploistering voor muren

		2		1,45	9,82	28,48	961,13 m2 FH
		2		1,45	8,07	23,4	
		2		2	8,07	32,28	
		2		3,1	0,1	0,62	
		-2		1	0,4	-0,8	

-1	2	0,9	-1,8
2	1,45	9,73	28,22
2	1,45	8,07	23,4
2	2	8,07	32,28
2	1,45	9,69	28,1
2	1,45	8,07	23,4
2	2	8,07	32,28
2	1,45	10,04	29,12
2	1,45	8,07	23,4
2	2	8,07	32,28
1	3,97	14	55,58
4	3,97	8,09	128,47
-2	0,85	1	-1,7
2	3,1	3,46	21,45
2	3,1	8,09	50,16
-1	2,4	1	-2,4
-1	3	1	-3
2	1,45	14	40,6
4	1,45	8,09	46,92
4	2	8,09	64,72
2	1,45	3,46	10,03
-1	2	0,8	-1,6
2	3,94	7,94	62,57
2	3,94	9,04	71,24
4	3,94	0,1	1,58
-4	2,25	0,8	-7,2
-2	3,35	1,6	-10,72
2	1,15	8,14	18,72
2	2	8,14	32,56
2	1,15	9,04	20,79
2	2	9,04	36,16
6	2	0,1	1,2
-4	0,7	0,4	-1,12
-2	2,65	0,9	-4,77
-2	0,75	0,5	-0,75
-1	2,75	1,1	-3,03
rechtzetting afronding restauratiedossier			0,01

**2A\_41.42. Beploistering op troggewelven**

313,57	m2	FH
--------	----	----

stal	1	9,57	8,07	77,23
	2	1,55	0,2	0,62
	1	9,63	8,07	77,71
	1	9,61	8,07	77,55
	1	9,97	8,07	80,46

**2A\_41.43. Beploistering op plafonds**

140,07	m2	FH
--------	----	----

risalieten	1	8,01	8,64	69,2
	4	1,45	0,2	1,16
	1	7,94	8,56	67,97
	6	1,45	0,2	1,74

**2A\_44. ONDERVLOEREN**

**2A\_44.3. GEWAPENDE CHAPE**

594,9	m2	FH
-------	----	----

stal	1	9,57	8,07	77,23
	2	1,55	0,2	0,62
	1	9,63	8,07	77,71
	1	9,61	8,07	77,55
	1	9,97	8,07	80,46
	1	8,01	8,64	69,21
	4	1,45	0,2	1,16
koetshuis	1	14	8,09	113,26
risalieten	1	3,46	8,09	27,99
	1	7,94	8,56	67,97
	6	1,45	0,2	1,74

<b>2A_44.4.</b>	<b>HERSTEL OPENING GEWELVEN-MUUR</b>				78,56	m	FH
		2	9,82		19,64		
		2	9,73		19,46		
		2	9,69		19,38		
		2	10,04		20,08		
<b>2A_44.5.</b>	<b>UITVULLING GEWELVEN</b>				316	m2	FH
		1	9,62	8,07	77,64		
		2	1,55	0,2	0,62		
		1	9,73	8,07	78,52		
		1	9,69	8,07	78,2		
		1	10,04	8,07	81,02		
<b>2A_45.</b>	<b>VLOEREN</b>						
<b>2A_45.1.</b>	<b>GIETVLOER</b>				345,97	m2	FH
		1	9,57	8,07	77,24		
		2	1,55	0,2	0,62		
		1	9,63	8,07	77,71		
		1	9,61	8,07	77,55		
		1	9,97	8,07	80,46		
		1	3,46	8,09	27,99		
		2	2	1,1	4,4		
<b>2A_45.2.</b>	<b>PLANKENVLOEREN</b>						
<b>2A_45.21.</b>	<b>Herstel bestaande vloeren</b>				19,2	m2	VH
		3	3,2	2	19,2		
<b>2A_45.22.</b>	<b>Nieuwe plankenvloeren</b>				283,87	m2	FH
		1	8,24	8,64	71,2		
		4	1,45	0,2	1,16		
		1	14	8,09	113,26		
		1	3,46	8,09	27,99		
		1	7,94	8,63	68,52		
		6	1,45	0,2	1,74		
<b>2A_45.25.</b>	<b>Behandeling vloeren</b>						
<b>2A_45.251.</b>	<b>Opschuren plankenvloeren</b>				303,07	m2	FH
	bestaande vloeren				19,2		
	nieuwe vloeren				283,87		
<b>2A_45.252.</b>	<b>behandelen houten vloeren</b>				283,87	m2	FH
	nieuwe vloeren				283,87		
<b>2A_45.3.</b>	<b>BAKSTENEN VLOEREN</b>				248,93	m2	FH
		1	8,01	8,64	69,2		
		4	1,45	0,2	1,16		
		1	7,94	8,56	67,97		
		6	1,45	0,2	1,74		
		-2	2	1,1	-4,4		
		1	14	8,09	113,26		
<b>2A_45.4.</b>	<b>TEGELVLOEREN</b>						
<b>2A_45.41.</b>	<b>Nieuwe tegels</b>				316	m2	FH
		1	9,62	8,07	77,64		
		2	1,55	0,2	0,62		
		1	9,73	8,07	78,52		
		1	9,69	8,07	78,2		
		1	10,04	8,07	81,02		



**2B\_14.3. VLOEREN****2B\_14.32. Houten vloeren**

						210,32	m2	FH
	koetshuis	1	13,9	8,1	112,59			
		1	3,5	8,1	28,35			
	risaliet oost	1	8,55	7,97	68,14			
		4	1,55	0,2	1,24			

**2B\_2. RUWBOUWWERKEN****2B\_23. OPGAAND METSELWERK****2B\_23.2. HERSTELMETSELWERK****2B\_23.21. Diverse herstel metselwerken**

1,5 m3 FH

**2B\_23.3. NIEUW METSELWERK****2B\_23.32. Snelbouwmetselwerk****2B\_23.322. Dikte 14cm**

94,826 m3 VH

	Stal							
		4	3,2	8,69	0,14	15,572		
		1	3,2	4,81	0,14	2,155		
		1	3,2	5,02	0,14	2,249		
		-1	2,4	1	0,14	-0,336		
	gewone kamer	4	3,2	0,9	0,14	1,613		
		4	3,2	1,55	0,14	2,778		
		4	3,2	1,6	0,14	2,867		
		4	3,2	1,9	0,14	3,405		
		4	3,2	0,6	0,14	1,075		
		4	1,5	3,05	0,14	2,562		
		4	1,5	0,9	0,14	0,756		
		-4	2,4	0,9	0,14	-1,21		
	MV kamer	4	3,2	2,65	0,14	4,749		
		2	3,2	2,3	0,14	2,061		
		-2	2,4	1	0,14	-0,672		
	Verdieping	1	4,15	9,65	0,14	5,607		
		1	4,15	9,75	0,14	5,665		
		1	4,15	9,7	0,14	5,636		
		1	4,15	10	0,14	5,81		
		-8	2,2	0,9	0,14	-2,218		
	Koetshuis							
	kamer	4	4,45	8	0,14	19,936		
		2	4,45	4,75	0,14	5,919		
		4	4,45	1,8	0,14	4,486		
		2	4,45	1,75	0,14	2,181		
		2	4,45	1,9	0,14	2,367		
		-8	2,4	1	0,14	-2,688		
		-2	4,45	1,45	0,14	-1,807		
	Vergaderzone	1	3,3	3,46	0,14	1,599		
		1	2,9	8,1	0,14	3,289		
		-1	2,3	1,8	0,14	-0,58		

**2B\_26. BETON****2B\_26.1. STRUCTUURELEMENTEN IN GEWAPEND BETON****2B\_26.12. Ring- en verdeelbalken**

	kokers	14	0,2	0,45	0,14	0,176		
		7	0,2	0,6	0,14	0,118		

0,294 m3 VH

**2B\_26.13. Trappen**

2 st FH

**2B\_28. LATEIEN**

**2B\_28.1. GEBAKKEN LATEIEN****2B\_28.12. Dikte 14cm**

Gewone kamers	4	1,2	4,8
MV kamers	2	1,3	2,6
Kamers risalieten	10	1,2	12
koetshuis	1	2,1	2,1
haspelkasten	3	1,15	3,5
verdieping	8	1,2	9,6

34,6 m FH

**2B\_28.13. Dikte 30 cm**

koetshuis	1	2,1	2,1
-----------	---	-----	-----

2,1 m FH

**2B\_3. DAKEN - HOUTBOUW****2B\_31.2. HOUTEN VLOEREN****2B\_31.21. Houten liggers (60\*172)**

koprisaliet	19	8,85	168,2
	8	0,5	4
risaliet centraal	19	8,95	170,1

342,3 m FH

**2B\_31.22. Houten liggers (75\*195)**

	19	3,8	72,2
--	----	-----	------

72,2 m FH

**2B\_31.23. Houten liggers (75\*225)**

koetshuis	19	14,2	269,8
-----------	----	------	-------

269,8 m FH

**2B\_31.4. STABILITEIT****2B\_31.41. Verhogen moerbalken**

	3	8,09	24,3
--	---	------	------

24,3 m FH

**2B\_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN****2B\_41. BINNENBEPLEISTERING****2B\_41.4. NIEUWE PLEISTERWERKEN****2B\_41.41. Beploistering**

1439,91 m2 FH

nota: alle kamers zijn integraal gemeten. Nadien art. uit deel 2A in min gebracht

Stal - gelijkvloers

berging	1	2,85	4,81	13,71
	1	2,85	5	14,25
	2	2,85	5,53	31,52
	1	2,85	2,6	7,41
raam	-1	1,6	0,9	-1,44
poort	-1	2,35	1,2	-2,82
inkom	1	2,85	5,4	15,39
	1	2,85	4,81	13,71
	1	2,85	5,5	15,68
	1	2,85	5	14,25
raam	-1	1,6	0,9	-1,44
	-2	0,78	0,6	-0,94
poort	-1	2,85	2,39	-6,81
	1	2,85	0,5	1,43
<b>Kamer 01</b>	2	2,85	4,62	26,33
	2	2,85	8,07	46
	1	2,85	1,45	4,13
	3	2,85	0,9	7,7
	-2	2,1	1	-4,2
	1	2,85	1,6	4,56
	1	2,85	1,9	5,42
	3	2,85	0,75	6,41
	1	1,2	3,05	3,66
	1	1,2	2,9	3,48
	2	1,2	0,9	2,16

raam	-2	0,78	0,6	-0,94
poort	-2	2,35	1,2	-5,64
<b>Kamer 02</b>	2	2,85	4,7	26,79
	2	2,85	8,07	46
	1	2,85	1,45	4,13
	4	2,85	2,65	30,21
	1	2,85	2,3	6,56
	1	2,85	2,45	6,98
	-1	2,1	1	-2,1
raam	-2	0,78	0,6	-0,94
poort	-2	2,35	1,2	-5,64
<b>Kamer 03</b>	2	2,85	4,7	26,79
	2	2,85	8,07	46
	1	2,85	1,45	4,13
	4	2,85	2,65	30,21
	1	2,85	2,3	6,56
	1	2,85	2,45	6,98
	-1	2,1	1	-2,1
raam	-2	0,78	0,6	-0,94
poort	-2	2,35	1,2	-5,64
<b>Kamer 04</b>	2	2,85	4,7	26,79
	2	2,85	8,07	46
	1	2,85	1,45	4,13
	3	2,85	0,9	7,7
	-2	2,1	1	-4,2
	1	2,85	1,6	4,56
	1	2,85	1,9	5,42
	3	2,85	0,75	6,41
	1	1,2	3,05	3,66
	1	1,2	2,9	3,48
	2	1,2	0,9	2,16
raam	-2	0,78	0,6	-0,94
poort	-2	2,35	1,2	-5,64
<b>Kamer 05</b>	2	2,85	4,8	27,36
	2	2,85	8,07	46
	1	2,85	1,45	4,13
	3	2,85	0,9	7,7
	-2	2,1	1	-4,2
	1	2,85	1,6	4,56
	1	2,85	1,9	5,42
	3	2,85	0,75	6,41
	1	1,2	3,05	3,66
	1	1,2	2,9	3,48
	2	1,2	0,9	2,16
raam	-2	0,78	0,6	-0,94
poort	-2	2,35	1,2	-5,64
<b>Kamer 06</b>	2	2,85	4,8	27,36
	2	2,85	8,07	46
	1	2,85	1,45	4,13
	3	2,85	0,9	7,7
	-2	2,1	1	-4,2
	1	2,85	1,6	4,56
	1	2,85	1,9	5,42
	3	2,85	0,75	6,41
	1	1,2	3,05	3,66
	1	1,2	2,9	3,48
	2	1,2	0,9	2,16
raam	-2	0,78	0,6	-0,94
poort	-2	2,35	1,2	-5,64
<b>Kamer 07</b>	2	2,85	5,02	28,61
	2	2,85	4,43	25,25
	-1	2,1	1	-2,1
poort	-1	2,35	1,2	-2,82
<b>Gang</b>	2	2,85	5,02	28,61
	2	2,85	2,5	14,25
	-1	2,1	1	-2,1
raam	-2	0,78	0,6	-0,94

Stal - verdieping	poort	-1	2,35	1,2	-2,82
	<b>berging</b>	1		11,8	11,8
		-1	1,8	1	-1,8
		1	4,05	4,5	18,23
		-1	2,1	1	-2,1
	<b>gang</b>	1	1,45	2,56	3,71
		1	1,25	2,56	3,2
		1	1,45	9,62	13,95
		1	1,45	9,73	14,11
		1	1,45	9,69	14,05
		1	1,45	10,03	14,54
		7	1,45	2,5	25,38
		7	1,25	2,5	21,88
		1	3,9	9,62	37,52
		1	3,9	9,73	37,95
		1	3,9	9,69	37,79
		1	3,9	10,03	39,12
	raam	-1	0,8	0,4	-0,32
	deuren	-11	2,1	1	-23,1
	<b>Kamer 10</b>	1	1,45	9,62	13,95
		1	4,05	4,92	19,93
		-1	2,1	1	-2,1
		1	3	1,6	4,8
		-1	1,55	1,6	-2,48
		1	2,5	3,8	9,5
		1	1,45	2,9	4,21
		1	1,4	2,9	4,06
raam	-1	0,8	0,4	-0,32	
<b>Kamer 11-12</b>	1	1,45	9,73	14,11	
	1	4,05	9,7	39,29	
	-2	2,1	1	-4,2	
	2	3	1,6	9,6	
	-2	1,55	1,6	-4,96	
<b>Kamer 13-14</b>	2	2,5	3,8	19	
	1	1,45	9,69	14,05	
	1	4,05	9,7	39,29	
	-2	2,1	1	-4,2	
	2	3	1,6	9,6	
	-2	1,55	1,6	-4,96	
<b>Kamer 15-16</b>	2	2,5	3,8	19	
	1	1,45	10,03	14,54	
	1	4,05	9,7	39,29	
	-2	2,1	1	-4,2	
	2	3	1,6	9,6	
	-2	1,55	1,6	-4,96	
	2	2,5	3,8	19	
koetshuis - gelijkvloers	<b>Kamer 08</b>	1	3,87	8,15	31,54
		-2	2,1	0,85	-3,57
		-1	3,4	1,7	-5,78
		1	3,87	3	11,61
		1	2,7	1,9	5,13
		1	2,7	4,5	12,15
		1	2,7	1,8	4,86
		1	2,7	1,4	3,78
		1	3,87	4,8	18,58
		-1	2,1	1	-2,1
		1	3,87	3	11,61
	welness	1	2,7	2,14	5,78
		-1	2,1	1	-2,1
		4	2,7	1,8	19,44
		-2	2,1	1	-4,2
		1	2,7	0,75	2,03
		1	2,1	1	2,1
		2	2,7	1,75	9,45
		2	2,7	1,1	5,94

	1	2,7	3,65	9,86
	-1	2,1	1	-2,1
inkom kamer	1	3,87	2,6	10,06
	1	3,87	1,9	7,35
	1	3,87	2,7	10,45
	1	3,87	2	7,74
	-1	2,1	0,85	-1,79
	-1	2,1	1	-2,1
<b>Inkom</b>	1	3,87	1,9	7,35
	1	3,87	5,3	20,51
	1	3,87	2,1	8,13
	1	3,87	5,35	20,7
	-2	2,1	1	-4,2
	-1	2,1	0,85	-1,79
	-1	3,4	1,7	-5,78
zone trap	-1	2,7	1	-2,7
<b>Technische berging</b>	1	3,87	1,75	6,77
	1	3,87	4,2	16,25
<b>koetshuis</b>	1	3	13,9	41,7
	4	3	8,9	106,8
	1	3	0,45	1,35
	-2	0,9	1,8	-3,24
	-2	2,1	1,8	-7,56
	-1	2,1	1	-2,1
keuken	2	3	3,46	20,76
	2	3	2,6	15,6
	-1	2,1	1	-2,1
	-1	2	1,08	-2,16
TR	2	3	5,33	31,98
	2	3	3,46	20,76
	-1	2,4	1,08	-2,59
<b>Kamer 09</b>	1	3,87	8,4	32,51
	-2	2,1	0,85	-3,57
	-1	3,4	1,7	-5,78
	1	3,87	3	11,61
	1	2,7	1,9	5,13
	1	2,7	4,5	12,15
	1	2,7	1,8	4,86
	1	2,7	1,4	3,78
	1	3,87	4,8	18,58
	-1	2,1	1	-2,1
	1	3,87	3	11,61
welness	1	2,7	2,14	5,78
	-1	2,1	1	-2,1
	4	2,7	1,8	19,44
	-2	2,1	1	-4,2
	1	2,7	0,75	2,03
	1	2,1	1	2,1
	2	2,7	1,75	9,45
	2	2,7	1,1	5,94
	1	2,7	3,65	9,86
	-1	2,1	1	-2,1
inkom kamer	1	3,87	2,6	10,06
	1	3,87	2,1	8,13
	1	3,87	2,85	11,03
	1	3,87	2,2	8,51
	-1	2,1	0,85	-1,79
	-1	2,1	1	-2,1
<b>Inkom</b>	1	3,87	1,9	7,35
	1	3,87	5,3	20,51
	1	3,87	2,1	8,13
	1	3,87	5,35	20,7
	-2	2,1	1	-4,2
	-1	2,1	0,85	-1,79
	-1	3,4	1,7	-5,78
zone trap	-1	2,7	1	-2,7
<b>Technische berging</b>	1	3,87	1,75	6,77

koetshuis - verdieping	1	3,87	4,2	16,25
<b>Kamer 17</b>	2	1,1	9,05	19,91
	2	1,1	8,4	18,48
	2	2	9,05	36,2
	2	2	8,4	33,6
	-4	0,6	0,58	-1,39
	-2	2,45	1	-4,9
	-2	2,1	1	-4,2
<b>Koetshuis</b>	2	1,2	14	33,6
	2	1,2	8,07	19,37
	2	2,6	8,07	41,96
	-2	2,1	1	-4,2
<b>Kamer 18</b>	2	2,1	3,46	14,53
	2	1,2	8,07	19,37
	2	2,6	8,07	41,96
	-2	2,1	1	-4,2
<b>Kamer 18</b>	2	1,1	7,94	17,47
	2	1,1	8,6	18,92
	2	2	9,05	36,2
	2	2	8,4	33,6
	6	3	0,2	3,6
	-6	0,6	0,58	-2,09
	-2	2,45	1	-4,9
	-1	2,45	1,2	-2,94
	-1	2,1	1	-2,1
cementering reeds voorzien in deel 2A				-961,13

**2B\_41.44. Cementbepleistering**

m2	FH
----	----

**2B\_43. LICHTE WANDEN EN PLAATAFWERKINGEN**

**2B\_43.1. PLAFONDS**

**2B\_43.11. Plafonds**

					162,68	m2	FH
K 01 tot 06	1	4,62	2,75	12,71			
	2	4,7	2,75	25,85			
	1	4,75	2,75	13,06			
	2	4,8	2,75	26,4			
Kamer 07	1	3,65	0,9	3,29			
	1	0,35	0,9	0,32			
Kamer 08 en 09 TR en opwarmkeuken	1	2,6	3,46	9			
	1	5,33	3,46	18,44			
K 10 tot 16	7	3,65	0,9	23			
	7	0,35	0,9	2,21			
K17 en 18	1	2,3	5,2	11,96			
	1	1	1	1			
	1	2	0,8	1,6			
Toiletten publiek	1	3,46	4	13,84			

**2B\_43.15. Isolatie**

					134,68	m2	FH
risaliet oost	1	8,55	7,97	68,14			
	4	1,55	0,2	1,24			
risaliet centraal	1	8,65	8,25	71,36			
	4	1,55	0,2	1,24			
trap	-2	3,65	1	-7,3			

**2B\_43.2. LICHTE WANDEN**

**2B\_43.21. Structuur wanden**

Stal- verdieping

561,44	m2	FH
--------	----	----

	berging	1	4,3	4,5	19,35
		1	4,1	2,61	10,7
		0,5	1,4	4,5	3,15
	Kamers	7		16,7	116,9
		14	2,5	0,9	31,5
		-7	2,1	0,9	-13,23
	Tussenmuren	6			20,477
					122,86
Risalië-verdieping					
	Kamer 17	1	5,2	8,14	42,33
		-1	2,1	1	-2,1
		1	3,5	2,4	8,4
		1	5,2	2,3	11,96
		-1	2,1	1	-2,1
		1	5,2	4,3	22,36
		1	2,15	2,95	6,34
		1	2,5	1,85	4,63
		-1	2,1	1	-2,1
		1	5,2	1,85	9,62
	Kamer 18	1	5,2	7,94	41,29
		-1	2,1	1	-2,1
		1	3,5	2,4	8,4
		1	5,2	2,3	11,96
		-1	2,1	1	-2,1
		1	5,2	4,3	22,36
		1	2,15	2,95	6,34
		-1	2,1	1	-2,1
		1	5,2	1,85	9,62
	Vergaderzone	2	1,3	3,3	8,58
		1	3,1	3,3	10,23
		1	1,2	2,4	2,88
		1	1,2	1,8	2,16
		2	4,45	2,4	21,36
	Toiletten	3	1,3	1,8	7,02
		1,5	1,8	1,8	4,86
		3	3,3	0,9	8,91
		2	3,1	3,5	21,7
		-5	2,1	1	-10,5

**2B\_43.22. Isolatie**

overeenkomstig art. structuur wanden

561,44	m2	FH
--------	----	----

561,44

**2B\_43.23. Wandafwerking 2 x 12,2 mm**

Stal- verdieping

1011,37	m2	FH
---------	----	----

	berging	2	4,3	4,5	38,7
		2	4,1	2,61	21,4
		1	1,4	4,5	6,3
	Kamers	14		16,7	233,8
		28	2,5	0,9	63
		-8	2,1	0,9	-15,12
	Tussenmuren	6			20,477
					122,86
Risalië-verdieping					
	Kamer 17	2	5,2	8,14	84,66
		-2	2,1	1	-4,2
		2	3,5	2,4	16,8
		2	5,2	2,3	23,92
		-2	2,1	1	-4,2
		2	5,2	4,3	44,72
		2	2,15	2,95	12,69
		2	2,5	1,85	9,25
		-2	2,1	1	-4,2
		2	5,2	1,85	19,24
	Kamer 18	2	5,2	7,94	82,58
		-2	2,1	1	-4,2
		2	3,5	2,4	16,8
		2	5,2	2,3	23,92
		-2	2,1	1	-4,2
		2	5,2	4,3	44,72
		2	2,15	2,95	12,69

	-2	2,1	1	-4,2
	2	5,2	1,85	19,24
Vergaderzone	4	1,3	3,3	17,16
	2	3,1	3,3	20,46
	2	1,2	2,4	5,76
	2	1,2	1,8	4,32
	4	4,45	2,4	42,72
Toiletten	6	1,3	1,8	14,04
	3	1,8	1,8	9,72
	6	3,3	0,9	17,82
	4	3,1	3,5	43,4
	-10	2,1	1	-21

## 2B\_43.24. Vergaderlokalen

### 2B\_43.241. Kolommen

10	st	FH
----	----	----

### 2B\_43.242. Koker met aansluiting tot dak

16,1	m	FH
------	---	----

## 2B\_43.5. OMKASTINGEN

### 2B\_43.51. Kokers

27	m2	VH	
2	5	2	20
1	3,5	2	7

### 2B\_43.53. Sanbloes

25,44	m2	FH	
17	1,2	1	20,4
2	1,2	2,1	5,04

## 2B\_44. ONDERVLOEREN

### 2B\_44.2. VLOERISOLATIE

#### 2B\_44.22. Uitvullingslaag + isolatie

overeenkomstig art. 2A\_44.3. gewapende chappe

594,9	m2	FH
594,9		

#### 2B\_44.6. ZWALUWSTAARTPLATEN

265,87	m2	FH		
koetshuis	1	13,9	8,1	112,59
	1	3,5	8,1	28,35
trap	-1	3,25	3	-9,75
risaliet oost	1	8,55	7,97	68,14
	4	1,55	0,2	1,24
risaliet centraal	1	8,65	8,25	71,36
	4	1,55	0,2	1,24
trap	-2	3,65	1	-7,3

## 2B\_45. VLOEREN

### 2B\_45.2. PLANKENVLOEREN

#### 2B\_45.22. Nieuwe plankenvloeren

59,99	m2	FH		
koetshuis	2	13,9	8,1	225,18
	1	3,5	1	3,5
trap	-2	3,25	3	-19,5
risaliet oost	1	8,55	7,97	68,14
	4	1,55	0,2	1,24
risaliet centraal	1	8,65	8,25	71,36
	4	1,55	0,2	1,24
trap	-2	3,65	1	-7,3
reeds voorzien in deel 2A				-283,87

#### 2B\_45.25. Behandeling vloeren

##### 2B\_45.251. Opschuren plankenvloeren

-71,8	m2	FH		
koetshuis	1	13,9	8,1	112,59
	1	3,5	1	3,5
trap	-2	3,25	3	-19,5

	risaliet oost	1	8,55	7,97	68,14		
		4	1,55	0,2	1,24		
	risaliet centraal	1	8,65	8,25	71,36		
		4	1,55	0,2	1,24		
	trap	-2	3,65	1	-7,3		
	reeds voorzien in deel 2A						-303,07
<b>2B_45.252.</b>	<b>behandelen houten vloeren</b>						-52,6 m2 FH
	koetshuis	1	13,9	8,1	112,59		
		1	3,5	1	3,5		
	trap	-2	3,25	3	-19,5		
	risaliet oost	1	8,55	7,97	68,14		
		4	1,55	0,2	1,24		
	risaliet centraal	1	8,65	8,25	71,36		
		4	1,55	0,2	1,24		
	trap	-2	3,65	1	-7,3		
	reeds voorzien in deel 2A						-283,87
<b>2B_45.3.</b>	<b>GIETVLOEREN</b>						
<b>2B_45.32.</b>	<b>Gietvloer</b>						23,8 m2 FH
	Koetshuis +1 - toiletten	1	3,5	3,6	12,6		
		1	3,5	3,2	11,2		
<b>2B_45.4.</b>	<b>PLINTEN EN DORPELS</b>						m2 FH
<b>2B_45.41.</b>	<b>Houten plinten</b>						653 m VH
	Kamers gelijkvloers	7	28		196		
	Risalieten	2	40		80		
	verdieping	1	27		27		
		6	20		120		
		1	25		25		
		2	80		160		
		1	45		45		
<b>2B_45.42.</b>	<b>Verzonken plinten</b>						m FH
<b>2B_45.23.</b>	<b>Overgangsprofiel vloeren</b>						m FH
<b>2B_46.</b>	<b>TEGELWERKEN</b>						
<b>2B_46.1.</b>	<b>WANDTEGELS</b>						
<b>2B_46.12.</b>	<b>Vlakke tegel</b>						m2 FH
<b>2B_46.2.</b>	<b>WANDCOATING</b>						
<b>2B_46.22.</b>	<b>Afwerking sanblocs</b>						m2 FH
<b>2B_46.3.</b>	<b>SPIEGELS</b>						m2 FH
<b>2B_5.</b>	<b>SCHRIJNWERK</b>						
<b>2B_51.</b>	<b>BUITENSCHRIJNWERK</b>						
<b>2B_3.</b>	<b>NIEUW STALEN SCHRIJNWERK</b>						
<b>2B_31.</b>	<b>Deuren</b>						23,04 m2 FH
		8	2,4	1,2	23,04		
<b>2B_33.</b>	<b>Ramen koetshuis</b>						37,34 m2 FH
		2	2,85	3,25	18,53		
		2	2,85	3,3	18,81		
<b>2B_51.6.</b>	<b>GLAZEN SCHRIJNWERK</b>						

<b>2B_51.61.</b>	<b>Inkomportaal risalieten</b>					2	st	FH
<b>2B_51.62.</b>	<b>Inkomportaal stal</b>					1	st	FH
<b>2B_51.63.</b>	<b>Vergaderzaal</b>					10,8	m	FH
		2		2,9		5,8		
		1		5		5		
<b>2B_52.</b>	<b>BINNENSCHRIJNWERK</b>							
<b>2B_52.1.</b>	<b>NIEUWE DEUREN</b>							
<b>2B_52.11.</b>	<b>Vlakke deuren</b>							
<b>2B_52.111.</b>	<b>Standaard deur</b>					11	st	FH
	gelijkvloers stal	4				4		
	kamers risaliet	2				2		
	toiletten koetshuis	5				5		
<b>2B_52.112.</b>	<b>Schuifdeur</b>					13	st	FH
	verdieping stal	7				7		
	kamers risaliet	4				4		
	+2	2				2		
<b>2B_52.113.</b>	<b>Mindervalide deur</b>					2	st	FH
<b>2B_52.114.</b>	<b>Dubbele deur</b>					1	st	FH
<b>2B_52.115.</b>	<b>Blokdeur</b>					3	st	FH
<b>2B_52.13.</b>	<b>Branddeuren RF1/2h</b>							
<b>2B_52.131.</b>	<b>Enkele deur</b>					4	st	FH
	verdieping stal	1				1		
	risaliet	2				2		
	opwarmkeuken	1				1		
<b>2B_52.132.</b>	<b>Blokdeur</b>					2	st	FH
	Technische ruimte	2				2		
<b>2B_52.133.</b>	<b>Hoteldeuren</b>					13	st	FH
	stal gelijkvloers	1				1		
	stal verdieping	8				8		
	risaliet	4				4		
<b>2B_52.2.</b>	<b>BESTAAND SCHRIJNWERK</b>							
<b>2B_52.21.</b>	<b>Raamtabletten</b>					32,6	m	FH
	kleine stalramen	16		0,6		9,6		
	grote ramen	12		0,9		10,8		
	grote ramen verdieping	4		1		4		
		1		1,2		1,2		
	kleine ramen	10		0,6		6		
		2		0,5		1		
<b>2B_53.</b>	<b>GLASWERKEN</b>							
<b>2B_53.2.</b>	<b>HEDENDAAGSE BELAZING</b>							
<b>2B_53.21.</b>	<b>Dubbele beglazing</b>					60,38	m2	FH
		8	2,4	1,2		23,04		
		2	2,85	3,25		18,53		
		2	2,85	3,3		18,81		
<b>2B_54.</b>	<b>TRAPPEN EN BALUSTRADES</b>							

<b>2B_54.1.</b>	<b>TRAPPEN</b>				
<b>2B_54.11.</b>	Trap risaliet			2	st FH
<b>2B_54.12.</b>	Trap stal			1	st FH
<b>2B_54.13.</b>	Verdreven trap			1	st FH
<b>2B_54.14.</b>	Trap koetshuis			1	st FH
<b>2B_56.</b>	<b>DIVERSE SCHRIJNWERKEN</b>				
<b>2B_56.1.</b>	<b>MEUBELEN</b>				
<b>2B_56.11.</b>	Lavabokast			18	st FH
<b>2B_57.</b>	<b>TOEBEHOREN</b>				
<b>2B_57.1.</b>	<b>SIGNALISATIE</b>				
<b>2B_57.11.</b>	Signalisatie lokalen			4	st VH
<b>2B_57.12.</b>	Evacuatieplan			10	st VH
<b>2B_57.2.</b>	<b>TOEBEHOREN DEUREN</b>				
<b>2B_57.21.</b>	Deurstoppen			20	st VH
<b>2B.57.22.</b>	Deurdrangers				st VH
<b>2B.57.23.</b>	Vergrendeling poorten			8	st VH
<b>2B.57.24.</b>	Deurbadge			10	st VH
<b>2B.57.25.</b>	Deurcilinder			5	st VH
<b>2B.57.26.</b>	Hotelbadgesysteem			18	st VH
<b>2B.57.3.</b>	<b>RAAMFOLIES</b>			5	m2 VH

## **2B\_9. SCHILDERWERKEN**

### **2B\_92. SCHILDERWERKEN OP HOUT**

#### **2B\_92.3. BINNENSCHILDERWERK**

<b>2B_92.31.</b>	<b>Schilderdeuren</b>					176,4	m2	FH
	standaardeuren	22	2	0,9		39,6		
	schuifdeur	26	2	0,9		46,8		
	MV deur	4	2	1		8		
	Dubbele deur	2	2	1,8		7,2		
	Blokdeur	6	2	1		12		
	Branddeur - enkel	8	1	1		8		
	Branddeur - blokdeur	4	2	1		8		
	Branddeur - hoteldeur	26	2	0,9		46,8		

<b>2B_92.33.</b>	<b>Plinten</b>					653	m	FH
	overeenkomstig art. 2B_45.41.					653		

### **2B\_93. SCHILDERWERKEN OP PLEISTER**

#### **2B\_93.2. BINNENSCHILDERWERK**

<b>2B_93.21.</b>	<b>Muren</b>					2451,28	m2	FH
	overeenkomstig art. 2B_41.41.					1439,91		
	overeenkomstig art. 2B_43.23.					1011,37		

<b>2B_93.22.</b>	<b>Plafonds</b> overeenkomstig art. 2B_43.11.								162,68	m2	FH
<b>2B_93.23.</b>	<b>Kokers</b> overeenkomstig art. 2B_43.51.								27	m2	FH
<b>2B_93.24.</b>	<b>Plafond vergaderlokaal (incl. kolommen)</b>								1	GP	
<b>2B_94.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP BAKSTEEN</b>										
<b>2B_94.1.</b>	<b>PLINT</b>								139,95	m2	FH

### 3A. GEBOUW 5 - KOEINSTAL NOORD - GESUBSIDIEERD

#### 3A\_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

<b>3A_11.</b>	<b>INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS</b>								1	GP	
<b>3A_13.</b>	<b>STELLINGEN</b>										
<b>3A_13.2.</b>	<b>Interieur</b>								1	GP	
<b>3A_16.</b>	<b>BOUWPUTTEN</b>										
<b>3A_16.2.</b>	<b>GRAAFWERKEN</b>										
<b>3A_16.21.</b>	<b>Funderingsplaat</b>								214,672	m3	VH
		1	0,5	32,65	13,15	214,672					

#### 3A\_2. RUWBOUWWERKEN

<b>3A_21.</b>	<b>FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN</b>										
<b>3A_21.3.</b>	<b>PLAATFUNDERINGEN</b>										
<b>3A_21.31.</b>	<b>Zuiverheidslagen</b>								429,35	m2	FH
		1		32,65	13,15	429,35					
<b>3A_21.32.</b>	<b>Vochtwerende lagen</b>									PM	
<b>3A_21.34.</b>	<b>Plaatfundering</b>								85,87	m3	FH
		1	0,2	32,65	13,15	85,87					

#### 3A\_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN

<b>3A_41.</b>	<b>BINNENBEPLEISTERING</b>										
<b>3A_41.1.</b>	<b>VOORBEREIDENDE WERKEN</b>										
<b>3A_41.11.</b>	<b>Reiniging en versteviging</b>								216,15	m2	VH
		0,5		13,1	33	216,15					
<b>3A_41.5.</b>	<b>KALEIEN</b>										
<b>3A_41.51.</b>	<b>Troggewelven</b>								432,3	m2	FH
		1		33	13,1	432,3					
<b>3A_44.</b>	<b>ONDERVLOEREN</b>										
<b>3A_44.3.</b>	<b>GEWAPENDE CHAPE</b>								429,35	m2	FH
		1		32,65	13,15	429,35					
<b>3A_44.4.</b>	<b>HERSTEL OPENING GEWELVEN-MUUR</b>								64	m	FH
		2		32		64					
<b>3A_44.5.</b>	<b>UITVULLING GEWELVEN</b>								429,35	m2	FH

		1	32,65	13,15	429,35			
<b>3A_45.</b>	<b>VLOEREN</b>							
<b>3A_45.1.</b>	<b>TEGELVLOEREN</b>							
<b>3A_45.11.</b>	<b>Boomse tegels</b>					429,35	m2	FH
		1	32,65	13,15	429,35			
<b>3A_45.12.</b>	<b>Behandeling tegels</b>					429,35	m2	FH
		1	32,65	13,15	429,35			
<b>3A_45.4.</b>	<b>BAKSTENEN VLOEREN</b>					429,35	m2	FH
		1	32,65	13,15	429,35			

### 3A\_9. SCHILDERWERKEN

<b>3A_92.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP HOUT</b>							
<b>3A_92.3.</b>	<b>BINNENSCHILDERWERK</b>							
<b>3A_92.36.</b>	<b>Dakstructuur</b>					736	m2	FH
		2	32,65	10	653			
		2	8,3	5	83			
<b>3A_92.37.</b>	<b>Spanten</b>					7	st	FH
<b>3A_95.</b>	<b>SCHILDERWERK OP METAAL</b>							
<b>3A_95.2.</b>	<b>STRUCTUUR STAL</b>							
<b>3A_95.21.</b>	<b>Kolommen</b>					14	m	FH
		14			14			
<b>3A_95.22.</b>	<b>I-profielen</b>					91,7	m	FH
		7	13,1		91,7			
<b>3A_95.23.</b>	<b>I-profielen troggewelven</b>					555,1	m	FH
		17	32,65		555,1			

### 3B. GEBOUW 5 - KOEIENSTAL NOORD - NIET-GESUBSIDIEERD

#### 3B\_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

<b>3B_11.</b>	<b>INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS</b>					1	GP	
<b>3B_14.</b>	<b>DEMONTAGE- EN AFBRAAKWERKEN</b>							
<b>3B_14.2.</b>	<b>RUWBOUW</b>							
<b>3B_14.28.</b>	<b>Wegbreken troggewelven</b>					11,7	m2	FH
	trap	1	3,60	3,25	11,70			

#### 3B\_2. RUWBOUWWERKEN

<b>3B_23.</b>	<b>OPGAAND METSELWERK</b>							
<b>3B_23.2.</b>	<b>HERSTELMETSELWERK</b>							
<b>3B_23.21.</b>	<b>Diverse herstel metselwerken</b>					1,000	m3	FH
<b>3B_23.3.</b>	<b>NIEUW METSELWERK</b>							
<b>3B_23.32.</b>	<b>Snelbouwmetselwerk</b>							
<b>3B_23.322.</b>	<b>Dikte 14cm</b>					393,75	m3	VH
	GELIJKVLOERS							

opvulmetselwerk	1	2,55	1,24	0,14	0,443
	1	4,60	0,63	0,14	0,406
	1	4,60	0,27	0,14	0,174
inkom	1	4,60	6,39	0,14	4,115
	1	4,60	0,64	0,14	0,412
	1	4,60	3,34	0,14	2,151
	1	3,15	0,75	0,14	0,331
	1	3,15	1,75	0,14	0,772
	3	3,15	159,00	0,14	210,357
af trek deuren	-1	2,10	0,90	0,14	-0,265
gang	1	4,60	32,20	0,14	20,737
af trek inham	-2	3,15	2,00	0,14	-1,764
	-6	3,15	2,12	0,14	-5,61
	1	4,60	0,86	0,14	0,554
hotelkamers 01 - 06	6	4,60	2,21	0,14	8,539
	6	4,60	0,60	0,14	2,318
	6	4,60	4,18	0,14	16,152
	6	4,60	0,60	0,14	2,318
	6	4,60	3,48	1,14	109,495
	6	3,15	0,91	0,14	2,408
	6	3,15	2,10	0,14	5,557
	6	3,15	2,74	0,14	7,25
	6	3,15	2,14	0,14	5,662
af trek deuren	-12	2,10	0,9	0,14	-3,175
hotelkamer 07	1	3,15	0,91	0,14	0,401
	1	3,15	2,40	0,14	1,058
	1	3,15	2,88	0,14	1,27
	1	3,15	2,40	0,14	1,058
af trek deur	-2	2,10	0,90	0,14	-0,529
VERDIEPING	1	1,46	5,65	0,14	1,155
	0,5	4,90	5,65	0,14	1,938

### 3B\_26. BETON

#### 3B\_26.1. STRUCTUURELEMENTEN IN GEWAPEND BETON

<b>3B_26.13. Ring- en verdeelbalken</b>						0,11	m3	FH
trap	1	0,20	3,93	0,14	0,11			

<b>3B_26.14. Trappen</b>						1	st	FH
--------------------------	--	--	--	--	--	---	----	----

#### 3B\_27. STALEN STRUCTUURELEMENTEN

<b>3B_27.1. PORTAALSTRUCTUUR</b>						8	st	FH
----------------------------------	--	--	--	--	--	---	----	----

<b>3B_27.2. PORTAALSTRUCTUUR GANG</b>						1	st	FH
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---	----	----

#### 3B\_28. LATEIEN

##### 3B\_28.1. GEBAKKEN LATEIEN

<b>3B_28.12. Dikte 14cm</b>						49,9	m	FH
-----------------------------	--	--	--	--	--	------	---	----

gelijkvloers kamers	14		1,20		16,8
gelijkvloers bergruimte	1		1,20		1,2
gelijkvloers inkom (kast)	1		2,00		2,0
gelijkvloers inhammen	8		2,40		19,2
	1		2,25		2,3
gelijkvloers badkamers	6		1,40		8,4

### 3B\_3. DAKEN - HOUTBOUW

#### 3B\_31.2. HOUTEN VLOEREN

<b>3B_31.22. Houten liggers (200x100mm; hoh 40cm)</b>						218,4	m	FH
mezzanine	56		3,90		218,4			

<b>3B_31.23. Houten liggers</b>					95,81 m2 FH
plafond gelijkvloers inkom	1		3,25	1,9	6,18
plafond gelijkvloers badkamer	6		3,85	3,35	77,39
	1		3,60	3,40	12,24

<b>3B_31.24. Podium</b>					48,51 m2 FH
gelijkvloers	6		3,85	2,1	48,51

### 3B\_31.5. TOEGANKELIJKHEID

<b>3B_31.53. Toegangsluiken - rooster</b>					7 st FH
gelijkvloers - badkamers	7				7

<b>3B_31.54. Toegangsluiken - gyproc</b>					1 st FH
verdieping	1				1

## 3B\_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN

### 3B\_41. BINNENBEPLEISTERING

#### 3B\_41.1. VOORBEREIDENDE WERKEN

<b>3B_41.11. Zoutuitbloeiingen</b>					332 m2 FH
	2	4	32,65		261
	2	4	13,2		106
	4	4	0,6		10
	-8	0,9	0,85		-6
	-8	1,8	0,85		-12
	-4	2,5	1,2		-12
	-2	2,9	2,65		-15

#### 3B\_41.4. NIEUWE PLEISTERWERKEN

<b>3B_41.41. Bepeistering voor muren</b>					538,62 m2 FH
	2	4	32,65		261,2
	2	4	13,2		105,6
	4	4	0,6		9,6
	-8	0,9	0,85		-6,12
	-8	1,8	0,85		-12,24
	-4	2,5	1,2		-12
	-2	2,9	2,65		-15,37
	2	1,5	32,65		97,95
	2			55	110

<b>3B_41.43. Gipsbepleistering</b>					652,23 m2 FH
GELIJKVLOERS					
opvulmetselwerk	1	2,55	1,24		3,16
	1	4,05	0,63		2,55
	1	4,05	0,41		1,66
inkom	1	4,05	6,53		26,45
	1	4,05	0,50		2,03
	1	4,05	1,61		6,52
	1	2,60	0,75		1,95
	1	2,60	1,75		4,55
	2	2,60	1,18		6,14
af trek deuren	-1	2,10	0,90		-1,89
bergruimte	2	2,60	1,08		5,62
	2	2,60	1,59		8,27
af trek deuren	-1	2,10	0,90		-1,89
gang	6	2,60	2,12		33,07
	1	2,60	2,00		5,20
	1	4,05	0,86		3,48
af trek deuren	-7	2,10	0,90		-13,23
kamer 01	2	3,69	2,07		15,28
	2	4,05	4,32		34,99
	1	4,05	0,50		2,03
	2	2,60	2,88		14,98

	1	2,60	1,10	2,86
	1	2,60	2,16	5,62
	1	3,69	0,60	2,21
af trek deuren	-2	2,10	0,90	-3,78
kamer 02-06	10	3,69	2,07	76,38
	5	4,05	0,60	12,15
	10	4,05	4,32	174,96
	5	2,60	0,60	7,80
	10	2,60	2,88	74,88
	5	2,60	1,10	14,30
	5	2,60	2,16	28,08
	5	3,69	0,60	11,07
af trek deuren	-10	2,10	0,90	-18,90
kamer 07	1	4,05	2,07	8,38
	2	4,05	0,60	4,86
	1	4,05	4,32	17,50
	2	2,60	0,60	3,12
	1	2,60	2,40	6,24
	1	4,05	0,14	0,57
	1	4,05	2,88	11,66
	1	2,10	1,51	3,17
af trek deuren	-1	2,10	0,90	-1,89
verdieping	1	2,50	5,65	14,13
	1	1,46	5,65	8,25
	1	4,90	5,65	27,69

### 3B\_41.44. Cementbepleistering

zie art. 3B\_46.12.

1

467,09

467,09

467,09	m2	FH
--------	----	----

### 3B\_43. LICHTE WANDEN EN PLAATAFWERKINGEN

#### 3B\_43.1. PLAFONDS

#### 3B\_43.11. Plafonds (vochtwerend) op draagstructuur

gelijkvloers badkamers

6

3,85

3,35

77,39

1

3,60

3,40

12,24

-1

1,90

0,60

-1,14

af trek luiken

-7

8,00

-56,00

af trek brandwerend

-7

2,10

0,65

-9,56

-1

2,00

0,65

-1,30

21,63	m2	FH
-------	----	----

#### 3B\_43.12. Plafonds (brandwerend) op draagstructuur + isolatie

gelijkvloers inkom

1

3,25

1,9

6,18

gelijkvloers inhammen

7

2,1

0,65

9,56

1

2

0,65

1,3

verdieping gang

1

28,75

2,65

76,19

93,23	m2	FH
-------	----	----

#### 3B\_43.13. Plafonds zelfdragend + isolatie

verdieping traphal

1

6,10

4,00

24,40

verdieping kamers 15-17

3

32,00

4,00

384,00

mezzanine toiletten

7

1,65

0,90

10,4

418,8	m2	FH
-------	----	----

#### 3B\_43.2. LICHTE WANDEN

#### 3B\_43.211. Structuur wanden - 7,5cm

WANDEN 12,5cm

VERDIEPING

berging

2

2,50

2,70

13,5

1

2,50

4,32

10,8

af trek deuren

-1

2,10

0,90

-1,89

kokers

1

2,50

2,72

6,8

1

2,50

2,63

6,58

kamer 08-14

7

1,50

0,95

9,98

kamer 15-17

9

2,50

1,60

36

3

2,50

0,35

2,63

3

2,50

0,90

6,75

3

2,50

0,75

5,63

653,75	m2	FH
--------	----	----

	3	2,50	3,86	28,95
MEZZANINE				
	1	1,10	20,79	22,87
	7	1,10	0,60	4,62
	7	4,25	1,78	52,96
	7	4,00	0,90	25,2
<i>af trek deuren</i>	-7	2,10	0,90	-13,23

WANDEEN 20,5cm

VERDIEPING

kamer 08-14	12	1,46	5,65	98,99
	6	4,90	5,65	166,11
kamer 15-17	8	5,50	1,40	61,6
	4	5,50	4,95	108,9

**3B\_43.212. Structuur wanden - 10cm**

245,69	m2	FH
--------	----	----

VERDIEPING

gang	1	2,50	28,72	71,8
	1	6,45	32,85	211,88
	-1	2,50	3,15	-7,88
<i>af trek deuren</i>	-11	2,10	0,90	-20,79
<i>af trek kasten technieken</i>	-3	2,10	1,48	-9,32

**3B\_43.22. Isolatie**

897,58	m2	FH
--------	----	----

Zie art. 3B_43.211.	1		653,75	653,75
<i>af trek schuifdeuren</i>	-3		0,78	0,75
Zie art. 3B_43.212.	1		245,69	245,69
<i>af trek kolommen</i>	-16		0,08	0,08
				-0,1

**3B\_43.231. Wandafwerking 2 x 12,2 mm**

136,62	m2	FH
--------	----	----

VERDIEPING

berging	2	2,50	2,70	13,5
	2	2,50	3,26	16,3
<i>af trek deuren</i>	-2	2,10	0,90	-3,78
technische berging	1	2,50	2,67	6,68
	1	2,50	4,32	10,8
<i>af trek deuren</i>	-1	2,10	0,90	-1,89
gang	1	2,50	28,72	71,8
	1	2,50	20,84	52,1
	-1	2,50	8,86	-22,15
	2	2,50	1,55	7,75
	-1	#VERW!	#VERW!	
<i>af trek deuren</i>	-11	2,10	0,90	-20,79
kasten in gang	6	2,10	0,50	6,3

**3B\_43.232. Wandafwerking 2 x 12,2 mm (vochtwerend)**

981,15	m2	FH
--------	----	----

VERDIEPING

kamer 08-14	12	1,46	5,65	98,99
	6	4,90	5,65	166,11
	1	2,50	27,09	67,73
<i>af trek deuren</i>	-7	2,10	0,90	-13,23
kamers 15-17 scheidingsmuren	8	5,50	1,40	62
	4	5,50	4,95	109
kamer 15-17	6	2,50	1,60	24
	3	2,50	1,48	11,1
	3	2,50	0,90	6,75
	3	2,50	0,48	3,6
	3	2,50	1,03	7,73
	9	2,50	1,60	36
	3	2,50	0,90	6,75
	3	2,50	3,73	27,98
	3	2,50	0,75	5,63
	3	2,50	0,13	0,94
	3	2,50	0,88	6,6
	3	2,50	3,85	28,88
	5	2,50	1,40	17,5
	-5	#VERW!	#VERW!	
	3	2,50	6,66	49,95

af trek deuren	-3	2,10	0,90	-5,67
MEZZANINE				
kamer 08-14	1	1,42	20,79	29,52
	7	1,10	0,73	5,62
	7	1,10	0,13	0,96
	7	1,10	0,60	4,62
	1	1,10	20,04	22,04
	7	4,25	1,78	52,96
	7	4,00	1,03	28,84
	7	2,40	1,65	27,72
	7	2,40	0,90	15,12
	1	3,63	27,09	98,34
af trek deuren	-14	2,10	0,78	-22,93

### 3B\_43.5. OMKASTINGEN

3B\_43.51. Kokers m2 VH

3B\_43.53. Kastenwand trap 7 st FH

3B\_43.54. Sanblocc 20,46 m2 FH

badkamers gelijkvloers	7	1,10	0,88	6,78
	7	1,10	0,175	1,35
toiletten verdieping	3	1,10	1,05	3,47
	3	1,10	0,175	0,58
badkamers mezzanine	7	1,10	0,90	6,93
	7	1,10	0,18	1,35

### 3B\_44. ONDERVLOEREN

#### 3B\_44.2. VLOERISOLATIE

3B\_44.22. Uitvullingslaag + isolatie 429,35 m2 FH  
zie art. 3A\_44.3. 

1	429,35			429,35
---	--------	--	--	--------

3B\_44.6. ZWALUWSTAARTPLATEN 75,39 m2 FH  
mezzanine 

1		28,45	2,65	75,39
---	--	-------	------	-------

### 3B\_45. VLOEREN

#### 3B\_45.2. HOUTEN VLOEREN

3B\_45.21. OSB-plaat 18mm 50 m2 VH

#### 3B\_45.3. GIETVLOEREN

3B\_45.31. Mindering baksteenvloer -73,88 m2 FH  
gelijkvloers  
zie art. 3B\_45.32. 

-1			73,88	-73,88
----	--	--	-------	--------

3B\_45.32. Mindering tegelvloer (& behandeling) -36,36 m2 FH  
verdieping  
zie art. 3B\_45.32. 

-1			36,36	-36,36
----	--	--	-------	--------

3B\_45.33. Gietvloer 185,63 m2 FH

badkamer 01-06	6		1,10	2,88	19,01
	6		2,62	2,74	43,07
	6		1,60	0,60	5,76
badkamer 07	1		2,40	2,14	5,14
	1		1,50	0,60	0,9
toiletten 15-17	3		1,48	1,60	7,1
badkamer 15-17	3		1,65	3,73	18,46
	3		1,60	2,25	10,8
badkamers mezzanine	1		28,45	2,65	75,39

3B\_45.4. PLINTEN EN DORPELS

**3B\_45.41. Houten plinten**

231,8 m FH

## VERDIEPING

gang	1	2,60	2,6
	1	28,86	28,9
	1	1,80	1,8
	1	8,86	8,9
	2	5,72	11,4
	1	3,16	3,2
	1	20,84	20,8
	1	4,30	4,3
	1	0,56	0,6
	1	0,21	0,2
af trek kasten	-3	1,48	-4,4
af trek deuren	-11	0,90	-9,9
kamer 08-14	7	3,87	27,1
af trek deuren	-7	0,90	-6,3
kamer 15-17	3	6,66	20
	3	0,50	1,5
	9	1,60	14,4
	3	0,82	2,5
	3	0,58	1,7
	3	0,13	0,4
	3	0,88	2,6
	3	3,85	11,6
	3	4,89	14,7
	3	5,54	16,6
af trek deuren	-3	0,90	-2,7
berging	2	3,26	6,5
	2	2,70	5,4
af trek deuren	-2	0,90	-1,8
technische berging	2	4,32	8,6
	2	2,67	5,3
af trek deuren	-1	0,90	-0,9
<b>MEZZANINE</b>			
	7	0,73	5,1
	7	0,13	0,9
toilet	14	1,65	23,1
	14	0,90	12,6
af trek deuren	-7	0,78	-5,5

**3B\_45.42. Verzonken plinten**

201,6 m FH

## GELIJKVLOERS

inkom	1	1,85	1,9
	1	0,41	0,4
	1	0,40	0,4
	1	6,52	6,5
	1	1,25	1,3
	2	1,18	2,4
	1	0,75	0,8
	1	0,28	0,3
af trek deuren	-1	0,90	-0,9
bergruimte	2	1,09	2,2
	2	1,59	3,2
af trek deuren	-1	0,90	-0,9
gang	1	3,11	3,1
	6	2,12	12,7
	1	1,98	2
	1	3,71	3,7
	1	31,83	31,8
af trek buitendeuren en -ramen	-2	1,24	-2,5
kamer 01	1	6,39	6,4
	1	0,50	0,5
	2	2,88	5,8
	1	1,10	1,1
	1	3,72	3,7
	1	0,60	0,6
	1	2,07	2,1

af trek deuren	-2	0,90	-1,8
kamer 02-06	5	2,21	11,1
	10	0,60	6
	5	4,18	20,9
	10	2,88	28,8
	5	1,10	5,5
	5	3,72	18,6
	5	0,60	3
	5	2,07	10,4
af trek deuren	-10	0,90	-9
kamer 07	1	2,21	2,2
	2	0,60	1,2
	1	4,18	4,2
	1	0,14	0,1
	1	2,88	2,9
	1	1,51	1,5
	1	5,92	5,9
	1	0,65	0,7
	1	2,84	2,8
	1	3,62	3,6
af trek deuren	-2	0,90	-1,8
af trek buitendeuren en -ramen	-1	2,55	-2,6
	-1	1,24	-1,2

**5B\_45.22. Natuurstenen dorpels vloeren**

gelijkvloers	6	0,93	0,14	0,78	0,78	m2	FH
--------------	---	------	------	------	------	----	----

**5B\_45.23. Overgangsprofiel vloeren**

gelijkvloers	6	1,10		6,6	11,6	m	FH
	3	0,90		2,7			
	3	0,78		2,3			

**3B\_46. TEGELWERKEN**

**3B\_46.1. WANDTEGELS**

**3B\_46.12. Vlakke tegel**

badkamer 01-06	6	2,60	1,60	24,96	467,09	m2	FH
	6	2,60	0,91	14,2			
	6	2,60	0,14	2,18			
	6	1,50	0,88	7,92			
	6	2,60	2,74	42,74			
	6	2,60	2,62	40,87			
	6	2,60	3,34	52,1			
af trek deuren	-6	2,10	0,90	-11,34			
badkamer 07	1	2,60	1,50	3,9			
	1	2,60	0,91	2,37			
	1	2,60	0,14	0,36			
	1	1,50	0,75	1,13			
	1	2,60	2,14	5,56			
	1	2,60	2,40	6,24			
	1	2,60	2,74	7,12			
af trek deuren	-1	2,10	0,90	-1,89			
badkamer 15-17	3	2,50	0,45	3,38			
	9	2,50	1,60	36			
	3	2,50	0,90	6,75			
	3	2,50	0,13	0,94			
	3	2,50	2,25	16,88			
	3	2,50	3,25	24,38			
	3	2,50	3,73	27,98			
	3	2,50	0,75	5,63			
badkamers mezzanine	7	2,40	1,78	29,9			
	7	2,40	1,03	17,3			
	6	2,40	2,00	28,8			
	1	2,40	2,45	5,88			
	12	2,40	2,65	76,32			
af trek deuren	-7	2,10	0,78	-11,47			

<b>3B_46.2.</b>	<b>WANDCOATING</b>						
<b>3B_46.22.</b>	<b>Afwerking sanblocs</b> zie art. 3B_43.54.	1		20,46		20,46	20,46 m2 FH
<b>3B_5. SCHRIJNWERK</b>							
<b>3B_51.</b>	<b>BUITENSCHRIJNWERK</b>						
<b>3B_51.2.</b>	<b>NIEUW HOUTEN SCHRIJNWERK</b>						
<b>3B_51.21.</b>	<b>Ramen dakkapellen</b>						4 st FH
<b>3B_51.22.</b>	<b>Ramen kopgevels</b>						2 st FH
<b>3B_51.3.</b>	<b>NIEUW STALEN SCHRIJNWERK</b>						
<b>3B_51.31.</b>	<b>Buitendeuren</b>	3	2,55	1,24		9,49	9,49 m2 FH
<b>3B_51.32.</b>	<b>Vast raam</b>	1	3,10	2,55		7,91	7,91 m2 FH
<b>3B_51.6.</b>	<b>GLAZEN SCHRIJNWERK</b>						
<b>5B_51.61.</b>	<b>Inkomportaal</b>						1 st FH
<b>3B_52.</b>	<b>BINNENSCHRIJNWERK</b>						
<b>3B_52.1.</b>	<b>NIEUWE DEUREN</b>						
<b>3B_52.11.</b>	<b>Vlakke deuren</b>						
<b>3B_52.111.</b>	<b>Standaard deur</b>						15 st FH
	gelijkvloers (90cm)	8				8	
	mezzanine (78cm)	7				7	
<b>3B_52.112.</b>	<b>Schuifdeur</b>						3 st FH
	verdieping (78cm)	3				3	
<b>3B_52.13.</b>	<b>Branddeuren RF1/2h</b>						
<b>3B_52.131.</b>	<b>Hoteldeuren</b>						19 st FH
	gelijkvloers (90cm)	7				7	
	verdieping (90cm)	12				12	
<b>3B_52.132.</b>	<b>Dubbele deur</b>						2 st FH
	gelijkvloers (200cm)	1				1	
	verdieping (180cm)	1				1	
<b>3B_52.2.</b>	<b>BESTAAND SCHRIJNWERK</b>						
<b>3B_52.21.</b>	<b>Raamtabletten</b>						14 m FH
		16		0,9		14	
<b>3B_53.</b>	<b>GLASWERKEN</b>						
<b>3B_53.2.</b>	<b>HEDEENDAAGSE BELAZING</b>						
<b>3B_53.21.</b>	<b>Dubbele beglazing</b>						35,04 m2 FH
	Ramen dakkapellen	4	2,1	1,35		11,34	
	Ramen kopgevels	2	2,25	1,4		6,3	
	Buitendeuren	3	2,55	1,24		9,49	
	Vast raam	1	3,10	2,55		7,91	

**3B\_54. TRAPPEN EN BALUSTRADES****3B\_54.1. TRAPPEN**

3B_54.11. Trap publiek	1	st	FH
------------------------	---	----	----

3B_54.13. Buitentrap met bordes	1	st	FH
---------------------------------	---	----	----

**3B\_54.2. BALUSTRADES**

3B_54.21. Metalen balustrades		PM	
-------------------------------	--	----	--

3B_54.22. Metalen trapleuning (muurzijde)		PM	
---	--	----	--

**3B\_56. DIVERSE SCHRIJNWERKEN****3B\_56.1. MEUBELEN**

3B_56.11. Lavabokast	17	st	FH
----------------------	----	----	----

**3B\_56.2. WANDAFWERKING**

3B_56.21. Regelstructuur + houten wandafwerking gang	1	4,05	32,20	130,41	125,1	m2	FH
	-2	2,60	1,92	-9,98			
	-6	2,60	2,04	-31,82			
	16	2,60	0,62	25,79			
plafonds	2		2,00	0,64	2,56		
	6		2,12	0,64	8,14		

**3B\_57. TOEBEHOREN****3B.57.1. SIGNALISATIE**

3B.57.11. Signalisatie lokalen	4	st	VH
--------------------------------	---	----	----

3B.57.12. Evacuatieplan	4	st	VH
-------------------------	---	----	----

**3B.57.2. TOEBEHOREN DEUREN**

3B.57.21. Deurstoppen	19	st	VH
-----------------------	----	----	----

3B.57.22. Deurdrangers		st	VH
------------------------	--	----	----

3B.57.23. Vergrendeling poorten	4	st	VH
---------------------------------	---	----	----

3B.57.24. Deurbadge	2	st	VH
---------------------	---	----	----

3B.57.25. Deurcilinder	5	st	VH
------------------------	---	----	----

3B.57.3. RAAMFOLIES	5	m2	VH
---------------------	---	----	----

**3B\_9. SCHILDERWERKEN****3B\_92. SCHILDERWERKEN OP HOUT****3B\_92.3. BINNENSCHILDERWERK**

3B_92.31. Schilderdeuren					70,28	m2	FH
gelijkvloers	8	2,10	0,93	15,62			
	7	2,10	0,93	13,67			
verdieping	12	2,10	0,93	23,44			
	3	2,60	0,78	6,08			
mezzanine	7	2,10	0,78	11,47			

3B_92.33. Plinten					433,4	m	FH
Zie art. 3B_45.41.	1		231,8	231,8			

	Zie art. 3B_45.42.	1		201,6		201,6		
<b>3B_92.37.</b>	<b>Toegangsluiken</b>						3	PM
	Zie art. 3B_32.52.	7		0,80	0,60	3		
<b>3B_93.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP PLEISTER</b>							
<b>3B_93.2.</b>	<b>BINNENSCHILDERWERK</b>							
<b>3B_93.21.</b>	<b>Muren</b>						2039,95	m2 FH
	zie art. 3B_41.41.	1		538,62		538,62		
	zie art. 3B_41.43.	1		652,23		652,23		
	zie art. 3B_43.231.	1		136,62		136,62		
	zie art. 3B_43.232.	1		981,15		981,15		
	zie art. 3B_46.12.	-1		268,67		-268,67		
<b>3B_93.22.</b>	<b>Plafonds</b>						533,86	m2 FH
	zie art. 3B_43.11.	1		21,63		21,63		
	zie art. 3B_43.12.	1		93,23		93,23		
	zie art. 3B_43.13.	1		418,8		419		
<b>3B_93.23.</b>	<b>Kokers</b>							m2 FH
<b>3B_94.</b>	<b>SCHILDERWERKEN OP BAKSTEEN</b>							
<b>3B_94.1.</b>	<b>PLINT</b>						84	m2 FH
<b>4A.</b>	<b>GEBOUW 6 - KOEIENSTAL ZUID - GESUBSIDIEERD</b>							
<b>4A_1.</b>	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>							
<b>4A_11.</b>	<b>INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS</b>						1	GP
<b>4A_13.</b>	<b>STELLINGEN</b>							
<b>4A_13.2.</b>	<b>Interieur</b>						1	GP
<b>4A_16.</b>	<b>BOUWPUTTEN</b>							
<b>4A_16.2.</b>	<b>GRAAFWERKEN</b>							
<b>4A_16.21.</b>	<b>Funderingsplaat</b>						209,083	m3 VH
	K06.01	1	0,5	24,5	13,05	159,863		
	K06.02	1	0,5	4,56	3,56	8,117		
	K06.03	1	0,5	4,56	4,12	9,394		
	K06.04	1	0,5	3	8,35	12,525		
	K06.05 en 0.6	1	0,5	4,82	7,96	19,184		
<b>4A_2.</b>	<b>RUWBOUWERKEN</b>							
<b>4A_21.</b>	<b>FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN</b>							
<b>4A_21.3.</b>	<b>PLAATFUNDERINGEN</b>							
<b>4A_21.31.</b>	<b>Zuiverheidslagen</b>						418,77	m2 FH
	K06.01	1		24,5	13,05	319,73		
	K06.02 en 03	1		7,9	4,7	37,13		
	K06.04	1		8,05	3	24,15		
	K06.05 en 0.6	1		7,95	4,75	37,76		
<b>4A_21.32.</b>	<b>Vochtwerende lagen</b>							PM
<b>4A_21.34.</b>	<b>Plaatfundering</b>						83,753	m3 FH
	K06.01	1	0,2	24,5	13,05	63,944		
	K06.02 en 03	1	0,2	7,9	4,7	7,426		
	K06.04	1	0,2	8,05	3	4,83		

K06.05 en 0.6 1 0,2 7,95 4,75 7,553

#### 4A\_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN

##### 4A\_41. BINNENBEPLEISTERING

##### 4A\_41.1. VOORBEREIDENDE WERKEN

4A\_41.11. reiniging en versteviging 0,5 13,1 24,5 160,475 160,475 m2 VH

4A\_41.12. Zoutuitbloeiingen 276,26 m2 VH

	2	3,8	7,9		60,04
	2	3,8	4,7		35,72
	2	3,8	8,05		61,18
	2	3,8	3		22,8
	2	3,8	7,95		60,42
	2	3,8	4,75		36,1

##### 4A\_41.4. NIEUWE PLEISTERWERKEN

4A\_41.41. Beplevstering voor muren 236,34 m2 FH

	1	3,8	7,9		30
	1	3,8	7,6		28,9
	1	3,8	4,7		17,86
	1	3,8	4,8		18,24
	2	3,8	8,05		61,18
	1	3,8	3		11,4
	1	3,8	7,95		30,21
	1	3,8	7,7		29,26
	1	3,8	4,75		18,05
	1	3,8	4,86		18,47
	-2	1,8	0,85		-3,06
	-2	0,9	0,85		-1,53
	-2	2,5	1,25		-6,25
	-4	2,1	1,02		-8,57
	-1	2,95	2,65		-7,82

4A\_41.42. Beplevstering voor troggewelven 99,04 m2 FH

	1		7,9	4,7	37,13
	1		8,05	3	24,15
	1		7,95	4,75	37,76

##### 4A\_41.5. KALEIEN

4A\_41.51. Troggewelven 320,95 m2 FH

	1		13,1	24,5	320,95
--	---	--	------	------	--------

##### 4A\_44. ONDERVLOEREN

4A\_44.3. GEWAPENDE CHAPE 418,77 m2 FH

	1		24,5	13,05	319,73
	1		7,9	4,7	37,13
	1		8,05	3	24,15
	1		7,95	4,75	37,76

4A\_44.4. HERSTEL OPENING GEWELVEN-MUUR 64 m FH

	2		32		64
--	---	--	----	--	----

4A\_44.5. UITVULLING GEWELVEN 417,6 m2 FH

	1		32	13,05	417,6
--	---	--	----	-------	-------



5 13,1 65,5

4A_95.23. I-profielen troggewelven	533,1 m FH				
	17	24,45			415,6
	9	13,06			117,5

#### 4B. GEBOUW 6 - KOEIENSTAL ZUID - NIET-GESUBSIDIE

##### 4B\_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4B_11. INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS	1 GP				
-------------------------------------	------	--	--	--	--

##### 4B\_14. DEMONTAGE- EN AFBRAAKWERKEN

##### 4B\_14.2. RUWBOUW

4B_14.21. Afbraak metselwerk	4,209 m3				
opening trap	1	2,5	1,8	0,35	1,575
verdieping	2	2,1	0,9	0,3	1,134
	1	2,5	2	0,3	1,5

4B_14.28. Wegbreken troggewelven	14,03 m2 FH				
trap	1		3,6	2,3	8,28
lift + koker	1		2,4	1,5	3,6
koker	1		0,65	0,4	0,26
lift keuken	1		1,35	1,4	1,89

##### 4B\_2. RUWBOUWERKEN

##### 4B\_23. OPGAAND METSELWERK

##### 4B\_23.2. HERSTELMETSELWERK

4B_23.21. Divers herstel metselwerken	1,5 m3 FH				
---------------------------------------	-----------	--	--	--	--

##### 4B\_23.3. NIEUW METSELWERK

##### 4B\_23.32. Snelbouwmetselwerk

4B_23.321. Invulmetselwerken	1,386 m3 FH				
	1	2,2	1	0,3	0,66
	1	2,2	1,1	0,3	0,726

4B_23.322. Nieuwe muren	47,756 m3 VH				
Traphal	1	3,8	7,9	0,14	4,203
					1,224
lift	-1	2,1	1	0,14	-0,294
Berging keuken	1	3,8	4,75	0,09	1,625
	1	3,8	1,5	0,14	0,798
	2	3,8	0,8	0,09	0,547
	-1	2,1	1	0,09	-0,189
Toiletten restaurant	2	3,85	5,15	0,14	5,552
	1	3,85	0,2	0,14	0,108
	1	3,85	2,5	0,14	1,348
	3	3,85	1,4	0,09	1,455
	1	3,85	1,9	0,09	0,658
	1	3,85	1	0,09	0,347
	-3	2,1	1	0,14	-0,882
	-3	2,1	0,9	0,09	-0,51

Keuken	1	3,85	11,85	0,14	6,387
	2	3,85	4,7	0,14	5,067
openingen					
Verdieping traphal	1	3,5	6,2	0,14	3,038
	1	3,5	1,65	0,14	0,809
	1	3,5	2,25	0,14	1,103
	1	3,5	2,05	0,14	1,005
lift	-1	2,1	1	0,14	-0,294
lage muur	1	1,1	3,76	0,14	0,579
Verdieping toiletten	1	3,5	8,3	0,14	4,067
	2	3,5	2,2	0,14	2,156
	1	3,5	1,95	0,14	0,956
	1	3,5	4,95	0,14	2,426
	1	3,5	1,05	0,14	0,515
	1	3,5	3,05	0,14	1,495
	1	3,5	5	0,09	1,575
	2	3,5	1,4	0,09	0,882

#### 4B\_26. BETON

##### 4B\_26.1. STRUCTURELEMENTEN IN GEWAPEND BETON

##### 4B\_26.12. Ring- en verdeelbalken

trap	1	0,17	2,3	0,14	0,055
lift	1	0,2	1,5	0,14	0,042
	1	0,2	1,5	0,14	0,042

0,139	m3	VH
-------	----	----

#### 4B\_28. LATEIEN

##### 4B\_28.1. GEBAKKEN LATEIEN

##### 4B\_28.11. Dikte 9 cm

deuren toiletten	3		1,2		3,6
	4		1,2		4,8

8,4	m	FH
-----	---	----

##### 4B\_28.12. Dikte 14 cm

deuren toiletten	4		1,2		4,8
MV	2		1,3		2,6
Techische ruimte	1		1,2		1,2

8,6	m	FH
-----	---	----

##### 4B\_28.13. Dikte 30 cm (bestaande muren)

verdieping	2		1,3		2,6
	1		2,4		2,4

5	m	FH
---	---	----

#### 4B\_4. AFWERKEN OPPERVLAKTEN

##### 4B\_41. BINNENBEPLEISTERING

##### 4B\_41.1. VOORBEREIDENDE WERKEN

##### 4B\_41.11. Zoutuitbloeiingen

	2	4	24		192
	2	4	13,02		104,16
	2	4	0,6		4,8
	-6	0,9	0,85		-4,59
	-6	1,8	0,85		-9,18
	-2	2,5	1,2		-6
	-1	2,1	0,9		-1,89
	-1	2,9	2,65		-7,69

271,61	m2	FH
--------	----	----

##### 4B\_41.4. NIEUWE PLEISTERWERKEN

##### 4B\_41.41. Bepeistering voor muren

	2	4	24		192
--	---	---	----	--	-----

586,41	m2	FH
--------	----	----

2	4	13,02	104,16
2	4	0,6	4,8
-6	0,9	0,85	-4,59
-6	1,8	0,85	-9,18
-2	2,5	1,2	-6
-1	2,1	0,9	-1,89
-1	2,9	2,65	-7,69
2	1,5	24	72
2	1,5	7,6	22,8
4			220

55

**4B\_41.43. Gipsbepleistering**  
GELIJKVLOERS

486,38	m2	VH
--------	----	----

Berging keuken	2	3,8	4,75	36,1
	-1	2,1	1	-2,1
	1	3,8	1,5	5,7
	4	3,8	0,85	12,92
Technisch lokaal	1	3,8	7,65	29,07
schacht	-1	3,8	1,47	-5,59
Traphal	1	3,8	6	22,8
	1	3,8	2,3	8,74
lift	-1	2,1	1	-2,1
Toilet 0.1.	2	3,2	2,48	15,87
	2	3,2	1,65	10,56
Toilet 0.2.	2	3,2	2,63	16,83
	2	3,2	2,48	15,87
	2	3,2	1,4	8,96
	2	3,2	0,9	5,76
	-3	2,1	0,9	-5,67
Toilet 0.3.	1	3,2	3,34	10,69
	4	3,2	1,4	17,92
	4	3,2	1,9	24,32
	1	3,2	0,6	1,92
	-5	2,1	0,9	-9,45
nissen wcblok	1	2,5	3,8	9,5
	1	2,5	1,9	4,75
Keuken (buitenzijde)	1	3,85	11,85	45,62
	2	3,85	4,7	36,19
openingen				
VERDIEPING				
Technisch lokaal en vestiaire	1	3,5	3,5	12,25
	1	3,5	2,6	9,1
	1	2,4	2,3	5,52
	-1	2,1	1	-2,1
traphal	1	3,5	6,05	21,18
	1	3,5	2,4	8,4
	-2	2,1	1	-4,2
	1	1,1	3,76	4,14
	1	3,5	8,1	28,35
	2	3,4	0,45	3,06
Toilet 1.1.	2	3,4	2,2	14,96
	2	3,4	1,65	11,22
	-1	2,1	1	-2,1
Toilet 1.2.	1	3,5	1,67	5,85
	1	3,5	1,88	6,58
	1	3,5	1,41	4,94
	1	3,5	1,54	5,39
	2	3,5	3,44	24,08
	1	3,5	1,04	3,64
	1	3,4	0,8	2,72
	1	3,5	1,56	5,46
	6	2,4	1,4	20,16
	-7	2,1	0,9	-13,23
Toilet 1.3.	1	3,5	1,7	5,95
	1	3,5	1,88	6,58
	1	3,5	0,4	1,4
	1	3,5	1,54	5,39

		2	3,5	1,44	10,08
		1	2,4	1,4	3,36
		-3	2,1	0,9	-5,67
	opwarmkeuken	1	3,5	1,5	5,25
		1	3,5	3,4	11,9
	Cementbepleistering				-48,41
<b>4B_41.44.</b>	<b>Cementbepleistering</b>				48,41 m2 FH
	Toilet 0.1.	2	3,2	2,48	15,87
		2	3,2	1,65	10,56
		-1	2,1	1	-2,1
	Toilet 1.1.	2	3,4	2,2	14,96
		2	3,4	1,65	11,22
		-1	2,1	1	-2,1
<b>4B_43.</b>	<b>LICHTE WANDEN EN PLAATAFWERKINGEN</b>				
<b>4B_43.1.</b>	<b>PLAFONDS</b>				
<b>4B_43.13.</b>	<b>Plafonds (zelfdragend)</b>				70,92 m2 FH
	Toilet 0.1	1		2,48	1,65
	Toilet 0.2	1		2,48	2,65
	Toilet 0.3	1		1,9	4,25
		1		0,95	0,65
	nissen	1		0,15	1,9
		1		0,15	3,85
	traphal	1		3,3	8,1
		-1		2	2,4
	zone toiletten + opwarmkeuken	1		3,55	8,1
					28,76
<b>4B_43.2.</b>	<b>LICHTE WANDEN</b>				
<b>4B_43.21.</b>	<b>Structuur wanden</b>				14,57 m2 FH
	toiletblok				
	nissen	1	1,4		1,9
		1	1,4		3,85
	kast	1	1,2		2,6
	bovenzijde	1	0,35		5
		1	0,35		4,7
					1,75
					1,65
<b>4B_43.22.</b>	<b>Isolatie</b>				14,57 m2 FH
<b>4B_43.23.</b>	<b>Wandafwerking 2 x 12,2 mm</b>				3,4 m2 FH
	bovenzijde	1	0,35		5
		1	0,35		4,7
					1,75
					1,65
<b>4B_43.5.</b>	<b>OMKASTINGEN</b>				
<b>4B_43.51.</b>	<b>Kokers</b>				22,03 m2 VH
		1	3,85	1,5	5,78
		1	3,5	1,5	5,25
		1	3,95	0,8	3,16
		1	3,85	0,4	1,54
		1	3,5	1,8	6,3
<b>4B_43.53.</b>	<b>Sanbloccs</b>				11,05 m2 FH
		7	1,3	0,9	8,19
		2	1,3	1,1	2,86
<b>4B_44.</b>	<b>ONDERVLOEREN</b>				
<b>4B_44.2.</b>	<b>VLOERISOLATIE</b>				
<b>4B_44.22.</b>	<b>Uitvullingslaag + isolatie</b>				418,77 m2 FH
	overeenkomstig art.4A_45.4.				418,77

**4B\_45. VLOEREN****4B\_45.3. GIETVLOEREN**

<b>4B_45.31. mindering baksteenvloer</b>						76,83	m2	FH
--	--	--	--	--	--	-------	----	----

Toilet 0.1	1	2,48	1,65	4,09
Toilet 0.2	1	2,48	2,65	6,57
Toilet 0.3	1	1,9	4,25	8,08
	1	0,95	0,65	0,62
keuken	1	11,85	4,85	57,47

**4B\_45.32. Gietvloer**

						76,83	m2	FH
--	--	--	--	--	--	-------	----	----

Toilet 0.1	1	2,48	1,65	4,09
Toilet 0.2	1	2,48	2,65	6,57
Toilet 0.3	1	1,9	4,25	8,08
	1	0,95	0,65	0,62
keuken	1	11,85	4,85	57,47

**4B\_45.4. PLINTEN EN DORPELS****4B\_45.41. Houten plinten**

						144	m	VH
--	--	--	--	--	--	-----	---	----

	2	24		48
	2	13		26
	1	70		70

**4B\_45.42. Verzonken plinten**

						16,8	m	FH
--	--	--	--	--	--	------	---	----

keuken	1	11,85		11,9
	1	4,85		4,9

**4B\_45.23. Overgangsprofiel vloeren**

						8	m	VH
--	--	--	--	--	--	---	---	----

	8		1	8
--	---	--	---	---

**4B\_46. TEGELWERKEN****4B\_46.1. WANDTEGELS****4B\_46.12. Vlakke tegel**

						75	m2	FH
--	--	--	--	--	--	----	----	----

**4B\_46.2. WANDCOATING****4B\_46.22. Afwerking sanblocs**

						11,05	m2	FH
--	--	--	--	--	--	-------	----	----

**4B\_46.3. SPIEGELS**

							m2	FH
--	--	--	--	--	--	--	----	----

**4B\_5. SCHRIJNWERK****4B\_51. BUITENSCHRIJNWERK****4B\_51.2. NIEUW HOUTEN SCHRIJNWERK****4B\_51.21. Ramen dakkapellen**

						4	st	FH
--	--	--	--	--	--	---	----	----

**4B\_51.22. Ramen kopgevels**

						2	st	FH
--	--	--	--	--	--	---	----	----

**4B\_51.3. NIEUW STALEN SCHRIJNWERK****4B\_51.31. Buitendeuren**

						6,24	m2	FH
--	--	--	--	--	--	------	----	----

	2	2,6	1,2	6,24
--	---	-----	-----	------

**4B\_51.32. Binnendeuren (brandwerend)**

						14	m2	FH
--	--	--	--	--	--	----	----	----

gelijkvloers	1	3	3	9
verdieping	1	2,5	2	5

**4B\_51.6. GLAZEN SCHRIJNWERK****4B\_51.61. Inkomportaal**

						2	st	FH
--	--	--	--	--	--	---	----	----

<b>4B_52.</b>	<b>BINNENSCHRIJNWERK</b>						
<b>4B_52.1.</b>	<b>NIEUWE DEUREN</b>						
<b>4B_52.11.</b>	<b>Vlakke deuren</b>						
<b>4B_52.111.</b>	<b>Standaard deur</b>					7	st FH
<b>4B_52.112.</b>	<b>Ingewerkte deur</b>					4	st FH
<b>4B_52.113.</b>	<b>Ingewerkte deur (mindervalide)</b>					2	st FH
<b>4B_52.13.</b>	<b>Branddeuren RF1/2h</b>						
<b>4B_52.131.</b>	<b>Enkele deur</b>					1	st FH
<b>4B_52.132.</b>	<b>Ingewerkte deur</b>					1	st FH
<b>4B_52.2.</b>	<b>BESTAAND SCHRIJNWERK</b>						
<b>4B_52.21.</b>	<b>Raamtabletten</b>					14,4	m FH
		16		0,9		14,4	
<b>4B_53.</b>	<b>GLASWERKEN</b>						
<b>4B_53.2.</b>	<b>HEDENDAAGSE BELAZING</b>						
<b>4B_53.21.</b>	<b>Dubbele beglazing</b>					23,88	m2 FH
	Ramen dakkapellen	4	2,1	1,35	11,34		
	Ramen kopgevels	2	2,25	1,4	6,3		
	Buitendeuren	2	2,6	1,2	6,24		
<b>4B_54.</b>	<b>TRAPPEN EN BALUSTRADES</b>						
<b>4B_54.1.</b>	<b>TRAPPEN</b>						
<b>4B_54.11.</b>	<b>Trap publiek</b>					1	st FH
<b>4B_54.13.</b>	<b>Buitentrap met bordes</b>					1	st FH
<b>4B_54.2.</b>	<b>BALUSTRADES</b>						
<b>4B_54.21.</b>	<b>Metalen balustrades</b>						PM
<b>4B_54.22.</b>	<b>Metalen trapleuning (muurzijde)</b>						PM
<b>4B_56.</b>	<b>DIVERSE SCHRIJNWERKEN</b>						
<b>4B_56.1.</b>	<b>MEUBELEN</b>						
<b>4B_56.11.</b>	<b>Lavabokast</b>					4	st FH
<b>4B_56.2.</b>	<b>WANDAFWERKING</b>						
<b>4B_56.21.</b>	<b>Regelstructuur + houten wandafwerking</b>					25,09	m2 FH
	toiletbox gelijkvloers	1	3,85	5,15	19,83		
		1	3,85	4,8	18,48		
	nissen	2	3,85	0,15	1,16		
		-1	2,5	1,9	-4,75		
		-1	2,5	3,85	-9,63		
<b>4B_57.</b>	<b>TOEBEHOREN</b>						
<b>4B_57.1.</b>	<b>SIGNALISATIE</b>						
<b>4B_57.11.</b>	<b>Signalisatie lokalen</b>					7	st VH



<b>5B_16.</b>	<b>BOUWPUTTEN</b>							
<b>5B_16.2.</b>	<b>GRAAFWERKEN</b>							
<b>5B_16.21.</b>	<b>Funderingsplaat</b>						92,91 m3 VH	
		1	0,2	32,60	14,25	92,91		
<b>5B_2. RUWBOUWWERKEN</b>								
<b>5B_21.</b>	<b>FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN</b>							
<b>5B_21.3.</b>	<b>PLAATFUNDERINGEN</b>							
<b>5B_21.31.</b>	<b>Zuiverheidslagen</b>						464,55 m2 FH	
		1		32,60	14,25	464,55		
<b>5B_21.32.</b>	<b>Vochtwerende lagen</b>						PM	
<b>5B_21.33.</b>	<b>Plaatfundering</b>						92,91 m3 FH	
		1	0,2	32,60	14,25	92,91		
<b>5B_23.</b>	<b>OPGAAND METSELWERK</b>							
<b>5B_23.4.</b>	<b>SNELBOUWMETSELWERK</b>							
<b>5B_23.41.</b>	<b>Dikte 9cm</b>						0,697 m3 FH	
	zuidzijde	1	2,90	2,90	0,09	0,757		
		1	2,90	0,90	0,09	0,235		
	<i>af trek binnendeuren</i>	-2	2,05	0,80	0,09	-0,295		
<b>5B_23.42.</b>	<b>Dikte 14 cm</b>						22,76 m3 FH	
	muur	2	2,90	14,52	0,14	11,79		
	thv bestaande muurtjes	2	1,25	11,25	0,14	3,938		
	tussenmuur	4	2,90	4,47	0,14	7,259		
	toilet	1	2,90	2,90	0,14	1,177		
	berging	1	2,90	2,20	0,14	0,893		
	haspel	1	2,90	0,14	0,14	0,057		
	<i>af trek binnendeuren</i>	-4	2,05	1,60	0,14	-1,837		
		-2	2,05	0,90	0,14	-0,517		
<b>5B_26.</b>	<b>BETON</b>							
<b>5B_26.1.</b>	<b>NIEUWE STRUCTUURELEMENTEN - TER PLAATSE GEGOTEN</b>							
<b>5B_26.11.</b>	<b>Betonsloffen</b>						16 st FH	
	opleg HEB200 in muur	16				16		
<b>5B_27.</b>	<b>STALEN STRUCTUURELEMENTEN</b>							
<b>5B_27.1.</b>	<b>STAALPROFIELEN</b>							
<b>5B_27.11.</b>	<b>HEB200</b>						39,7 m FH	
	zuidzijde	8		4,96		39,7		
	noordzijde	8		4,91				
<b>5B_27.12.</b>	<b>IPE200</b>						31,2 m FH	
	loopbrug oostzijde	4		3,4		13,6		
		4		4,4		17,6		
<b>5B_27.2.</b>	<b>BEVESTIGING</b>							
<b>5B_27.21.</b>	<b>Stalen consoles</b>						8 st FH	
	opleg IPE200 in houten kolom	8				8		
<b>5B_27.22.</b>	<b>Stalen consoles</b>						16 st FH	
	opleg IPE200 in houten kolom	16				16		

**5B\_28. LATEIEN****5B\_28.2. GEBAKKEN LATEIEN OP NIEUWE MUREN**

<b>5B_28.21. 9 cm</b>					2,4 m FH
toilet	2		1,20	2,4	
<b>5B_28.22. 14 cm</b>					8,8 m FH
deur	4		1,20	4,8	
dubbele deuren	2		2,00	4	

**5B\_3. DAKEN - HOUTBOUW****5B\_31.2. HOUTEN VLOEREN**

<b>5B_31.22. Houten liggers (75x225mm)</b>					901,7 m FH
	28		32,9	921,2	
<i>af trek trap</i>	-4		3,62	-14,5	
<i>af trek lift</i>	-4		1,63	-6,5	
	1		1,5	1,5	

**5B\_4. AFWERKEN OPPERVLAKKEN****5B\_41. BINNENBEPLEISTERING**

<b>5B_41.43. Gipsbepleistering</b>					8,75 m2 FH
toiletten	2	2,30	1,54	7,08	
	1	2,30	2,90	6,67	
<i>af trek deuren</i>	-1	2,00	0,90	-1,8	
	-2	2,00	0,80	-3,2	
<b>5B_41.44. Cementbepleistering</b>					28,96 m2 FH
toiletten	2	2,3	2,9	13,34	
	2	2,3	1,8	8,28	
	4	2,3	1,4	12,88	
	2	2,3	0,9	4,14	
deuren	-2	2	0,8	-3,2	
	-1	2	0,9	-1,8	
sanblocs	-1			4,68	-4,68

**5B\_43. LICHTE WANDEN EN PLAATAFWERKINGEN****5B\_43.1. PLAFONDS**

<b>5B_43.11. Vochtwerende gipsplaten</b>					130,82 m2 FH
	2		14,6	4,45	129,94
	4		2,2	0,10	0,88

<b>5B_43.12. Isolatie</b>					130,82 m2 FH
art. 43.11.	1				130,82

**5B\_43.2. LICHTE WANDEN**

<b>5B_43.22. Omkasting sanblocs</b>					4,68 m2 FH
	1	1,3	1,8	2,34	
	2	1,3	0,9	2,34	

**5B\_43.5. OMKASTINGEN**

<b>5B_43.51. Kokers</b>					m2 FH
lift					

<b>5B_44.</b>	<b>ONDERVLOEREN</b>					
<b>5B_44.2.</b>	<b>VLOERISOLATIE</b>					
<b>5B_44.22.</b>	<b>Uitvullingslaag + isolatie</b>					464,55 m2 FH
		1	32,60	14,25	464,55	
<b>5B_44.3.</b>	<b>GEWAPENDE CHAPE</b>					464,55 m2 FH
		1	32,60	14,25	464,55	
<b>5B_45.</b>	<b>VLOEREN</b>					
<b>5B_45.2.</b>	<b>PLANKENVLOEREN</b>					
<b>5B_45.22.</b>	<b>Nieuwe plankenvloeren</b>					483,33 m2 FH
	plafond + vloer	2	32,6	4,75	309,70	
		2	32,6	4,70	306,44	
	af trek OSB 22mm thv. volume	-1	137,97		-137,97	
	ad trek trappen	-4	3,45	0,90	-12,42	
	af trek lift	-2	1,5	1,50	-4,50	
	balustrade	4	4,6	1,2	22,08	
<b>5B_45.23.</b>	<b>Ondervloeren</b>					
<b>5B_45.231.</b>	<b>OSB-plaat 18mm</b>					172,68 m2 FH
	vloer verdieping	1	18	4,75	85,50	
		1	18	4,70	84,6	
	af trek trappen	-2	3,45	0,9	-6,21	
	af trek lift	-1	1,5	1,5	-2,25	
	balustrade	2	4,6	1,2	11,04	
<b>5B_45.232.</b>	<b>OSB-plaat 22mm</b>					137,97 m2 FH
		1	14,6	4,75	69,35	
		1	14,6	4,70	68,62	
<b>5B_45.233.</b>	<b>Akoestische tussenlaag</b>					172,68 m2 FH
	zie art. 5B_45.231.	1	172,68		172,68	
<b>5B_45.24.</b>	<b>Plinten en dorpels</b>					
<b>5B_45.241.</b>	<b>Plinten houten vloer</b>					120 m FH
		2	32,60		65,20	
		4	4,70		18,80	
	zij kanten inham	36	1,00		36,00	
<b>5B_45.242.</b>	<b>Plinten gietvloer</b>					2,6 m FH
	zone wastafel sanitair	2	1,1		2,2	
		1	2,9		2,9	
		-2	0,8		-1,6	
		-1	0,9		-0,9	
<b>5B_45.243.</b>	<b>Overgangsprofiel vloeren</b>					3,8 m FH
	deuren sanitair	1	1		1	
		2	0,9		1,8	
		1	1		1	
<b>5B_45.25.</b>	<b>Behandeling vloeren</b>					
<b>5B_45.251.</b>	<b>Opschuren plankenvloeren</b>					310,65 m2 FH
	vloer	1	32,6	4,75	154,85	
		1	32,6	4,70	153,22	
	af trek trappen	-2	3,45	0,9	-6,21	
	af trek lift	-1	1,5	1,5	-2,25	
	balustrade	2	4,6	1,2	11,04	
<b>5B_45.252.</b>	<b>Behandelen houten vloeren</b>					310,65 m2 FH
	zie art. 5B_45.252.	1		310,65	310,65	

<b>5B_45.3.</b>	<b>GIETVLOEREN</b>						
<b>5B_45.31.</b>	<b>af trek baksteenvloer deel A</b>						-12,24 m2 FH
	wijziging tov restauratiepremedossier	-1		12,24		-12,24	
<b>5B_45.32.</b>	<b>gietvloer</b>						12,24 m2 FH
	toiletten	2		1,4	0,9	2,52	
		1		1,55	2,9	4,5	
		1		1,8	2,9	5,22	
<b>5B_46.</b>	<b>TEGELWERKEN</b>						
<b>5B_46.1.</b>	<b>WANDTEGELS</b>						
<b>5B_46.11.</b>	<b>Historische tegel</b>						28,96 m2 FH
	zone cementbepleistering	1		28,96		28,96	
<b>5B_46.2.</b>	<b>WANDCOATING</b>						
<b>5B_46.22.</b>	<b>Afwerking sanblocs</b>						4,68 m2 FH
		1	1,3	1,8		2,34	
		2	1,3	0,9		2,34	
<b>5B_46.3.</b>	<b>SPIEGELS</b>						4,2 m2 FH
	sas sanitair	1	1,2	2,1		2,52	
	mindervalide	1	1,2	1,4		1,68	

## 5B\_5. SCHRIJNWERK

<b>5B_51.</b>	<b>BUITENSCHRIJNWERK</b>						
<b>5B_51.6.</b>	<b>GLAZEN SCHRIJNWERK</b>						
<b>5B_51.61.</b>	<b>Inkomportaal</b>						2 st FH
<b>5B_52.</b>	<b>BINNENSCHRIJNWERK</b>						
<b>5B_52.1.</b>	<b>NIEUWE DEUREN</b>						
<b>5B_52.11.</b>	<b>Vlakke deuren</b>						
<b>5B_52.111.</b>	<b>Standaard deur</b>						2 st FH
	sanitair (80cm)	2				2	
<b>5B_52.113.</b>	<b>Deur mindervalide (ingewerkt)</b>						2 st FH
	toegang sanitair (90cm)	2				2	
<b>5B_52.113.</b>	<b>Haspelkast</b>						1 st FH
<b>5B_52.13.</b>	<b>Branddeuren</b>						
<b>5B_52.131.</b>	<b>Enkele deur (ingewerkt)</b>						2 st FH
	Berging	1				1	
	technische ruimte	1				1	
<b>5B_52.132.</b>	<b>Dubbele deur (ingewerkt)</b>						2 st FH
<b>5B_54.</b>	<b>TRAPPEN EN BALUSTRADES</b>						

**5B\_54.1. NIEUWE TRAPPEN**

<b>5B_54.11. Trap type graanschuur</b>	2	st	FH
--	---	----	----

**5B\_54.2. BALUSTRADES**

<b>5B_54.21. Trapleuning</b>	14	m	FH
------------------------------	----	---	----

4	3,5	14
---	-----	----

**5B\_54.22. Balustrade verdieping**

expositieruimte	2	4,80	9,6
	2	20,55	41,1
	2	4,85	9,7
loopbrug	4	4,6	18,4

78,8	m	FH
------	---	----

**5B\_56. DIVERSE SCHRIJNWERKEN****5B\_56.1. MEUBELEN**

<b>5B_56.11. Lavabokast</b>	1	st	FH
-----------------------------	---	----	----

**5B\_56.2. WANDAFWERKING****5B\_56.21. Regelstructuur + houten wandafwerking**

zijwand	2	2,9	14,52	84,22
kop	2	2,9	4,47	25,93
<i>binnenzijde toogzone</i>	1	2,9	1,80	5,22
zone bestaande muurtjes	-2	0,9	11,25	-20,25

95,12	m2	FH
-------	----	----

**5B\_56.22. Afwerking zone bestaande muren**

lengte lage muurtjes	2	11,25	22,5
hoogte lage muurtjes	4	0,90	3,6

26,1	m	FH
------	---	----

**5B\_9. SCHILDERWERKEN****5B\_92. SCHILDERWERK OP HOUT****5B\_92.3. BINNENSCHILDERWERK**

<b>5B_92.31. Schilderdeuren</b>	37,28	m2	FH
---------------------------------	-------	----	----

deuren sanitair	4	2,1	0,8	6,72
toegangdeuren	8	2,1	0,9	15,12
dubbele deuren	4	2,1	1,6	13,44
haspelkast	2			2

**5B\_92.33. Plinten**

<b>5B_92.331. Plinten houten vloer</b>	PM
--	----

<b>5B_92.332. Plinten gietvloer</b>	5,2	m	FH
-------------------------------------	-----	---	----

plinten gietvloer	2	2,6	5,2
-------------------	---	-----	-----

**5B\_92.34. Zone bestaande muren**

lengte lage muurtjes	2	11,25	0,15	3,38
hoogte lage muurtjes	4	0,90	0,15	0,54

3,92	m2	FH
------	----	----

**5B\_92.37. Brandwerende behandeling hout**

<b>5B_92.371. Dakstructuur</b>	638,96	m2	FH
--------------------------------	--------	----	----

2	9,8	32,6	638,96
---	-----	------	--------

<b>5B_92.372. Spanten + kolommen</b>	8	st	FH
--------------------------------------	---	----	----

<b>5B_92.373. Plafonds</b>						179,79	m2	FH
houten vloer	1		32,6	4,75	154,85			
	1		32,6	4,70	153,22			
<i>af trek zone plafonds</i>	-1			130,82	-130,82			
<i>af trek trappen</i>	-2		3,45	0,90	-6,21			
<i>af trek lift</i>	-1		1,5	1,50	-2,25			
balustrade	2		4,6	1,2	11			

#### 5B\_93. SCHILDERWERK OP PLEISTER

##### 5B\_93.2. BINNENSCHILDERWERK

<b>5B_93.21. Wanden</b>						8,75	m2	FH
overeenkomstig 5B_41.41.	1			8,75	8,75			

<b>5B_93.22. Plafonds</b>						130,82	m2	FH
overeenkomstig 5B_43.11.	1			130,82	130,82			

<b>5B_93.23. Kokers</b>							m2	FH
overeenkomstig 5B_43.51.	1							

#### 5B\_94. SCHILDERWERK OP BAKSTEEN

<b>5B_94.1. PLINT</b>						94,32	m2	FH
-----------------------	--	--	--	--	--	-------	----	----

#### 5B\_95. SCHILDERWERK OP METAAL

<b>5B_94.51. Staalprofielen (brandwerende behandeling)</b>						70,9	m	FH
HEB 200	1			39,7	39,7			
IPE 200	1			31,2	31,2			

### 6A. GEBOUW 8 - HANGAR - GESUBSIDIEERD

### 6B. GEBOUW 8 - HANGAR - NIET-GESUBSIDIEERD

#### 6B\_1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

##### 6B\_16. BOUWPUTTEN

##### 6B\_16.2. GRAAFWERKEN

<b>6B_16.21. Fundering houten box</b>						20,896	m3	VH
	2	0,8	25,85	0,4	16,544			
	2	0,8	6,8	0,4	4,352			

#### 6B\_2. RUWBOUWWERKEN

##### 6B\_21. FUNDERINGEN EN ONDERVLOEREN

##### 6B\_21.1. FUNDERINGSBETON

<b>6B_21.11. Fundering</b>						7,836	m3	VH
	2	0,3	25,85	0,4	6,204			
	2	0,3	6,8	0,4	1,632			

<b>6B_21.12. Betonnen muur</b>						19,782	m3	VH
	2	4,2	10,2	0,2	17,136			
	1	4,2	7	0,2	5,88			
opening	-1	3	3,5	0,2	-2,1			
deuren	-1	2,1	1,8	0,2	-0,756			
	-1	2,1	0,9	0,2	-0,378			

<b>6B_21.13. Betonnen muur (met isolatie)</b>						41,528	m3	VH
	2	4,2	15,45	0,2	25,956			
	3	4,2	7	0,2	17,64			

deuren	-2	2,1	1,8	0,2	-1,512
	-1	2,1	0,9	0,2	-0,378
rooster	-1	0,8	0,8	0,2	-0,128
luik	-1	0,5	0,5	0,2	-0,05

### 6B\_22.1. HOUTEN CONSTRUCTIES

#### 6B\_22.11. Houten wanden

##### 6B\_22.111. Regelstructuur + houten wandafwerking

	2	4,2	7		58,8	274,68	m2	FH
	2	4,2	25,7		215,88			

##### 6B\_22.112. Afwerken bovenkant houten wand

	3		7		21	72,4	m	FH
	2		25,7		51,4			

### 6B\_28. LATEIEN

#### 6B\_28.1. GEBAKKEN LATEIEN

##### 6B\_28.12. Dikte 19 cm

	2		1,2		2,4	10,8	m	FH
	3		2,2		6,6			
	1		0,7		0,7			
	1		1,1		1,1			

### 6B\_3. DAKEN

#### 6B\_32. PLAT DAK

##### 6B\_321. Dakstructuur

	39		7,3		284,7	284,7	m	FH
--	----	--	-----	--	-------	-------	---	----

##### 6B\_322. OSB-plaat

	1		17,05	7	119,35	119,35	m2	FH
--	---	--	-------	---	--------	--------	----	----

##### 6B\_323. Isolatie

	1		17,05	7	119,35	119,35	m2	FH
--	---	--	-------	---	--------	--------	----	----

##### 6B\_324. Dakdichting

	1		17,05	7	119,35	119,35	m2	FH
--	---	--	-------	---	--------	--------	----	----

##### 6B\_325. Plafond - houtwolcementplaten

	1		8,8	7	61,6	107,1	m2	FH
	1		6,5	7	45,5			

### 6B\_33. REGENWATERAFVOEREN

#### 6B\_331. Afvoeren

						4	st	FH
--	--	--	--	--	--	---	----	----

### 6B\_35. RIOLERING

#### 6B.35.11. Aansluiten op drainage

						4	st	FH
--	--	--	--	--	--	---	----	----

### 6B\_5. SCHRIJNWERK

#### 6B\_51. BUITENSCHRIJNWERK

##### 6B\_51.1. HOUTEN SCHRIJNWERK

##### 6B\_51.11. Enkele deur

	2	2,1	0,9		3,78	3,78	m2	FH
--	---	-----	-----	--	------	------	----	----

##### 6B\_51.12. Dubbele deur

	3	2,1	1,8		11,34	11,34	m2	FH
--	---	-----	-----	--	-------	-------	----	----

6B\_51.13. Luik

1	st	FH
---	----	----

**6B\_9. SCHILDERWERKEN**

6B\_92. SCHILDERWERKEN OP HOUT

6B\_92.3. BINNENSCHILDERWERK

6B\_92.31. Deuren

1	2,1	1,8	3,78
2	2,1	0,9	3,78
1	0,5	0,5	0,25

7,81	m2	FH
------	----	----

--